

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย ๑ แยก ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๑๗,๔๒๓.๓๘ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย ๑ แยก ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย ๑ แยก ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปบุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๑๒/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๑๗,๔๒๓.๓๘ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสกาวเดือน สุดแก้ว	รองปลัด อบต.	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายเอกชัย มาศเมฆ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย ๑ แยก ๗

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตร.ม.
ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๑๒/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๕๘๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๑ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานกรุยทาง	๒,๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๐	๔,๕๙๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒.๓๘	๖,๔๑๘.๖๖	Factor F
๒	งานดินถมคันทาง	๑,๑๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๗.๖๘	๑๗๗,๓๙๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒๒๐.๕๐	๒๔๘,๐๖๒.๑๘	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
๓	งานเกรดบดอัดดินถมคันทาง	๒,๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๗๖	๒๔,๒๑๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๕.๐๕	๓๓,๘๕๕.๒๖	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔	งานผิวจราจรหินคลุก	๑๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๗.๓๔	๖๐,๓๗๔.๔๐	๑.๓๙๘๔	๕๒๗.๖๗	๘๔,๔๒๗.๕๖	น้ำมันดีเซล B๗
๕	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.	๒๑.๐๐	ท่อน	๑,๔๒๘.๖๓	๓๐,๐๐๑.๒๓	๑.๓๙๘๔	๑,๙๙๗.๘๐	๔๑,๙๕๓.๗๒	(มอก.ชั้น ๓)
๖	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน				๒๙๙,๒๗๑.๖๓	**รวม**		๔๑๗,๔๒๓.๓๘	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)							**๔๑๗,๔๒๓.๓๘**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นางสกาวเดือน สุดแก้ว)
รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายเอกชัย มาศเมฆ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย 1 แยก 7

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 12/2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร BZ

1 งานถางป่าขุดตอ

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	(..เบา...)	= 1.70	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน		= 1.70		

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2 งานดินถมคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (แหล่งวัสดุ บ้านท่ามุด ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์)		=	30.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)		=	21.14	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง	20 กม.	=	86.54	บาท/ลบ.ม.	[3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม		=	137.68	บาท/ลบ.ม.	[4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบ .....[4]....x... 1.60	ให้ใช้ 1	=	137.68	บาท/ลบ.ม.	[5]=[4]x1.00
ค่าตัดแต่งขั้นบันได		=	0.00	บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)		=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[7] (สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	157.68	บาท/ลบ.ม.	[8]=[5]+[6]+[7]
ค่างานต้นทุน		=	157.68	บาท/ลบ.ม.	[9]=[8]

*หมายเหตุ

3 งานพื้นทาง

3.1 งานพื้นทาง (หินคลุก)

(แหล่งวัสดุ โรงโม่หิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง 25 กม.	=	107.34	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	357.34	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว. .[3]...x 1.00	=	357.34	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ผสม)	=	0	บาท/ลบ.ม.	[5] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	20	บาท/ลบ.ม.	[6] (สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	377.34	บาท/ลบ.ม.	[7]=[4]+[5]+[6]
รวมค่างานต้นทุน	=	**377.34**	บาท/ลบ.ม.	[8]=[7]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

4 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅ 0.60 x 1.00 เมตร

งานขุดดิน	1.00	ลบ.ม.	@	21.14	=	21.14 บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ					=	1,004.68 บาท/ลบ.ม.	[2] (พาณิชย์ จ. นศ.)
ค่าขนส่ง					=	33.80 บาท/ม.	[3] =[8]
ค่ายาแนวท่อ	0.016	ลบ.ม.	@	1,500.63	=	24.01 บาท/ม.	[4]
ค่าวางและกลบกลับ					=	345.00 บาท/ม.	[5]
รวมค่าใช้จ่าย					=	1,428.63 บาท/ม.	[6] =[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
ค่างานต้นทุน					=	1,428.63 บาท/ม.	[7] =[5]

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 17 กม.	=	39.32	13	300	=	811.16	บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	811.16	24		=	33.80	บาท/เมตร [8]

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวางและกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
∅ 0.30	48	140	0.126	0.12
∅ 0.40	32	140	0.212	0.18
∅ 0.50	24	250	0.322	0.25
∅ 0.60	24	345	0.442	0.32
∅ 0.80	18	421	0.77	0.50
∅ 1.00	10	510	1.169	0.75
∅ 1.20	8	575	1.651	1.00
∅ 1.50	5	635	2.545	1.45

5 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.3 มม.	=	1 แผ่น @ 520 = 520 บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 30 =288.00 บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 1.2 มม.	=	6 เมตร @ 75 = 450 บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น๊อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80 บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500 บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,706.92	
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,706.00** บาท / ป้าย	

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย ๑ แยก ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างซ้าย
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ที่ ๕๘๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
วันที่ประชุม ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสกาวเดือน สุดแก้ว	ประธานกรรมการ		
๒.	นายสิรินัน สุวรรณ	กรรมการ		
๓.	นายเอกชัย มาศเมฆ	กรรมการ/เลขานุการ		

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า น.ส.ศศิธร แสงระวี ตำแหน่ง ฝ่ายขาย

บริษัท/ห้างร้าน บส.ก่อสร้างใหม่ เลขที่ 1/5 ถนน -

ตำบล บางจาก อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805556001114 โทร 098-445-5299

ยื่นต่อ คุณ.สังสัน ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2060.-	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	ตารางเมตร	25.-	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø100	1 ท่อน	2015.-	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน			
	☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ น.ส.ศศิธร แสงระวี ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขาย

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พ.ย พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า ชัยณรงค์ ปรีชัยวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าช่างก่อ

บริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท ยิมลภารพัฒน์ จำกัด 324, 326 ถนน สิงหนคร

ตำบล ไพรวัลย์ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805549000680 โทร. 0805549000680/093-9455929

ยื่นต่อ คุณ.ชัยชัย ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2,100	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2,410	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø100	1 ท่อน	1,150.	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน ☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ลงชื่อ ชัยณรงค์ ปรีชัยวัฒน์ ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง หัวหน้าช่างก่อ

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อ

กำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า ปรารมณ์ คงจันทร์ ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์

บริษัท/ห้าง/ร้าน หจก.ศรีสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง เลขที่ 86 ถนน บายพาส - ถนน

ตำบล ไทยน้อย อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805563000039 โทร 081-0851010

ยื่นต่อ คุณต้องฟ้า ดังมีรายการต่อไปนี้ 081-0845252

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2050	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2400	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ø100	1 ท่อน	1900	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน			
	☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ปรารมณ์ คงจันทร์ ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"