

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย ๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๗๓,๖๓๘.๘๗ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก. ๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย ๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย ๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๓๗๓,๖๓๘.๘๗ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาววาสนา บุญพริก	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายศุภชัย จุฬะแพทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย ๖๕

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๒ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๓
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๑ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๔,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒.๓๘	๙,๕๐๙.๑๒	
๒	งานทรายถมปรับระดับคันทาง	๔๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๑.๘๔	๑๑๓,๓๒๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๓๕๒.๑๗	๑๕๘,๔๗๗.๘๘	
๓	งานเกรดบดอัดทรายถมคันทาง	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๓๘	๑๖,๑๔๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗.๕๒	๒๒,๕๗๐.๑๘	
๔	งานผิวจราจรหินคลุก	๒๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๓.๒๒	๗๔,๑๗๖.๒๐	๑.๓๙๘๔	๔๙๓.๙๔	๑๐๓,๗๒๘.๐๐	
๕	งานท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	๒๐.๐๐	เมตร	๒,๗๔๐.๕๕	๕๔,๘๑๑.๐๐	๑.๓๙๘๔	๓,๘๓๒.๓๙	๗๖,๖๔๗.๗๐	คสล.มอก.ชั้น ๓
๖	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน				๒,๗๐๖.๐๐	**รวม**		๓๗๓,๖๓๘.๘๗	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)							**๓๗๓,๖๓๘.๘๗**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววาสนา บุญพริก)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 65

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2563

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	(..เบา...)	= 1.70	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน		= 1.70		

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	= 5.38	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน	= 5.38	บาท/ตร.ม.	

3 งานทรายถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง (แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)	=	120.00	บาท/ลบ.ม.	[1] (ทช.นศ.)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	21.14	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าขนส่ง(รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง 21 กม.	=	90.70	บาท/ลบ.ม.	[3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	231.84	บาท/ลบ.ม.	[4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบ .....[4]....x... 1.00	=	231.84	บาท/ลบ.ม.	[5]
ค่าตัดแต่งขั้นบันได	=	0.00	บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[7] (สืบราคา)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	251.84	บาท/ลบ.ม.	[8]=[5]+[6]+[7]
ค่างานต้นทุน	=	251.84	บาท/ลบ.ม.	[9]=[8]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

4. งานหินคลุก

(แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ค่าตัก คิดรวมกับวัสดุแล้ว)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1] (ทช.นศ)
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ) ระยะทาง 18 กม.	=	78.22	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	**328.22**	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[3]..x 1.50 ให้ใช้ 1.00	=	328.22	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	25.00	บาท/ลบ.ม.	[5](ราคาท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	353.22	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	353.22	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

5 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.3 มม.	=	1 แผ่น @ 520 = 520 บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 30 =288.00 บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 1.2 มม.	=	6 เมตร @ 75 = 450 บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น๊อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80 บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500 บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,706.92	
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,706.00** บาท / ป้าย	

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

6 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅ 1.00 x 1.00 เมตร

งานขุดดิน	2.00	ลบ.ม.	@	21.14	=	42.28	บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ					=	2,079.44	บาท/ลบ.ม.	[2] (พาณิชย์ นศ.)
ค่าขนส่ง					=	84.03	บาท/ม.	[3] =[8]
ค่ายาแนวท่อ	0.016	ลบ.ม.	@	1,550.04	=	24.80	บาท/ม.	[4]
ค่าวางและกลบกลับ					=	510.00	บาท/ม.	[5]
รวมค่าใช้จ่าย					=	2,740.55	บาท/ม.	[6] =[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
ค่างานต้นทุน					=	2,740.55	บาท/ม.	[7] =[5]

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 18 กม.	=	41.56	13	300	=	840.28	บาท/เที่ยวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย	=	840.28	10		=	84.03	บาท/เมตร	[8]

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวางและกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
∅ 0.30	48	140	0.126	0.12
∅ 0.40	32	140	0.212	0.18
∅ 0.50	24	250	0.322	0.25
∅ 0.60	24	345	0.442	0.32
∅ 0.80	18	421	0.77	0.50
∅ 1.00	10	510	1.169	0.75
∅ 1.20	8	575	1.651	1.00
∅ 1.50	5	635	2.545	1.45

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า น.ส.ศศิธร แสงระกูล ตำแหน่ง ฝ่ายการ

บริษัท/ห้างร้าน บส.ก่อสร้างดีมาก เลขที่ 1/5 ถนน -

ตำบล บางกา อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805556001114 โทร. 098-445-5299

ยื่นต่อ คุณ. สังสัม ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2060.-	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	ตารางเมตร	25.-	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ø100	1 ท่อน	2015.-	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน			
	☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ลงชื่อ น.ส.ศศิธร แสงระกูล ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายการ

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า วัฒนา อภัยวัลย์ ตำแหน่ง หอการค้าฯ กรุงเทพฯ

บริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท ยิมลภารพัฒน์ จำกัด ใส่ที่ 324, 326 ถนน สีลม

ตำบล ใหญ่สุดใจ อำเภอ เมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805549000680 โทร 0805549000680/0875-9457

ยื่นต่อ คุณ.ชัยชาย ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2,100	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2,410	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø100	1 ท่อน	1,150.	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน ☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ วัฒนา อภัยวัลย์ ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง หอการค้าฯ กรุงเทพฯ

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า ปกรณ์ กระจัก ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท/ห้าง/ร้าน ชลธารวิศวเอนเนอร์ยี่ เลขที่ 86 ถนน บายพาส-ชลบุรี

ตำบล ไทยสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด ชลธารีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805563000039 โทร. 081-0851010

ยื่นต่อ คุณ.สังสัม ดังมีรายการต่อไปนี้ 081-0845252

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2050	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2400	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø100	1 ท่อน	1900	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน			
	☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ปกรณ์ กระจัก ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"