

ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายโรงเรียนบ้านท่าม่วง - สามแยกบ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท้องเนียน ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายโรงเรียนบ้านท่าม่วง-สามแยกบ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ ๕๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางทั้งโครงการ ๕๑๕,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายธรรมนูญ ผิวงาม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายโรงเรียนบ้านท่าม่วง-สามแยกบ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช				
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท้องเนียน				
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร ผนังหนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๗ ท่อน และบ่อพักระบายน้ำ ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลท้องเนียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย				
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑๕,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)				
๖.บัญชีประมาณราคากลาง				
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)				
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)				
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
๗.๑ นายรัฐพล	ธรรมโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายเจตนา	มั่นจินตพันธุ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		เป็นกรรมการ
๗.๓ นายอัสนี	ศรีบงการ	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน		เป็นกรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท้องเนียน (กองช่าง)
ที่ นศ ๕๔๔๐๓/ **วันที่** ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท้องเนียน ที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี สายโรงเรียนบ้านท่าม่วง - สามแยกบ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กำหนดแล้ว รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป

ความคิดเห็น - เสนอโปรดทราบและพิจารณา
.....

(นางวราภรณ์ คฤหเมธานันท์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็น.....
.....

(นายรัฐพล ธรรมโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท้องเนียน

ความคิดเห็น อนุมัติ
.....

(นายธรรมนูญ ผิวงาม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล ธรรมโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอัสนี ศรีบงการ)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

รายการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.4 1/2

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายโรงเรียนบ้านท่าม่วง - สามแยกบ้านท่าม่วง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ผนังหนาข้างละ 0.10 เมตร ยาว 103.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 57 ท่อน และบ่อพักระบายน้ำขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลท้องเนียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลน เทศบาลตำบลท้องเนียน

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 515,300.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคาน้ำมันดีเซล B7 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานรางระบายน้ำ/บ่อพักระบายน้ำ**							
	- ดินขุด	84.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,316.00	8,316.00
	- คอนกรีต (240 KSC)	33.50	ลบ.ม.	2,000.00	67,000.00	306.00	10,251.00	77,251.00
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	871.00	เส้น	119.57	104,145.47	12.00	10,452.00	114,597.47
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	36.00	ท่อน	359.81	12,953.16	145.00	5,220.00	18,173.16
	- งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน	16.00	ตร.ม.	-	-	97.00	1,552.00	1,552.00
	หนา 0.15-0.20 เมตร (รื้อขนไป)							
	- เหล็กแบน 2 นิ้ว 9 มม.	7.00	ท่อน	960.00	6,720.00	212.00	1,484.00	8,204.00
	- สีกันสนิม	5.00	ตร.ม.	38.00	190.00	35.00	175.00	365.00
	- ไม้แบบ	155.00	ตร.ม.	250.00	38,750.00	133.00	20,615.00	59,365.00
	- ตะปู	79.00	กก.	37.39	2,953.81	-	-	2,953.81
	- ลวดผูกเหล็ก	39.00	กก.	65.73	2,563.47	-	-	2,563.47
	- เหล็กตะแกรงวายเมด 4 มม.							
	@ 0.20 มม.	16.00	ตร.ม.	33.00	528.00	5.00	80.00	608.00
2	**งานวางท่อระบายน้ำ คสล.**							
	- หินผุถมหลังท่อ	6.72	ลบ.ม.	170.00	1,142.40	19.36	130.10	1,272.50
	- คอนกรีตหยาบ	1.60	ลบ.ม.	1,500.00	2,400.00	398.00	636.80	3,036.80
	-ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3	57.00	ท่อน	1,061.93	60,530.01	128.00	7,296.00	67,826.01
	Ø 0.40 เมตร							
	- ปูนซีเมนต์ผสม	4.00	กระสอบ	143.92	575.68	-	-	575.68

รายการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.4 2/2

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายโรงเรียนบ้านท่าม่วง - สามแยกบ้านท่าม่วง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ผนังหนาข้างละ 0.10 เมตร ยาว 103.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 57 ท่อน และบ่อพักระบายน้ำขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลท้องเนียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลน เทศบาลตำบลท้องเนียน

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 515,300.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคาน้ำมันดีเซล B7 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	เงื่อนไข							
	-ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-
	ราชการ จำนวน 1 ป้าย							
	-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวน 1 ป้าย							
	-ป้ายเตือน,ป้ายอำนวยทางจำนวน	-	-	-	-	-	-	-
	ตามสภาพพื้นที่							
	(ป้ายทุกประเภทอยู่ในความรับผิด							
	ชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น)							
	-กรณีมีทางเบี่ยงจากพื้นที่ก่อสร้างให้	-	-	-	-	-	-	-
	อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง							
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				**300,452.00**		**66,207.90**	**366,659.90**
	Factor.F 1.4054							**148,643.92**
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							**515,303.82**
	ยอดสุทธิ							**515,300.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายรัฐพล ธรรมโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัสนี ศรีบงการ)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

รายการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท้องเนียน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายโรงเรียนบ้านท่าม่วง - สามแยกบ้านท่าม่วง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ผนังหนาข้างละ 0.10 เมตร ยาว 103.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 57 ท่อน และบ่อพักระบายน้ำขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลท้องเนียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ค่า Factor.F
2	ประเภทงานทาง	366,659.90	1.4054	515,303.82	1.ดำเนินการ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	2.กำไร
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	3.ภาษี
					4.ค่าดอกเบี้ยเงินกู้
					5.ค่าเสี่ยง
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			515,303.82	ระยะเวลา
	ยอดสุทธิ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			515,300.00	ดำเนินการ 90วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการและได้ยึดถือราคานี้ เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายรัฐพล ธรรมโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัสนี ศรีบงการ)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายโรงเรียนบ้านท่าม่วง – สามแยกบ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑,๘

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลท้องเนียน

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** ๕๒๙,๗๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน โดยสังเขป**

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร ผนังหนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๗ ท่อน และบ่อพักระบายน้ำขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลท้องเนียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๓๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕๑๕,๓๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายรัฐพล ธรรมโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ
๓. นายอัสนี ศรีบงการ	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ