

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย ๖๒/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๘๑,๔๘๓.๔๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย ๖๒/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย ๖๒/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑,๒๒/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๘๑,๔๘๓.๔๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางจารีรัตน์ ไชยพหล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายศุภชัย จุฬะแพทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย ๖๒/๑

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑, ๒๒/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	๑๖.๐๐	เมตร	๒,๕๔๙.๔๖	๔๐,๗๙๑.๓๖	๑.๓๙๘๔	๓๕๖๕.๑๖	๕๗,๐๔๒.๖๔	คสล.มอก.ชั้น ๓
๒	งานดินถม	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๓๑	๒๒,๕๔๖.๕๐	๑.๓๙๘๔	๒๑๐.๑๙	๓๑,๕๒๙.๐๓	
๓	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๘๗๕.๐๐	ตร.ม.	๕.๓๘	๔,๗๐๗.๕๐	๑.๓๙๘๔	๗.๕๒	๖,๕๘๒.๙๗	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทาง	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๔.๗๘	๑๓,๔๖๗.๓๐	๑.๓๙๘๔	๕๓๘.๐๘	๑๘,๘๓๒.๖๗	
๕	CONTRACTION JOINT	๕๖	เมตร	๔๑.๘๔	๒,๓๔๓.๐๔	๑.๓๙๘๔	๕๘.๕๑	๓,๒๗๖.๕๑	
๖	EXPANSION JOINT	๑๒	เมตร	๗๔.๖๐	๘๙๕.๒๐	๑.๓๙๘๔	๑๐๔.๓๒	๑,๒๕๑.๘๕	
๗	งานคอนกรีตผิวทาง	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๕	๒๔๗,๙๗๕.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๙๕.๓๘	๓๔๖,๗๖๘.๒๔	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๒๗	ลบ.ม.	๓๕๗.๓๘	๙,๖๔๙.๒๖	๑.๓๙๘๔	๔๙๙.๗๖	๑๓,๔๙๓.๕๓	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน				๓๔๕,๐๘๑.๑๖	**รวม**		๔๘๑,๔๘๓.๔๔	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง				**(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)**			**๔๘๑,๔๘๓.๔๔**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจารีรัตน์ ไชยพหล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 62/1

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561,22/2563

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

งานวัสดุต่อหน่วย

1 งานขยายคันทางเดิม

- งานดินถมคันทาง วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ

ค่าวัสดุจากแหล่ง (แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)		=	30.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)		=	21.14	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง	18 กม.	=	79.17	บาท/ลบ.ม.	[3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม		=	130.31	บาท/ลบ.ม.	[4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบ .....[4]....x... 1.00		=	130.31	บาท/ลบ.ม.	[5]
ค่าตัดแต่งขั้นบันได		=	0.00	บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)		=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[7] (สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	150.31	บาท/ลบ.ม.	[8]=[5]+[6]+[7]
ค่างานต้นทุน		=	150.31	บาท/ลบ.ม.	[9]=[8]

*หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน,ดินปนทราย = 1.25

2 Wir mess ∅ 3.8 mm.@ 0.20x0.20 m.# (100 ตร.ม./ม้วน ไม่รวมภาษี)

- บริษัท เอส.ก.ี.คอนกรีต จำกัด	=	2,500	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-หจก.นครทวดทอง	=	2,400	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	=	2,410	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)

*เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทอง

(แหล่งวัสดุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุ		=	24.00	บาท /ตร.ม.	[1] (สืบราคา)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)	ระยะทาง 14 กม.	=	0	บาท / ตร.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		=	**24.00**	บาท/ตร.ม.	[3]=[1]+[2]

3 วัสดุแอสฟัลท์

(แหล่งวัสดุ จ.กรุงเทพมหานคร)

ค่าวัสดุ (CSS1)		=	22,943.33	บาท / ตัน	[1] (ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง)	ระยะทาง 795 กม.	=	1,097.10	บาท / ตัน	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		=	**24,040.43**	บาท / ตัน	[3]=[1]+[2]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

4. งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ไม่รวมภาษี)

- บริษัท เอส.กี.คอนกรีต จำกัด	=	2,060	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-หจก.นครทวดทอง	=	2,050	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	=	2,100	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ	=	2,355.14	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)

*เลือกใช้คอนกรีตจาก หจก.นครทวดทอง

5. งานปรับพื้นทางเดิม

5.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 5.38 บาท/ตร.ม. (จากตารางดำเนินการ)

รวมค่างานต้นทุน = 5.38 บาท/ตร.ม.

6. งานไหล่ทางหินคลุก

(แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ค่าตัก คิดรวมกับวัสดุแล้ว)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1] (ทช.นศ)
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ) ระยะทาง 19 กม.	=	82.38	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	**332.38**	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[3]..x 1.50 ให้ใช้ 1.00	=	332.38	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	25.00	บาท/ลบ.ม.	[5](ราคาท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	357.38	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	357.38	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

7. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ทรายหยาบ)

-สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช	=	500	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)
-แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีฯ	=	220	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)
วัสดุจากแหล่ง (บ้านน้ำแคบ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช)	=	220.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง 34 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ)	=	144.78	บาท/ลบ.ม.	[2](จากตารางขนส่ง)
รวม	=	364.78	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[1]..x 1.40 ให้ใช้ 1.00	=	364.78	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ย)	=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[5](สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	384.78	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	384.78	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

8. งานผิวทางคอนกรีต

ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561		คิดจากพื้นที่ 4 x 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร			
(ใช้ตะแกรงเหล็ก)ขนาด 4 x 10.00 เมตร		=	40	ตร.ม.	[1]
ปริมาณงานทั้งโครงการ .		=	0	ลบ.ม.	[2]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000		=	0	บาท /ลบ.ม.	[3]
ค่าคอนกรีต= [4]..... 2,050.00		=	2,050.00	บาท / ลบ.ม.	[5](สืบราคา)
คิดจากพื้นที่		=	40	ตร.ม.	[6]
ปริมาตรคอนกรีต		=	6.00	ลบ.ม.	[7]=[6] x 0.15
ค่าคอนกรีต		=	12,300.00	บาท	[8]=[5] x [7]
ค่าขนส่งคอนกรีต	1 กม.	=	0	บาท	[9] (จากตารางดำเนินการ)
รวมค่าขนส่งคอนกรีต		=	0.00	บาท	[10]=[7] x [9]
งานเหล็ก Wir mess		=	24.00	บาท / ตร.ม.	[11](สืบราคา)
ค่าเหล็ก Wir mess		=	960.00	บาท/ตร.ม.	[12]=[6] x [11]
งานจัดวาง Wir mess		=	5.00	บาท/ตร.ม.	[13] (บัญชีค่าแรงงาน)
ค่าจัดวาง Wir mess		=	200.00	บาท/ตร.ม.	[14] =[6] x [13]
งานแบบข้างติดตามยาวสองข้าง		=	21.94	บาท / ม.	[15] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าแบบเหล็ก		=	219.40	บาท	[16]=[15] x 10
งานปูผิวคอนกรีต		=	12.26	บาท/ตร.ม.	[17] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าปูผิวคอนกรีต		=	490.4	บาท	[18]=[6] x [17]
รวมค่าใช้จ่าย		=	14,169.80	บาท	[19] =[8]+[10]+[12]+[14]+[16]+[18]
ค่างานต้นทุน		=	**354.25**	บาท / ตร.ม.	[20]=[19] / [6]

หมายเหตุ

1. งานคอนกรีตใช้ตามตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558
2. ราคาคอนกรีตใช้ราคาสืบจากผู้ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง
3. ค่าแบบเหล็ก รวม 2 ข้างแล้ว

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

9. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@ 18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ยางแอสฟัลท์	0.50	ลิตร	@ 24.04	= 12.02	บาท	[2]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@ 13.58	= 54.32	บาท	[3](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม				= **167.37**	บาท	[4]=[1]+[2]+[3]
-ค่างานต้นทุน				= **41.84**	บาท/เมตร	[5]=[4] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.125 ลิตร / เมตร

10. รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@ 18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ท่อ PVC + ฝาปิด	8.00	ชุด	@ 8.00	= 64.00	บาท	[2]
-ยางแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	@ 24.04	= 24.04	บาท	[3]
-แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	@ 55.00	= 55.00	บาท	[4]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@ 13.58	= 54.32	บาท	[5](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม				= **298.39**	บาท	[6]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
-ค่างานต้นทุน				= **74.60**	บาท/เมตร	[7]=[6] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.25 ลิตร / เมตร

11 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.3 มม.	=	1 แผ่น @ 520 = 520 บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 30 =288.00 บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 1.2 มม.	=	6 เมตร @ 75 = 450 บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น็อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80 บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500 บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,706.92	
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,706.00** บาท / ป้าย	

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า น.ส.ศศิธร แต้ตระกูล ตำแหน่ง ฝ่ายการ

บริษัท/ห้างร้าน บ.ส.ก.๑๐๔ จำกัด เลขที่ 1/5 ถนน -

ตำบล บางกา อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805556001114 โทร. 098-445-5299

ยื่นต่อ คุณ สังสัน ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2060.-	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	ตร.ม.	25.-	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ø100	1 ท่อน	201.-	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน ☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ น.ส.ศศิธร แต้ตระกูล ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายการ

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า ฟ้ามหา สโรชัยวัลย์ ตำแหน่ง หจก.ทวีทรัพย์

บริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท ยิมลภารพัฒน์ จำกัด เลขที่ 324, 326 ถนน สิโรรส

ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805549000680 โทร. 0805549000680/075-345329

ยื่นต่อ คุณ.ทังทัน ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2,100	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2,410	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ø100	1 ท่อน	1,150	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน ☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(...../.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ฟ้ามหา สโรชัยวัลย์ ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง หจก.ทวีทรัพย์

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อ

กำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2563

ข้าพเจ้า ปกรณ์ คล่องค้า ตำแหน่ง การค้าขายส่งปูนซีเมนต์

บริษัท/ห้าง/ร้าน หจก.ชาวสองสาวคอนกรีต เลขที่ 86 ถนน เอเชีย - ชลบุรี

ตำบล ไทยรัฐเสถียร อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805563000039 โทร. 081-0851010

ยื่นต่อ คุณ.ฟ้าใส ดังมีรายการต่อไปนี้ 081-0845252

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2050	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2400	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ø100	1 ท่อน	1900	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน ☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ลงชื่อ ปกรณ์ คล่องค้า ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง เจ้าของ/ผู้จัดการฝ่ายขาย

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"