

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย ๒๑ แยก ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๑๒.๐๘ บาท (หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทแปดสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก. ๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยช้างซ้าย ๒๑ แยก ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยช้างซ้าย ๒๑ แยก ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๑๐๒,๑๑๒.๐๘ บาท (หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางจิตวดี หมู่หมื่น	หัวหน้าสำนักงานปลัด	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายศุภชัย จุฬะแพทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย ๒๑ แยก ๓

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๙ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ยาว ๕๙ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานดินถม	๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๔๒.๐๙	๕๖๘.๓๖	๑.๓๙๘๔	๑๙๘.๗๐	๗๙๔.๗๙	
๒	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๒๓๖.๐๐	ตร.ม.	๕.๔๓	๑,๒๘๑.๔๘	๑.๓๙๘๔	๗.๕๙	๑,๗๙๒.๐๒	
๓	งานทรายรองใต้ผิวทาง	๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๑.๓๐	๓,๒๕๑.๗๐	๑.๓๙๘๔	๕๐๕.๒๔	๔,๕๔๗.๑๘	
๔	CONTRACTION JOINT	๑๕	เมตร	๔๑.๙	๖๒๘.๕๐	๑.๓๙๘๔	๕๘.๕๙	๘๗๘.๘๙	
๕	EXPANSION JOINT	๓	เมตร	๗๒	๒๑๖.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๐๐.๖๘	๓๐๒.๐๕	
๖	งานคอนกรีตผิวทาง	๑๗๗.๐๐	ตร.ม.	๓๕๕.๓๐	๖๒,๘๘๘.๑๐	๑.๓๙๘๔	๔๙๖.๘๕	๘๗,๙๔๒.๗๒	
๗	งานไหล่ทางหินคลุก	๖	ลบ.ม.	๓๗๕.๒๔	๒,๒๕๑.๔๔	๑.๓๙๘๔	๕๒๔.๗๔	๓,๑๔๘.๔๑	
๘	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน				๗๓,๒๒๓.๒๒	**รวม**		๑๐๒,๑๑๒.๐๘	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง				**(หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทแปดสตางค์)**			**๑๐๒,๑๑๒.๐๘**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสิรินันท์ สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิตวดี หมู่หมื่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 21 แยก 3

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

งานวัสดุต่อหน่วย

1 Wir mess ∅ 3.8 mm.@ 0.20x0.20 m.# (100 ตร.ม./ม้วน ไม่รวมภาษี)

- บริษัท พี - บิวด์ จำกัด	= 2,600	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)	
-หจก.นครทวดทอง	= 2,500	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)	
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	= 2,500	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)	
*เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทอง				
(แหล่งวัสดุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)				
ค่าวัสดุ		= 25.00	บาท /ตร.ม.	[1] (สืบราคา)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)	ระยะทาง 14 กม.	= 0	บาท / ตร.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		= **25.00**	บาท/ตร.ม.	[3]=[1]+[2]

2 วัสดุแอสฟัลท์

(แหล่งวัสดุ จ.กรุงเทพมหานคร)				
ค่าวัสดุ (CSS1)		= 21,643.33	บาท / ตัน	[1] (พาณิชย์ จ.กทม.)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง)	ระยะทาง 795 กม.	= 1,120.95	บาท / ตัน	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		= **22,764.28**	บาท / ตัน	[3]=[1]+[2]

3. งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ไม่รวมภาษี)

- บริษัท พี-บิวด์ จำกัด	= 2,100	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)
- หจก.นครทวดทอง	= 2,050	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	= 2,050	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)
-พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ	= 2,355.14	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ธันวาคม 2563)
*เลือกใช้คอนกรีตจาก หจก.นครทวดทอง			

4. งานปรับพื้นทางเดิม

4.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	= 5.43	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน	= 5.43	บาท/ตร.ม.	

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

5 งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง (แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)		=	30.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)		=	21.35	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง	16 กม.	=	70.74	บาท/ลบ.ม.	[3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม		=	122.09	บาท/ลบ.ม.	[4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบ .....[4]....x... 1.60	ใช้ 1	=	122.09	บาท/ลบ.ม.	[5]=[4]x1.00
ค่าตัดแต่งขั้นบันได		=	0.00	บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)		=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[7] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	142.09	บาท/ลบ.ม.	[8]=[5]+[6]+[7]
ค่างานต้นทุน		=	142.09	บาท/ลบ.ม.	[9]=[8]

*หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน,ดินปนทราย = 1.25

6. งานไหล่ทางหินคลุก

(แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ค่าตัก คิดรวมกับวัสดุแล้ว)		=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1] (ทช.นศ)
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ)	ระยะทาง 23 กม.	=	100.24	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		=	**350.24**	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[3]..x 1.50	ให้ใช้ 1.00	=	350.24	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)		=	25.00	บาท/ลบ.ม.	[5](ราคาท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	375.24	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน		=	375.24	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

7. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ทรายหยาบ)

-สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช	= 500	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ธันวาคม 2563)		
-แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีฯ	= 220	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ธันวาคม 2563)		
วัสดุจากแหล่ง (บ้านน้ำแคบ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช)		=	220.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง 28 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ)		=	121.30	บาท/ลบ.ม.	[2](จากตารางขนส่ง)
รวม		=	341.30	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[1]..x 1.40	ให้ใช้ 1.00	=	341.30	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ย)		=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[5](สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	361.30	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน		=	361.30	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

8. งานผิวทางคอนกรีต

ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561		คิดจากพื้นที่ 4 x 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร			
(ใช้ตะแกรงเหล็ก)ขนาด 4 x 10.00 เมตร		=	40	ตร.ม.	[1]
ปริมาณงานทั้งโครงการ .		=	0	ลบ.ม.	[2]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000		=	0	บาท /ลบ.ม.	[3]
ค่าคอนกรีต= [4]..... 2,050.00		=	2,050.00	บาท / ลบ.ม.	[5](สืบราคา)
คิดจากพื้นที่		=	40	ตร.ม.	[6]
ปริมาตรคอนกรีต		=	6.00	ลบ.ม.	[7]=[6] x 0.15
ค่าคอนกรีต		=	12,300.00	บาท	[8]=[5] x [7]
ค่าขนส่งคอนกรีต	1 กม.	=	0	บาท	[9] (จากตารางดำเนินการ)
รวมค่าขนส่งคอนกรีต		=	0.00	บาท	[10]=[7] x [9]
งานเหล็ก Wir mess		=	25.00	บาท / ตร.ม.	[11](สืบราคา)
ค่าเหล็ก Wir mess		=	1,000.00	บาท/ตร.ม.	[12]=[6] x [11]
งานจัดวาง Wir mess		=	5.00	บาท/ตร.ม.	[13] (บัญชีค่าแรงงาน)
ค่าจัดวาง Wir mess		=	200.00	บาท/ตร.ม.	[14] =[6] x [13]
งานแบบข้างติดตามยาวสองข้าง		=	21.94	บาท / ม.	[15] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าแบบเหล็ก		=	219.40	บาท	[16]=[15] x 10
งานปูผิวคอนกรีต		=	12.31	บาท/ตร.ม.	[17] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าปูผิวคอนกรีต		=	492.4	บาท	[18]=[6] x [17]
รวมค่าใช้จ่าย		=	14,211.80	บาท	[19] =[8]+[10]+[12]+[14]+[16]+[18]
ค่างานต้นทุน		=	**355.30**	บาท / ตร.ม.	[20]=[19] / [6]

หมายเหตุ

1. งานคอนกรีตใช้ตามตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558
2. ราคาคอนกรีตใช้ราคาสืบจากผู้ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง
3. ค่าแบบเหล็ก รวม 2 ข้างแล้ว

9. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@	18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ยางแอสฟัลท์	0.50	ลิตร	@	22.76	= 11.38	บาท	[2]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@	13.80	= 55.20	บาท	[3](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม					= **167.61**	บาท	[4]=[1]+[2]+[3]
-ค่างานต้นทุน					= **41.90**	บาท/เมตร	[5]=[4] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.125 ลิตร / เมตร

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

10. รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@ 18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ท่อ PVC + ฝาปิด	8.00	ชุด	@ 8.00	= 64.00	บาท	[2]
-ยางแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	@ 22.76	= 22.76	บาท	[3]
-แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	@ 45.00	= 45.00	บาท	[4]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@ 13.80	= 55.20	บาท	[5](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม				= **287.99**	บาท	[6]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
-ค่างานต้นทุน				= **72.00**	บาท/เมตร	[7]=[6] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.25 ลิตร / เมตร

11 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.3 มม.	=	1 แผ่น @ 520 = 520	บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 30 =288.00	บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 1.2 มม.	=	6 เมตร @ 75 = 450	บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08	บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20	บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64	บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น๊อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80	บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500	บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,706.92		
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,706.00**	บาท / ป้าย	

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนธันวาคม ปี 2563

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,371.96
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,422.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,521.50
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,587.85
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,720.56
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,242.99
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,299.07
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,355.14
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	2,411.21
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,523.36
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,598.13
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,261.68
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,421.22
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,490.05
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22,525.00
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,414.58
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	19,994.40
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	18,168.22
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	24,209.11
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	19,852.71
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	24,519.44
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,265.42
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	19,941.78
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	19,375.52
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,966.36
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,204.86
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,049.16
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,351.40
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,747.66

185	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.22
186	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	261.68
187	สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	514.02
188	สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,336.45
189	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
190	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
191	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
192	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39
193	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
194	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.41
195	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	556.07
196	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	537.38
197	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	495.33
198	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	504.67
199	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42
200	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	14.02
201	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
202	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.58
203	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	8.88
204	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.37
205	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.43
206	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	73.83
207	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	73.83
208	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	29.91
209	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	29.91
210	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,962.62
211	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,654.21
212	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	305.14
213	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	154.21
214	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50
215	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	500.00
216	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
217	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
218	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	250.00
219	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
220	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
221	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	74.77
222	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
223	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา	อัน	121.50
224	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตรา	ม้วน	774.77

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน ธันวาคมปี 2563

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์ ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	ธันวาคม
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง*	ตัน	2,080.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,616.82
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	ธันวาคม
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	2,950.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,258.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว*	ตัน	1,640.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	ธันวาคม
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	21,786.67
1505010100200000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	21,643.33
1505010100300000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	24,255.00
1505010100400000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	21,410.00
1505010100500000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	21,723.33
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	34,050.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	34,625.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,370.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	34,705.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	26,500.00
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	ธันวาคม
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	205.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ใบเสนอราคา

ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นายพงศ์พันธ์ ลิขิตไพรวรรณ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

บริษัท/ห้าง/ร้าน พี-ปิวต์ จก. เลขที่ 100 ถนน

ตำบล พากพูน อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805559001524 โทร 062-2425210

ยื่นต่อ ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2100	2100
2	เหล็ก Wire Mesh ⌀ 3.80 มม.# 0.20 ม.	1	2600	2600
	ราคานี้ยืนอยู่ 30 วัน O รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา ลงชื่อ สุรศักดิ์ ไทยน้อย ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ประทับตรายาง(ถ้ามี)ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อ บริษัท พี-ปิวต์ จำกัด

กำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า สมาส ศรีสังสี ตำแหน่ง .....

บริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท ยิมลภารพัฒน์ จำกัด

เลขที่..... ถนน.....

ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคายธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0855490001680 โทร 095-3456720

ยื่นต่อ.....ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2,050	
2	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2,500	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน O รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ สมาส ศรีสังสี ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ประทับตรายาง(ถ้ามี)ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นายสมาน ปิยนิรัมมา ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

บริษัท/ห้าง/ร้าน หจก. นครหาดใหญ่คอนกรีต เลขที่ 86 ถนน เอเชีย

ตำบล ไพรเสถียร อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0803526000624 โทร 075-315-175

ยื่นต่อ คุณ ชาญชัย ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2050	2050
2	เหล็ก Wire Mesh ∅ 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2,500	2,500
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน C รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประทับตรายาง(ถ้ามี)ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

N.T.C.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.10
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.20
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	301.74	16.77	20.96	318.51	322.70
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	11.21	2.82	3.53	14.03	14.74
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	8.80	2.28	2.85	11.08	11.65
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	139.39	35.15	43.94	174.54	183.33
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.23	1.74	2.18	12.97	13.41
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.91	1.92	2.40	11.83	12.31
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.39	2.53	3.16	21.92	22.55
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.81	2.39	2.99	13.20	13.80
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.40	1.06	1.33	8.46	8.73
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	30.31	11.03	13.79	41.34	44.10
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	33.34	11.03	13.79	44.37	47.13
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.04	5.92	7.40	27.96	29.44
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.54	7.39	9.24	34.93	36.78
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.73	9.86	12.33	46.59	49.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.07	11.83	14.79	55.90	58.86
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.24	2.07	2.59	11.31	11.83
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.09	0.39	0.49	2.48	2.58
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.45	5.86	7.33	48.31	49.78
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.27	7.39	9.24	65.66	67.51
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	70.56	8.11	10.14	78.67	80.70
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	85.52	9.00	11.25	94.52	96.77
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.48	1.97	2.46	11.45	11.94
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.06	2.30	2.88	13.36	13.94

