ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๔๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๔๕,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง:

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธฤต บุญมี	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัช นิลวานิช	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายชาติชาย มาศวิเชียร	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ที่ นศ ๘๔๘๐๒/๙๑๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ที่ ๓๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ ได้ประชุมร่วมกันแล้ว ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. แล้วจึงได้มีมติโดยเอกฉันท์ ดังนี้

๑.คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบกับการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๔๕,๓๐๐-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา๑๒๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลางมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายธฤต บุญมี)

-เห็นควรอนุมัติ

(นางวัฒนา ภูชงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

-เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายวิฑูร โพธิพฤกษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

จ่าสิบเอก

(สมเกียรติ วังบุญคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

งราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ประเภท *อาคารกีฬาเอนกประสงค์*

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ *สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ*

แบบเลขที่ *แบบมาตราฐาน อาคารกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุขสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและ แบบอบต.นาหมอบุญ เลขที่ 33/2560*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน *9* แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ *10 มิถุนายน 2563*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	**1,116,550.44**	**1.3048**	**1,456,903.13**	
	หมวดงานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย	340,200.86		443,902.65	
	หมวดงานสนามเด็กเล่น	127,260.89		166,053.21	
	หมวดงานสนามจัดสวน	335,176.86		437,347.20	
	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	84,521.98		110,286.41	
	หมวดงานอาคาร	229,389.86		299,313.66	
	หมวดงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			0.00	
2	**ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคาเงื่อนไข**	**269,581**	**1.07**	**288,451.64**	
	งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและออกกำลังกาย	154,100		164,887.00	
	งานเครื่องขยายเสียง	68,500		73,295.00	
	อุปกรณ์ประกอบสนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล	46,981		50,269.64	
	เงินล่วงหน้าจ่าย **0.00%**				
	เงินประกันผลงานหัก **0.00%**				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ **6.00%**				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม **7.00%**				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**1,745,354.76**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ขอใช้			**1,745,300.00**	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธฤต บุญมี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธวัช นิลวานิช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาติชาย มาศวิเชียร)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายนยน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	**หมวดงานลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย**								
1.1	งานปรับแต่งพื้นที่ +อัดแน่น	1,040.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,695.20	1,695.20	
1.2	งานลูกรัง ปรับระดับ	50.00	ลบ.ม.	327.10	16,355.00	99.00	4,950.00	21,305.00	
1.3	ทรายหยาบ	65.00	ลบ.ม.	450.00	29,250.00	99.00	6,435.00	35,685.00	
1.4	คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอกหรือ280 กก./ตร.ซม.รูปลูกบาศก์)	104.00	ลบ.ม.	1,632.35	169,764.42	306.00	31,824.00	201,588.42	
1.5	ตะแกรงเหล็ก 4 มม. @ 0.20 ม.	1,040.00	ตร.ม.	23.69	24,639.26	5.00	5,200.00	29,839.26	
1.6	ไม้แบบ	14.40	ตร.ม.	380.63	5,481.09	154.00	2,217.60	7,698.69	
1.7	งานขัดหยาบ	1,040.00	ตร.ม.		-	30.00	31,200.00	31,200.00	
1.8	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	0.05	ตัน	19,994.40	1,065.30	3,300.00	175.82	1,241.13	
1.9	หยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อคอนกรีต	60.00	เมตร	12.75	765.00		-	765.00	
1.10	งานหิน(หิน3/8)เสริมขอบลานกีฬาพร้อมปรับแต่งบริเวณโดยรอบ	28.00	ลบ.ม.	228.97	6,411.16	99.00	2,772.00	9,183.16	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)				-		-	**340,200.86**	
2	**หมวดงานสนามเด็กเล่น**								
2.1	ปรับพื้นที่อัดแน่น	402.00	ตร.ม.		-	1.63	655.26	655.26	
2.2	คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอกหรือ280 กก./ตร.ซม.รูปลูกบาศก์)	5.18	ลบ.ม.	1,632.35	8,462.54	306.00	1,586.39	10,048.93	
2.3	ทรายหยาบ (ใส่สนาม)	125.00	ลบ.ม.	450.00	56,250.00	99.00	12,375.00	68,625.00	
2.4	เหล็กกลม 6 มม.	0.10	ตัน	22,735.52	2,225.85	4,100.00	401.40	2,627.25	
2.5	เหล็กกลม 9 มม.	0.22	ตัน	20,601.87	4,619.98	3,300.00	740.03	5,360.01	
2.6	ลวดผูกเหล็ก(30 กก./ตัน)	9.00	กก.	52.65	473.85		-	473.85	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายนยน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.7	ไม้แบบ	44.44	ตร.ม.	380.63	16,913.96	154.00	6,843.24	23,757.20	
2.8	พื้น คสล.สำหรับยึดอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์เด็กเล่น								
	- คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอกหรือ280 กก./ตร.ซม.รูปลูกบาศก์)	2.81	ลบ.ม.	1,632.35	4,578.74	306.00	858.33	5,437.07	
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. @ 0.20 ม.	28.05	ตร.ม.	23.68	664.27	5.00	140.25	804.52	
2.9	เสาตอม่อสำหรับยึดออุปกรณ์เด็กเล่น								
	- คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอกหรือ280 กก./ตร.ซม.รูปลูกบาศก์)	0.91	ลบ.ม.	1,632.35	1,488.70	306.00	279.07	1,767.78	
	- ไม้แบบ	7.04	ตร.ม.	380.63	2,679.64	154.00	1,084.16	3,763.80	
	- เหล็กกลม 6 มม.	0.004	ตัน	22,735.52	84.79	4,100.00	15.29	100.09	
	- เหล็กDB 12 มม.	0.07	ตัน	19,994.40	1,420.40	3,300.00	234.43	1,654.83	
	- ลวดผูกเหล็ก(30 กก./ตัน)	2.00	กก.	52.65	105.30		-	105.30	
	- Plat 200x200x6 mm.	8.00	แผ่น	100.00	800.00		-	800.00	
	- สลักเกลียว 4- 1/2 นิ้ว	32.00	ตัว	40.00	1,280.00		-	1,280.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (2)							**127,260.89**	
3	**หมวดงานสนามจัดสวน**								
3.1	ปรับพื้นที่อัดแน่น	402.00	ตร.ม.		-	1.63	655.26	655.26	
3.2	คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอกหรือ280 กก./ตร.ซม.รูปลูกบาศก์)	5.18	ลบ.ม.	1,632.35	8,462.54	306.00	1,586.39	10,048.93	
3.3	หินคลุก	60.00	ลบ.ม.	250.00	15,000.00	99.00	5,940.00	20,940.00	
3.4	ปล๊อกปูพื้นลายอิฐศิลา + ลายจัตตุรัส(1ตรม.ใช้แปดเหลี่ยมและจัตุรัส 27 ก้อน)	220.00	ตร.ม.	767.00	168,740.00	230.10	50,622.00	219,362.00	
3.5	เหล็กกลม 6 มม.	0.10	ตัน	22,735.52	2,225.85	4,100.00	401.40	2,627.25	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายนยน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.6	เหล็กกลม 9 มม.	0.22	ตัน	20,601.87	4,619.98	3,300.00	740.03	5,360.01	
3.7	ลวดผูกเหล็ก(30 กก./ตัน)	9.00	กก.	52.65	473.85		-	473.85	
3.8	ไม้แบบ	44.00	ตร.ม.	380.63	16,747.78	154.00	6,776.00	23,523.78	
3.10	คันหินสำเร็จรูป 11x20x50 ซม.	124.00	ก้อน	85.00	10,540.00	25.50	3,162.00	13,702.00	
3.11	ทรายหยาย	13.00	ลบ.ม.	450.00	5,850.00	99.00	1,287.00	7,137.00	
3.12	ทรายละเอียด	4.00	ลบ.ม.	514.02	2,056.08	99.00	396.00	2,452.08	
3.13	หญ้านวลน้อย	182.00	ตร.ม.	14.00	2,548.00	10.00	1,820.00	4,368.00	
3.14	ต้นไม้ปรับแต่ง	15.00	ต้น	300.00	4,500.00		-	4,500.00	
3.15	ดินปลูกต้นไม้	47.00	ลบ.ม.	327.10	15,373.70	99.00	4,653.00	20,026.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (3)							**335,176.86**	
4	งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและออกกำลังกาย								
4.1	อุปกรณ์ห่วงโหน	1.00	ชุด	7,600	7,600.00		-	7,600.00	
4.2	กระดานลื่นลอดอุโมงค์	1.00	ชุด	7,100	7,100.00		-	7,100.00	
4.3	บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น	1.00	ชุด	12,000	12,000.00		-	12,000.00	
4.4	ชิงช้าใหญ่พิเศษ	1.00	ชุด	10,500	10,500.00		-	10,500.00	
4.5	เรือบก	1.00	ชุด	5,850	5,850.00		-	5,850.00	
4.6	กระดานลื่นสองทาง	1.00	ชุด	12,900	12,900.00		-	12,900.00	
4.7	ม้ากระดก	1.00	ชุด	7,800	7,800.00		-	7,800.00	
4.8	ชิงช้าปีนป่าย	1.00	ชุด	9,870	9,870.00		-	9,870.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายนยน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4.9	เครื่องวิ่งล้อถ่วง	1.00	ชุด	11,900	11,900.00		-	11,900.00	
4.10	เครื่องบริหาร เอว สะโพก	1.00	ชุด	6,800	6,800.00			6,800.00	
4.11	เครื่องโยก แขน ขา สะโพก	1.00	ชุด	9,600	9,600.00		-	9,600.00	
4.12	เครื่องซิทอัพ และนวดหลัง	1.00	ชุด	9,360	9,360.00		-	9,360.00	
4.13	จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก	1.00	ชุด	10,360	10,360.00		-	10,360.00	
4.14	เครื่องบริหาร ขา น่อง ข้อเข่าแบบสปริง	1.00	ชุด	8,400	8,400.00		-	8,400.00	
4.15	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างลำตัว ขา ลำตัว	1.00	ชุด	9,360	9,360.00		-	9,360.00	
4.16	กระสอบทราย	1.00	ชุด	6,850.0	6,850.00		-	6,850.00	
4.17	ชุดบาร์เดี่ยว และบาร์คู่	1.00	ชุด	7,850.0	7,850.00		-	7,850.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (4)				-		-	**154,100.00**	
5	**งานเครื่องขยายเสียง**								
5.1	ชุดเครื่องขยายเสียง	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00		-	17,500.00	
5.2	ชุดไมค์โครโฟนพร้อมสาย	4.00	ชุด	2,400.00	9,600.00		-	9,600.00	
5.3	ชุด เครื่องเล่น DVD ,USB	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
5.4	ชุดชั้นวาง	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00		-	1,900.00	
5.5	ลำโพงพร้อมขาตั้งชุดใหญ่	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00		-	37,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (5)							**68,500.00**	
6	**อุปกรณ์ประกอบสนามวอลเลย์บอลกำลังกาย**								
6.1	เนตวอลเลย์บอล	1.00	ชุด	450.00	450.00		-	450.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายนยน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6.2	เนตตะกร้อ	1.00	ชุด	419.00	419.00		-	419.00	
6.3	ตาข่ายประตูฟุตซอล	1.00	ชุด	1,590.00	1,590.00		-	1,590.00	
6.4	เสาเนตท่อเหล็ก 2" x 3.00 ม.(วอลเลย์บอล)	1.00	ชุด	409.35	409.35		-	409.35	
6.5	เสาเนตท่อเหล็ก 2" x 2.00 ม.(ตะกร้อ)	1.00	ชุด	409.35	409.35		-	409.35	
6.6	ประตูฟุตซอล	2.00	อัน		-		-	-	
	- เหล็ก□ หนา2 มม. ขนาด 3นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.00	ท่อน	670.00	2,010.00		-	2,010.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ขนาด 1 1/4 นิ้ว	4.00	ท่อน	610.28	2,441.12	225.60	902.40	3,343.52	
6.7	งานทาสี	5.14	ตร.ม.	55.00	282.70	38.00	195.32	478.02	
6.8	ท่อเหล็กติดตั้งเสาเนตพร้อมจุกอุดไฟเบอร์	2.00	ชุด	600.00	1,200.00		-	1,200.00	
6.9	ทาสีพื้นสนามและตีเส้น	375	ตร.ม.		-	34.00	12,750.00	12,750.00	
6.10	สีรองพื้นสนาม ขนาด 3.75 ลิตร	1	ถัง	317.76	317.76		-	317.76	
6.11	สีรองพื้นสนาม ขนาด 18 ลิตร	2	ถัง	1,864.49	3,728.98		-	3,728.98	
6.12	สีพื้นสนาม ขนาด 3.75 ลิตร	2	ถัง	937.50	1,875.00		-	1,875.00	
6.13	สีพื้นสนาม ขนาด 18 ลิตร	4	ถัง	4,500.00	18,000.00		-	18,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (6)				-		-	**46,980.97**	
7	**หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงส่วาง**								
7.1	ชุดเสาเหล็กติดตั้งโคมไฟ	4.00	ชุด						
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.30x0.30ม. หนา 10 มม.	4.00	แผ่น	260.00	1,040.00		-	1,040.00	
	- น๊อตยึด Ø 12 มม.	16.00	ชุด	100.00	1,600.00		-	1,600.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายนยน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ขนาด 1 1/2นิ้ว	18.00	ท่อน	680.37	12,246.66	303.24	5,458.32	17,704.98	
7.2	ชุดโคมไฟแสงสว่าง (โคมฟ็ดไลท์ 400 W หลอดแมททัลฮาไลน์)	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00		-	18,000.00	
7.3	งานเดินสายไฟภายในลานกีฬา				-		-	-	
	- สาย VCT ขนาด 3x6 ตร.มม.	200.00	เมตร	105.04	21,007.00		-	21,007.00	
	- สาย VCT ขนาด 3/4 - 1นิ้ว	200.00	เมตร	25.31	5,062.00		-	5,062.00	
	- ท่อร้อย สายไฟขนาด 1นิ้ว	200.00	เมตร	20.54	4,108.00	25.00	5,000.00	9,108.00	
7.4	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม.	1.00	ต้น	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
7.5	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมน	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00		-	6,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (7)							84,521.98	
8	**หมวดงานอาคาร**								
8.1	งานโครงสร้าง เสา ตอม่อ พื้น								
	8.1.1 งานดินขุด และถมคืน	1.00	ลบ.ม.		-	125.00	125.00	125.00	
	8.1.2 งานขุดดิน (บ่อเกรอะ - บ่อซึม)	2.00	ลบ.ม.		-	125.00	250.00	250.00	
	8.1.3 ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	450.00	900.00	99.00	198.00	1,098.00	
	8.1.4 คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอกหรือ280 กก./ตร.ซม.รูปลูกบาศก์)	4.00	ลบ.ม.	1,632.35	6,529.40	306.00	1,224.00	7,753.40	
	8.1.5 เหล็ก wire mesh 4.0 มม.@ 0.20 ม.#	36.00	ตร.ม.	23.69	852.90	5.00	180.00	1,032.90	
	8.1.6 เสาเหล็ก 4" x 4" x 3 ม.พร้อมอุปกรณ์	4.00	ต้น	450.00	1,800.00		-	1,800.00	
	8.1.7 ฐานรากสำเร็จรูป	4.00	ฐาน	1,600.00	6,400.00	480.00	1,920.00	8,320.00	
	8.1.8 ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	380.63	1,522.53	154.00	616.00	2,138.53	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายนยน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (8.1)							**22,517.82**	
8.2	งานโครงหลังคา มุงหลังคา และติดเชิงชาย								
	8.2.1 เหล็ก 75 x 45 x 15 x3.2 มม.	18.00	เส้น	602.80	10,850.40	4,680.00	84,240.00	95,090.40	
	8.2.2 ไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 เมตร	65.00	แผ่น	120.00	7,800.00	36.00	2,340.00	10,140.00	
	8.2.3 เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 เมตร	4.00	แผ่น	120.00	480.00	180.00	720.00	1,200.00	
	8.2.4 ข้างเชิงชายไม้สังเคราะห์ 6" ยาว 4 ม.	4.00	แผ่น	90.00	360.00	180.00	720.00	1,080.00	
	8.2.5 อุปกรณ์มุงหลังคา	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	8.2.6 ครอบสันหลังคา	19.00	ม.	150.00	2,850.00		-	2,850.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (8.2)							**112,360.40**	
8.3	งานผนัง และผิวพื้น								
	8.3.1 ผนังสมาร์ทบอร์ด โครงเคร่าเหล็กซี 75 x 45 x 20 x 2.3 มม.	65.00	ตร.ม.	550.00	35,750.00	165.00	10,725.00	46,475.00	
	8.3.2 ผนังไม้สังเคราะห์ กว้าง 8" (โครงเคร่าใช้ร่วม)	37.00	ตร.ม.	350.00	12,950.00	105.00	3,885.00	16,835.00	
	8.3.3 พื้นขัดหยาบ	36.00	ตร.ม.		-	30.00	1,080.00	1,080.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (8.3)							64,390.00	
8.4	หมวดงานไฟฟ้า								
	8.4.1 ชุดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 36 วัตต์	1.00	ชุด	32.71	32.71		-	32.71	
	8.4.2 ชุดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 1 x 18 วัตต์	1.00	ชุด	42.06	42.06		-	42.06	
	8.4.3 เดินสายเมนต์ไฟฟ้า 2 x 2.5 มม.	10.00	เมตร	11.40	114.02	7.00	70.00	184.02	
	8.4.4 แผงควบคุมสวิทซ์ (ตู้เหล็กแบบระบบแม็กเนติก SN .20)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายนยน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	8.4.5 ปลั๊ก 2 ตา	2.00	ชุด	40.00	80.00	12.00	24.00	104.00	
	8.4.6 สวิทช์	1.00	ชุด	25.23	25.23	7.57	7.57	32.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (8.4)							**15,995.59**	
8.5	**หมวดงานทาสี**								
	8.5.1 สีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา เสา	34.00	ตร.ม.	55.00	1,870.00	35.00	1,190.00	3,060.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (8.5)							3,060.00	
8.6	**หมวดงานประตู - หน้าต่าง**								
	8.6.1 ประตู ป.1 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	8.6.2 ประตู ป.1 พร้อมวงกบ (pvc)	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00		-	2,200.00	
	8.6.3 หน้าต่าง น.1 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	8.6.4 หน้าต่าง น.2 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (8.6)							**7,500.00**	
8.7	**หมวดงานสุขภัณฑ์**								
	8.7.1 โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	1.00	ชุด	1,168.22	1,168.22		-	1,168.22	
	8.7.2 ก่ออิฐมอญ (อ่างน้ำสำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 0.40x0.50x0.40 ม.)	0.70	ตร.ม.	307.00	214.90		-	214.90	
	8.7.3 ฉาบปูนเรียบ	1.40	ตร.ม.	72.37	101.32		-	101.32	
	8.7.4 ประตูน้ำขนาด 1/2"	1.00	ชุด	20.00	20.00		-	20.00	
	8.7.5 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4"	1.00	ท่อน	526.17	526.17		-	526.17	
	8.7.6 ท่อ พีวีซี ชั้น 5 ขนาด 11/2"	1.00	ท่อน	93.46	93.46		-	93.46	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายนยน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	8.7.7 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"	1.00	ท่อน	34.58	34.58		-	34.58	
	8.7.8 ข้อ งอ พีวีซี ขนาด 4"	1.00	อัน	193.46	193.46		-	193.46	
	8.7.9 ข้องอ ขนาด 11/2"	2.00	อัน	21.97	43.94		-	43.94	
	8.7.10 ถังซีเมนต์ขนาด 0.80 ม.	7.00	ใบ	140.00	980.00		-	980.00	
	8.7.11 ฝา คสล.ขนาด 0.80 ม.	2.00	ฝา	95.00	190.00		-	190.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (8.7)							**3,566.05**	
	รวมยอดยกไป ปร.5							**1,386,131.41**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธฤต บุญมี)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายธวัช นิลวานิช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาติชาย มาศวิเชียร)