แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๕-๐๕ สายบ้านทุ่งคันไถ-บ้านไสยาร่วง หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๕-๐๕ สายบ้านทุ่งคันไถ-บ้านไสยาร่วง หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,532,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 125 - 05

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 1,477,310.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธฤต บุญมี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ชาติชาย มาศวิเชียร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ธวัช นิลวานิช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ธฤต บุญมี

30 มีนาคม 2566 16:06:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๕-๐๕ สายบ้านทุ่งคันไถ-บ้านไสยาร่วง หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ/องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
1	1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	7.000	928.65	6,500.55	1.4019	1,301.87	9,113.12
2	1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.000	1,630.49	13,043.92	1.4019	2,285.78	18,286.27
3	1.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	10.000	3,504.79	35,047.90	1.4019	4,913.36	49,133.65
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	2,500.000	11.77	29,425.00	1.4019	16.50	41,250.90
	2.2 งานไหล่ทางหินคลุก							
5	2.2.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	127.000	419.57	53,285.39	1.4019	588.19	74,700.78

ธวัช นิลวานิช

30 มีนาคม 2566 14:27:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๕-๐๕ สายบ้านทุ่งคันไถ-บ้านไสยาร่วง หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ/องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6	2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	60.000	981.30	58,878.00	1.4019	1,375.68	82,541.06
7	2.4 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.000	3,403.40	3,403.40	1.4019	4,771.22	4,771.22
8	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.80	22.80	1.4019	31.96	31.96
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
9	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,000.000	414.09	828,180.00	1.4019	580.51	1,161,025.54

ธวัช นิลวานิช

30 มีนาคม 2566 14:27:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๕-๐๕ สายบ้านทุ่งคันไถ-บ้านไสยาร่วง หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ/องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	90.67	3,626.80	1.4019	127.11	5,084.41
11	4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	360.000	62.16	22,377.60	1.4019	87.14	31,371.15
							รวมราคากลาง	1,477,310.06

กรมบัญชีกลาง

ธวัช นิลวานิช

30 มีนาคม 2566 14:27:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๕-๐๕ สายบ้านทุ่งคันไถ-บ้านไสยาร่วง หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ/องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

(ธฤต บุญมี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชาติชาย มาศวิเชียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธวัช นิลวานิช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัช นิลวานิช
30 มีนาคม 2566