

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
ตามโครงการ *บุกเบิกถนนสายหัวจาก - หัวลำภูตก*
หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการบุกเบิกถนนสายหัวจาก - หัวลำภูตก หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ ๒๙๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรได้พิจารณาอนุมัติราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ *เป็นเงิน ๒๙๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)* **รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ *๒๗* **เดือน** *เมษายน* **พ.ศ.** *๒๕๖๑*

(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ ชลูกเอียด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายหัวจาก - หัวลำภูตก หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการกรุยทางถางป่าขุดตอและเกรดปรับแต่งชั้นพื้นทางเดิมให้ได้ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๒๐ เมตร และใช้วัสดุลูกรังปรับปรุงผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือให้ได้วัสดุไม่น้อยกว่า ๘๗๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เลขที่ ๔/๒๕๖๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๙๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
แบบสรุปราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล ประธานกรรมการ
- นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว กรรมการ
- นายสุธรรม จันทร์เอียด กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายหัวจาก - หัวลำภูตก

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 520 เมตร วัสดุลูกรังบดทับแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 แบบเลขที่ 4 /2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 28.50 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 พื้นที่ฝนชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,600.00	3.74	9,724.00	1.4019	5.24	13,632.08
2	งานพื้นทางวัสดุลูกรังบดทับแน่น	ลบ.ม.(หลวม)	874.00	213.35	186,467.90	1.4019	299.10	261,409.35
3	งานวางท่อ คสล.Ø 0.80 ×1.00 เมตร	ท่อน	7.00	1,909.00	13,363.00	1.4019	2,676.227	18,733.59
					209,554.90		รวม	293,775.02
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	293,000.00

เงินตัวอักษร (- สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายหัวจาก - หัวลำภูตก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธรรม จันทร์เอียด)

แบบสรุปราคา โครงการบุกเบิกถนนสายหัวจาก - หัวลำภูตก

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 520 เมตร วัสดุลูกรังบดทับแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 **แบบเลขที่** 4 /2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 24.50 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 พื้นที่ฝนชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,600.00	3.61	9,386.00	1.4019	5.06	13,158.23
2	งานพื้นทางวัสดุลูกรังบดทับแน่น	ลบ.ม.(หลวม)	874.00	212.00	185,288.00	1.4019	297.20	259,755.25
3	งานวางท่อ คสล.Ø 0.80 ×1.00 เมตร	ท่อน	7.00	1,815.00	12,705.00	1.4019	2,544.449	17,811.14
					207,379.00		รวม	290,724.62
								290,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายหัวจาก - หัวลำภูตก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสุธรรม จันทร์เฮียด) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบูรณ์ ขลุกเอียด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ข้อกำหนดประกอบแบบ

ขั้นตอนการก่อสร้าง

ก. ผู้รับจ้างต้องใช้รถเกรดปรับเกรดพื้นผิวทางเดิมตลอดสาย ก่อนลงวัสดุลูกรัง

ข. การผสมบดอัดวัสดุลูกรังต้องมีความชื้นไม่น้อยกว่า 5% การปูเกลี่ยผสม จะต้องทำพร้อมกับการบดอัดจำนวนครั้งในการบดอัดต้องไม่น้อยกว่า 8 เที่ยวต่อพื้นที่

แผนที่สังเขปที่ตั้งโครงการบุกเบิกถนนสายหัวจาก – หัวลำภูตก ม.4 ตำบลหัวไทร

แบบเลขที่ 4/2561

โครงการ
บุกเบิกถนนสายหัวจาก - หัวลำภูตก

หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียน
(นายสุธรรม จันทร์เอียด)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ
(นายชวลิตร เสนขวัญหก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
(นายสมบูรณ์ ขลุกเอียด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1	1