

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ**
**เรื่อง รายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้าง**

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ ๑) งานถมหินผุ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สูง ๑ เมตร หรือมีปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลูกบาศก์เมตร ๒) งานถมหินคลุก กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สูง ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร และ ๓) อาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๔ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือกำหนด และแบบแปลนได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจ่ายจากรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไตรรัตน์ คงโต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑.ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ

**๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

**๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**๔.ลักษณะงานโดยสังเขป**

๑) งานถมหินผุ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สูง ๑ เมตร หรือมีปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลูกบาศก์เมตร ๒) งานถมหินคลุก กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สูง ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร และ ๓) อาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๔ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือกำหนด และแบบแปลนได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว)

**๕.ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๐๖,๖๔๗.๓๙ บาท (เจ็ดแสนหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

**๖.บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

**๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๗.๑ นายสุธรรม แต้ตระกูล | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒. นายสรธร ภิญโญรัตนโชติ | ตำแหน่ง | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓. นายอดิศัย นพรัตน์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
**ที่** นศ ๗๔๕๐๓/๐๗๕ **วันที่** ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙
**เรื่อง** รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้มีคำสั่ง ที่ ๐๗๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น **๗๐๖,๖๔๗.๓๙ บาท (เจ็ดแสนหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)** ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับที่ ๕ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสุธรรม แต้ตระกูล)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสรธร ภิญโญรัตนโชติ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายอดิศัย นพรัตน์)

ความเห็น
- .....
- .....

(นายวรรณรัตน์ มณีโชติ)
ปลัด อบต.คลองกระบือ

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
( ✓ ) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป
( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ .....
.....

(นายไตรรัตน์ คงโต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
วันที่ 23 มี.ค. 2569

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น ปร.5(ก) จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 19 มีนาคม 2569 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร) หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| | <u>สรุป</u> | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ | 706,647.39 | |
| | | | |
| สรุป | **รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง** | 706,647.39 | |
| | **ราคากลาง** | 706,647.39 | |
| | **เจ็ดแสนหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์** | | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ เลขที่ 076/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569**

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุธรรม แต้ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสรธร ภิญโญรัตนโชติ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดิศัย นพรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

วันที่ 19 มีนาคม 2569 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

**หน่วย : บาท**

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ส่วนที่ 1 (ค่างานต้นทุน)** | | | | |
| 1 | **กลุ่มงานที่ 1** | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | 371,098.40 | 1.3067 | 484,914.28 | |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | 164,689.37 | 1.3067 | 215,199.60 | |
| | 1.3 งานเบ็ดเตล็ด | 5,000.00 | 1.3067 | 6,533.50 | |
| | | | | | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | **รวม** | 540,787.77 | 1.3067 | 706,647.39 | |
| | | | **คิดเป็นค่าก่อสร้าง** | 706,647.39 | |
| **ตัวอักษร** | **เจ็ดแสนหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์** | | | | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ เลขที่ 076/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569**

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุธรรม แต้ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสรธร ภิญโญรัตนโชติ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดิศัย นพรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

# แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 076/2569 ลว. 13 มีนาคม 2569

วันที่ 19 มีนาคม 2569 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ/สิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| | **ส่วนงานที่ 1 (ค่างานต้นทุน)** | | | | | | | | |
| | **กลุ่มงานที่ 1** | | | | | | | | |
| 1 | **งานโครงสร้างวิศวกรรม** | | | | | | | | |
| | 1.1 ดินถม(หินผุ) กว้าง 18 ม. ยาว 28 ม. สูง 1.00 ม. | 550.00 | ลบ.ม. | 327.36 | 180,048.00 | - | - | 180,048.00 | |
| | 1.2 ถมหินคลุก กว้าง 18 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.10 ม. | 50.40 | ลบ.ม. | 600.00 | 30,240.00 | - | - | 30,240.00 | |
| | 1.3 งานเสาเข็มไม้เบญจพรรณ Ø 4" ยาว 4 ม. | 70.00 | ต้น | 250.00 | 17,500.00 | 133.00 | 9,310.00 | 26,810.00 | |
| | 1.4 งานขุดดินถมคืน | 17.50 | ลบ.ม. | - | - | 345.00 | 6,037.50 | 6,037.50 | |
| | 1.5 งานวัสดุรองก้นฐานราก | 2.10 | ลบ.ม. | 500.00 | 1,050.00 | 112.00 | 235.20 | 1,285.20 | |
| | 1.6 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 1.40 | ลบ.ม. | 1,533.40 | 2,146.76 | 427.00 | 597.80 | 2,744.56 | |
| | 1.7 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 4.72 | ลบ.ม. | 1,818.60 | 8,583.79 | 533.00 | 2,515.76 | 11,099.55 | |
| | 1.8 งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | -ไม้แบบ เนื่องจากใช้ซ้ำ คิด 80% | 12.00 | ลบ.ฟ. | 540.00 | 6,480.00 | | - | 6,480.00 | |
| | -ค่าแรงไม้แบบ | 63.60 | ตร.ม. | - | - | 163.00 | 10,366.80 | 10,366.80 | |
| | -ไม้เคร่า | 3.60 | ลบ.ฟ. | 540.00 | 1,944.00 | - | - | 1,944.00 | |
| | -ตะปู | 13.00 | กก. | 31.78 | 413.14 | - | - | 413.14 | |
| | 1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | -เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม. | 73.10 | กก. | 21.75 | 1,589.93 | 4.90 | 358.19 | 1,948.12 | |
| | -เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø 16 มม. | 920.00 | กก. | 21.21 | 19,513.20 | 3.90 | 3,588.00 | 23,101.20 | |
| | -ลวดผูกเหล็ก | 35.00 | กก. | 46.42 | 1,624.70 | - | - | 1,624.70 | |
| | 1.10 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ | | | | | | | | |
| | -เหล็กกล่อง GI ขนาด 1"x2" หนา 1.8 ม.ม. | 436.32 | กก. | 25.50 | 11,126.16 | 12.00 | 5,235.84 | 16,362.00 | 10.2 กก./เส้น |
| | -เหล็กกล่อง GI ขนาด 1-1/2"x3" หนา 1.8 ม.ม. | 652.32 | กก. | 33.17 | 21,637.45 | 12.00 | 7,827.84 | 29,465.29 | 12.21 กก./เส้น |
| | -เหล็กกล่อง GI ขนาด 2"x4" หนา 2.3 ม.ม. | 522.72 | กก. | 28.42 | 14,855.70 | 12.00 | 6,272.64 | 21,128.34 | 23.85 กก./เส้น |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศกรรม | | | | | | | 371,098.40 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.คลองกระบือ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 076/2569 ลว. 13 มีนาคม 2569

วันที่ 19 มีนาคม 2569 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

**หน่วย : บาท**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ/สิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 2 | **งานสถาปัตยกรรม** | | | | | | | | |
| | 2.1 งานหลังคา | | | | | | | | |
| | -หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 2 ม.ม. | 176.00 | ม. | 125.00 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | |
| | -ค่าแรงมุงหลังคา | 135.00 | ตร.ม. | - | - | 72.00 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| | -ครอบหลังคา (Metal Sheet) หนา 2 ม.ม. | 14.00 | ม. | 150.00 | 2,100.00 | 51.00 | 714.00 | 2,814.00 | |
| | -สกรูยึดกระเบื้อง | 810.00 | ตัว | 1.50 | 1,215.00 | - | - | 1,215.00 | |
| | 2.2 งานผนังและตกแต่ง | | | | | | | | |
| | -ผนังไม้ฝาเฌอร่าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 1"x2" | 44.21 | ตร.ม. | 575.71 | 25,452.14 | 200.00 | 8,842.00 | 34,294.14 | |
| | หนา 1.8 ม.ม. | | | | | | | | |
| | -ผนังลวดตาข่ายถักชุบสังกะสี ตาห่าง 2" เบอร์ 10 | 83.00 | ตร.ม. | 550.84 | 45,719.72 | 150.00 | 12,450.00 | 58,169.72 | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 1"x2" หนา 1.8 ม.ม. | | | | | | | | |
| | 2.3 งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | -ฉาบปูนโครงสร้าง | 44.16 | ตร.ม. | 100.45 | 4,435.87 | 105.00 | 4,636.80 | 9,072.67 | |
| | 2.4 แผ่นเพลท หนา 9 มม. ขนาด 8"*8" | 14.00 | แผ่น | 150.00 | 2,100.00 | 50.00 | 700.00 | 2,800.00 | |
| | 2.5 งานประตู | | | | | | | | |
| | -ประตูลวดตาข่ายถักชุบสังกะสี ตาห่าง 2" เบอร์ 10 | 36.00 | ตร.ม. | 416.44 | 14,991.84 | 97.00 | 3,492.00 | 18,483.84 | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 1"x2" หนา 1.8 ม.ม. | | | | | | | | |
| | -บูธลูกปืนประตู 2 " | 18.00 | ตัว | 190.00 | 3,420.00 | 100.00 | 1,800.00 | 5,220.00 | |
| | -กลอนขาตั้งประตู | 3.00 | ตัว | 200.00 | 600.00 | 100.00 | 300.00 | 900.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 164,689.37 | |
| 3 | **งานเบ็ดเตล็ด** | 1.00 | L.S. | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | รวมค่างานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | 5,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น 1+2+3 | | | | | | | 540,787.77 | |