การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกค์ประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,963,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เทคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.12 ซม. พื้นที่ 4,180 ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นเงิน 1,963,000.- บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร 4
๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสุธี สุทธิรักษ์
๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์
๖.๓ นายสรรค์ธร มากนวล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ พื้นที่ 4,180 ตร.ม. หนา 0.12 ซม.

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอชะอวด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 26 เดือน กันยายน 2559

รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		
		Factor F.	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงาน				
เทลานคอนกรีต	1,540,280.00	1.2726	1,960,160.33	
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย			3,000.00	
เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00				
เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
- รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,963,160.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 4,180 ตร.ม. เฉลี่ย 469.65 บาท/

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสุธี สุทธิรักษ์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นาย นเรศวร รามณีย์)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสรรค์ธร มากนวล)
นายช่างโยธา

แบบ ปร.4 1/

โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ พื้นที่ 4,180 ตร.ม. หนา 0.12 ซม.

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ค่านวนราคากลางโดย นายอภินันท์ พิทักษ์ (ผอ. กองช่าง) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดิน หนา 0.20 ซม. (บดอัด)	1,086.00	ลบ.ม	120.00	130,320.00	45.00	48,870.00	179,190.00	
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 ซม.	210.00	ลบ.ม	170.00	35,700.00		-	35,700.00	
2	ลานคอนกรีต หนา 0.12 ซม. (240)	505.00	ลบ.ม	2,100.00	1,060,500.00	200.00	101,000.00	1,161,500.00	
3	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	275.00	8,250.00		-	8,250.00	
4	ค่าคิดตั้งไม้แบบ	30.00	ตร.ม.			240.00	7,200.00	7,200.00	
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป				-		-	-	
	Ø4.00 มม. @ 0.20 ซ.ม.	4,180.00	ตร.ม.	28.00	117,040.00	5.00	20,900.00	137,940.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ เหล็ก กลม 12 มม.	30.00	เส้น	350.00	10,500.00		-	10,500.00	
								1,540,280.00	

แบบ ปร.4 1/

โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 943 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าโรงจอดรถและ หลังที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง **กอง** กองช่าง อบต.นางหลง

ประมาณการโดย **วันที่** 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน+เครื่องจักร		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม.	50.00	ลบ.ม	150.00	7,500.00	80.00	4,000.00	11,500.00	
2	ลานคอนกรีต หนา 0.15 ม. (240)	145.00	ลบ.ม	1,925.00	279,125.00	204.00	29,580.00	308,705.00	
3	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00		-	12,000.00	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป				-		-	-	
	Ø4.00 มม. @ 0.20 ซม.	943.00	ตร.ม.	30.00	28,290.00	5.00	4,715.00	33,005.00	
5	เหล็กเสริมรอยต่อ เหล็ก กลม 12 มม.	10.00	เส้น	350.00	3,500.00		-	3,500.00	
								368,710.00	

โครงการก่อสร้าง เทลานคอนกรีต พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 943 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าโรงจอดรรถและหลังที่ว่าการ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ออกแบบประมาณการ

แบบเลขที่ **วันที่** 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		
		Factor F.	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงาน				
ค่าวัสดุ+ค่าแรง	368,710.00	1.3266	489,130.69	Factor F.
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย			3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
- รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			492,130.69	เงินประกันผลงานหัก 0.00%
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			492,000.00	
(ตัวอักษร)	**สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน**			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุนทร นุ่นเกตุ)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสรรค์ธร มากนวล)
นายช่างโยธา อบต.นางหลง