T (TT1) ปร.5

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก แบบฐานรากเข็ม**
- ☐ เจ้าของอาคาร **อำเภอพรหมคีรี**
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช**
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย**
- ☐ แบบเลขที่ S-59047,AR-59232,SN-60077)EE-58254 จำนวน 16 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อ 22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,336,120	1.3361	3,121,290	เงินล่วงหน้าจ่าย - %
					เงินประกันผลงานหัก - %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,121,290	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ **สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**			3,121,000	240 วัน
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 411 ตร.ม.				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ 7,594 บาท / ตร.ม.				

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอพรหมคีรี ที่ 49/2565 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 3,121,000.- บาท (-สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง(องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี) กรรมการ
(นายสวาท จันพรัฐรางค์)

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาอาวุโส(องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี) กรรมการ
(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท	อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก แบบฐานรากเข็ม
☐ เจ้าของอาคาร	อำเภอพรหมคีรี
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
☐ แบบเลขที่	S-59047,AR-59232,SN-60077}EE-58254

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานโครงสร้าง							
	1.1 เจาะสำหรวจดิน (BORING)	2.00	จุด	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00
	1.2 ขุดดิน	37.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,663.00	3,663.00
	1.3 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22X0.22X12.00 ม.	43.00	ต้น	4,434.00	190,662.00	800.00	34,400.00	225,062.00
	- สกัดหัวเสาเข็ม	43.00	ต้น	-	-	200.00	8,600.00	8,600.00
	1.4 ทรายราดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	700.00	700.00	91.00	91.00	791.00
	1.5 คอนกรีตหยาบ 180 ksc	1.00	ลบ.ม.	2,261.68	2,262.00	398.00	398.00	2,660.00
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	55.00	ลบ.ม.	2,383.18	131,075.00	485.00	26,675.00	157,750.00
	1.7 แบบหล่อคอนกรีต	404.00	ตร.ม.					
	- ค่าแบบหล่อ	404.00	ตร.ม.	450.00	181,800.00	133.00	53,732.00	235,532.00
	- ไม้เคร่า	121.00	ลบ.ฟ.	300.00	36,300.00		-	36,300.00
	- เสาไม้ขนาด 3"x3.00 ม.	233.00	ต้น	30.00	6,990.00		-	6,990.00
	- ตะปู	144.00	กก.	61.06	8,793.00		-	8,793.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	1.8 เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	665.00	กก.	28.63	19,039.00	4.10	2,727.00	21,766.00
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	240.00	กก.	27.81	6,675.00	4.10	984.00	7,659.00
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	975.00	กก.	26.35	25,695.00	3.30	3,218.00	28,913.00
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 มม.	2,375.00	กก.	26.15	62,115.00	3.30	7,838.00	69,953.00
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	1,161.00	กก.	35.86	41,630.00	2.90	3,367.00	44,997.00
	- เหล็ก SD 40 Dia 25 มม.	554.00	กก.	30.37	16,827.00	2.90	1,607.00	18,434.00
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	178.00	กก.	61.06	10,869.00	-	-	10,869.00
	1.10 พื้นSO	90.00	ตร.ม.	326.00	29,340.00	63.00	5,670.00	35,010.00
	1.11 พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK หนา 5 ซม. (รับ นน.<350 กก./ตร.ม.)	185.00	ตร.ม.	220.00	40,700.00	25.00	4,625.00	45,325.00
	1.12 เททับหน้า หนา 5 ซม. WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	185.00	ตร.ม.	168.00	31,080.00	29.00	5,365.00	36,445.00
	1.13 งานเหล็กรูปพรรณ							
	□ -125x125x3.2 มม.	96.00	กก.	34.74	3,335.00	10.00	960.00	4,295.00
	C -125x65x6X8 มม.	482.00	กก.	34.74	16,747.00	10.00	4,820.00	21,567.00
	C -100x50x20X3.2 มม.	3,190.00	กก.	34.74	110,833.00	10.00	31,900.00	142,733.00
	PL 10 มม.	24.00	กก.	34.74	834.00	10.00	240.00	1,074.00
	BOLT Ø 12 มม. ยาว 0.20 ม.	24.00	ตัว	600.00	14,400.00	-	-	14,400.00
	1.14 ทาสีกันสนิม	301.00	ตร.ม.	40.00	12,040.00	35.00	10,535.00	22,575.00
	รวมข้อ 1							1,212,156.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานหลังคา		รวม					96,017.00
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					151,651.00
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					255,511.00
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					87,630.00
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					58,990.00
	2.6 งานบันได		รวม					51,271.00
	2.7 งานทาสี		รวม					85,562.00
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					82,632.00
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							869,264.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.1 งานหลังคา							
	-กระเบื้องลอนคู่	690.00	แผ่น	50.00	34,500.00	-	-	34,500.00
	- ครอบสันปรับมุม	86.00	แผ่น	52.81	4,542.00	-	-	4,542.00
	- ครอบโค้งตะเข้	60.00	แผ่น	52.81	3,169.00	-	-	3,169.00
	- ครอบข้าง	14.00	แผ่น	52.81	739.00	-	-	739.00
	- ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	52.81	106.00	-	-	106.00
	- ครอบโค้งปิดปลาย	5.00	แผ่น	52.81	264.00	-	-	264.00
	- เชิงชายและทับเชิงชายไม้เทียม 1"x4"+1"x4"	78.00	ม.	107.00	8,346.00	73.00	5,694.00	14,040.00
	- แผ่นปิดกันนก PVC.สำเร็จรูป	71.00	ม.	32.00	2,272.00	10.00	710.00	2,982.00
	- แผ่นปิดรอยต่อ	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	-	-	6,600.00
	- ชุดติดตั้งครอบโค้ง	15.00	ชุด	180.00	2,700.00	-	-	2,700.00
	- คลิปล็อค	1,200.00	ชิ้น	5.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	45.00	ชิ้น	-	-	55.00	2,475.00	2,475.00
	- ค่าแรงมุงหลังคา	300.00	ชิ้น	-	-	50.00	15,000.00	15,000.00
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ+มุ้งสวดกันแมลง	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00
	รวมข้อ 2.1							96,017.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.2 งานฝ้าเพดาน							
	-C1ฝ้าฉาบเรียบ	277.00	ตร.ม.	67.00	18,559.00	75.00	20,775.00	39,334.00
	-C2ฝ้ายิบซั้มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	91.00	ตร.ม.	260.00	23,660.00	52.00	4,732.00	28,392.00
	โครงคร่าว T- Bar @ 0.60x0.60 ม.							
	- C3ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3"ตีเว้นร่อง	120.00	ตร.ม.	485.00	58,200.00	112.00	13,440.00	71,640.00
	1 ซม.ภายในกรุตาข่ายกันแมลงโครงเคร่าเหล็ก							
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนา 3"	91.00	ตร.ม.	110.00	10,010.00	25.00	2,275.00	12,285.00
	รวมข้อ 2.2							151,651.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง							
	-ผนังก่ออิฐแดง 4 รู ครึ่งแผ่น	225.00	ตร.ม.	280.00	63,000.00	89.00	20,025.00	83,025.00
	-เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	146.00	ม.	79.00	11,534.00	44.00	6,424.00	17,958.00
	-ผนังฉาบปูนเรียบ	450.00	ตร.ม.	75.00	33,750.00	82.00	36,900.00	70,650.00
	-ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	48.00	ตร.ม.	80.00	3,840.00	100.00	4,800.00	8,640.00
	-ผนังทำผิวทรายล้าง	138.00	ตร.ม.	363.00	50,094.00	138.00	19,044.00	69,138.00
	-บัวปูนปั้นวงกบหน้าต่าง ขนาด 0.10x0.10 ม.	48.00	ม.	55.00	2,640.00	60.00	2,880.00	5,520.00
	-บัวปูนปั้นหัวเสา ขนาด 0.10x0.10 ม.	4.00	ม.	65.00	260.00	80.00	320.00	580.00
	รวมข้อ 2.3							255,511.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง							
	-w1 พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	227.00	ตร.ม.	-	-	30.00	6,810.00	6,810.00
	-w2 พื้นทำผิวหินขัดหล่อกับที่ แบ่งเส้น PVC	180.00	ตร.ม.	291.00	52,380.00	158.00	28,440.00	80,820.00
	รวมข้อ 2.4							87,630.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.5 งานประตู - หน้าพื้นและตกแต่ง							
	-ป1 (เหล็ก)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00
	-ป2 (ไม้เนื้อแข็ง)	1.00	ชุด	5,300.00	5,300.00	-	-	5,300.00
	-ป3 (ไม้เนื้อแข็ง)	2.00	ชุด	10,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00
	-ป4 (ลวดตาข่ายขนมเปียกปูน)	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00
	-น1 (อลูมิเนียม)	2.00	ชุด	7,120.00	14,240.00	-	-	14,240.00
	-น2 (ลวดตาข่ายขนมเปียกปูน)	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00
	รวมข้อ 2.5							58,990.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.6 งานบันได							
	บันได ST-1 (ซ้าย-ขวา)							
	-ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวกรวดล้าง	35.00	ม.	211.00	7,385.00	99.00	3,465.00	10,850.00
	-จมูกบันไดเซาะร่อง	35.00	ชุด	135.00	4,725.00	130.00	4,550.00	9,275.00
	-ชานพักทำผิวกรวดล้าง	3.00	ตร.ม.	283.00	849.00	99.00	297.00	1,146.00
	-ราวบันไดก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบทำผิวกรวดล้าง พร้อมมือจับสเตนเลส Ø3"	15.00	ม.	2,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	รวมข้อ 2.6							51,271.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.7 งานทาสี							
	-สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	248.00	ตร.ม.	55.00	13,640.00	34.00	8,432.00	22,072.00
	-สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	719.00	ตร.ม.	53.00	38,107.00	30.00	21,570.00	59,677.00
	-สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน(ทาฝ้า)	15.00	ตร.ม.	37.00	555.00	30.00	450.00	1,005.00
	-สีน้ันทาไม้	36.00	ตร.ม.	40.00	1,440.00	38.00	1,368.00	2,808.00
	รวมข้อ 2.7							85,562.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
	-เดินท่อPVC ระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา (ตามแนวคาน)	138.00	ตร.ม.	160.00	22,080.00	-	-	22,080.00
	-อัดน้ำยาลงดินกำจัดปลวก(พื้นรอบอาคาร)	136.00	ตร.ม.	80.00	10,880.00	-	-	10,880.00
	-ป้ายชื่อห้องน้ำ	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	-งานห้องคังอาวุธ							
	-ผนังเหล็ก DB Ø16 มม.@0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขนมเปียกปูนขนาด 2"โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" ทาสีน้ำมัน	36.00	ตร.ม.	950.00	34,200.00	138.00	4,968.00	39,168.00
	-ฝ้าเพดานเหล็ก DB Ø16 มม.@0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขนมเปียกปูน ขนาด 2"ทาสีน้ำมัน	8.00	ตร.ม.	950.00	7,600.00	138.00	1,104.00	8,704.00
	รวมข้อ 2.8							82,632.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล							
	-รางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.30 ม.ฝา คสล.	70.00	ม.	1,029.00	72,030.00	451.00	31,570.00	103,600.00
	-บ่อพัก คสล.D2382	2.00	บ่อ	3,772.00	7,544.00	1,359.00	2,718.00	10,262.00
	-ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	20.00	เมตร	549.00	10,980.00	187.00	3,740.00	14,720.00
	ถังดับเพลิงเคมี 6A-20B (มอก.332)	2.00	ถัง	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00
	ขนาด 15 ปอนด์							
	รวมข้อ 3							131,782.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	4.1แผงวงจรย่อยและเซอกิตเบรกเกอร์		รวม					15,027.00
	4.2ท่อร้อยสายไฟ		รวม					11,438.00
	4.3สายไฟฟ้า		รวม					24,340.00
	4.4ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					44,005.00
	4.5สวิทช์และเต้ารับ		รวม					8,108.00
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							102,918.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.1แผงวงจรย่อยและเซอรกิตเบรกเกอร์							
	LP							
	-CONSUMER UNIT 12 CIRCUIT BOAT 2P IC 10KA	1.00	SET	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00
	-MINIATURE 16A 1P IC 10KA (RCBO)	3.00	SET	1,743.00	5,229.00	36.00	108.00	5,337.00
	-MINIATURE 16A 1P IC 10KA	6.00	SET	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00
	-GROUNG SYSTEM	1.00	SET	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวมข้อ 4.1							15,027.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.2ท่อร้อยสายไฟ							
	-UPVC 1" (25 mm.)	23.00	m	35.00	805.00	24.00	552.00	1,357.00
	-UPVC 1/2" (15 mm.)	289.00	m	15.00	4,335.00	18.00	5,202.00	9,537.00
	-FITTING & SUPPORT &ACCESSORIES	1.00	Lot	257.00	257.00	287.00	287.00	544.00
	รวมข้อ 4.2							11,438.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.3ยสายไฟฟ้า							
	-IEC01 25sq.mm.	46.00	m	90.00	4,140.00	23.00	1,058.00	5,198.00
	-IEC01 2.5sq.mm.	998.00	m	9.00	8,982.00	7.00	6,986.00	15,968.00
	-FITTING & SUPPORT &ACCESSORIES	1.00	Lot	1,968.00	1,968.00	1,206.00	1,206.00	3,174.00
	รวมข้อ 4.3							24,340.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.4ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	-ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100-125 มม. หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 w 600 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE ติดฝังฝ้าเพดาน	17.00	Set	650.00	11,050.00	115.00	1,955.00	13,005.00
	-ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กพับเปลือย หลอด LED TUBE 20 W ให้แสงแบบ COOL WHITE 1600 ลูเมน ติดเพดาน	8.00	Set	885.00	7,080.00	135.00	1,080.00	8,160.00
	-ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30x1.20 ม.พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87 % (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอลบสีรอบตัว)หลอด LED TUBE 2-20 W ให้แสงแบบ COOL WHITE 2x1600 ลูเมน ติดฝังฝ้าเพดาน	8.00	Set	2,720.00	21,760.00	135.00	1,080.00	22,840.00
	รวมข้อ 4.4							44,005.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.5สวิตช์และเต้ารับ							
	-สวิตช์เดี่ยว 16A ,250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	12.00	Set	60.00	720.00	22.00	264.00	984.00
	-สวิตช์ไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A,250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	26.00	Set	184.00	4,784.00	90.00	2,340.00	7,124.00
	รวมข้อ 4.5							8,108.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
5	งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูปรายการที่กำหนด							
	- รื้อถอนอาคารเดิม	1.00	รวม					20,000.00
	งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูปรายการที่กำหนด							20,000.00
	รวม ข้อ 1+2+3+4+5							2,336,120.00

P (PP1) สร.5

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท **อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน แบบฐานรากเข็ม**
- ☐ เจ้าของอาคาร **อำเภอพรหมคีรี**
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช**
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย**
- ☐ แบบเลขที่ S-59052,AR-59235,SN-60069}E-58251 จำนวน 17 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อ **22 มีนาคม 2565**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	1,605,519	1.3361	2,145,134	เงินล่วงหน้าจ่าย - %
					เงินประกันผลงานหัก - %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,145,134	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ **สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน**			2,145,000	240 วัน
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 125 ตร.ม.				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ 17,188 บาท / ตร.ม.				

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอพรหมคีรี ที่ 49/2565 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 2,145,000.- บาท (-สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง(องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี) กรรมการ
(นายสวาท จันทร์สุรางค์)

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาอาวุโส(องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี) กรรมการ
(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท	อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน แบบฐานรากเข็ม
☐ เจ้าของอาคาร	อำเภอพรหมคีรี
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
☐ แบบเลขที่	S-59052,AR-59235,SN-60069}E-58251

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานโครงสร้าง							
	1.1 เจาะสำหรวจดิน (BORING)	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	1.2 ขุดดิน	17.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,683.00	1,683.00
	1.3 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22X0.22X12.00 ม.	16.00	ต้น	4,434.00	70,944.00	800.00	12,800.00	83,744.00
	- สกัดหัวเสาเข็ม	16.00	ต้น	-	-	200.00	3,200.00	3,200.00
	1.4 ทรายราดน้ำอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	700.00	4,200.00	91.00	546.00	4,746.00
	1.5 คอนกรีตหยาบ 180 ksc	1.00	ลบ.ม.	2,261.68	2,262.00	398.00	398.00	2,660.00
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	23.00	ลบ.ม.	2,383.18	54,813.00	485.00	11,155.00	65,968.00
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc(ผสมกันซึม)	5.00	ลบ.ม.	2,483.18	12,416.00	485.00	2,425.00	14,841.00
	1.8 แบบหล่อคอนกรีต	218.00	ตร.ม.					
	- ค่าแบบหล่อ	273.00	ตร.ม.	450.00	122,850.00	133.00	36,309.00	159,159.00
	- ไม้เคร่า	65.00	ลบ.ฟ.	300.00	19,500.00		-	19,500.00
	- ตะปู	68.00	กก.	61.06	4,152.00		-	4,152.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	1.9 เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	358.00	กก.	28.63	10,250.00	4.10	1,468.00	11,718.00
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	490.00	กก.	27.81	13,628.00	4.10	2,009.00	15,637.00
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	596.00	กก.	26.35	15,707.00	3.30	1,967.00	17,674.00
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 มม.	622.00	กก.	26.15	16,268.00	3.30	2,053.00	18,321.00
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	62.00	กก.	61.06	3,786.00	-	-	3,786.00
	1.11 ตะแกรง WIRE MESH Ø 6มม.@0.20 ม.	45.00	ตร.ม.	37.00	1,665.00	5.00	225.00	1,890.00
	1.12 งานเหล็กรูปพรรณ							
	C -125x50x20X3.2 มม.	924.00	กก.	34.74	32,103.00	10.00	9,240.00	41,343.00
	C -100x50x20X3.2 มม.	1,341.00	กก.	34.74	46,592.00	10.00	13,410.00	60,002.00
	PL 6 มม.	13.00	กก.	34.74	452.00	10.00	130.00	582.00
	1.13 ทาสีกันสนิม	197.00	ตร.ม.	40.00	7,880.00	35.00	6,895.00	14,775.00
	รวมข้อ 1							545,381.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานหลังคา		รวม					51,468.00
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					59,119.00
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					196,200.00
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					30,030.00
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					65,940.00
	2.6 งานบันได		รวม					120,560.00
	2.7 งานทาสี		รวม					19,300.00
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					13,680.00
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							556,297.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.1 งานหลังคา							
	-กระเบื้องลอนคู่	319.00	แผ่น	50.00	15,950.00	-	-	15,950.00
	- ครอบสันปรับมุม	31.00	แผ่น	52.81	1,637.00	-	-	1,637.00
	- ครอบโค้งตะเข้	38.00	แผ่น	52.81	2,007.00	-	-	2,007.00
	- ครอบข้าง	20.00	แผ่น	52.81	1,056.00	-	-	1,056.00
	- ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	52.81	106.00	-	-	106.00
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4.00	แผ่น	52.81	211.00	-	-	211.00
	- เชิงชายและทับเชิงชายไม้เทียม 1"x4"+1"x4"	52.00	ม.	107.00	5,564.00	73.00	3,796.00	9,360.00
	- แผ่นปิดกันนก PVC.สำเร็จรูป	43.00	ม.	32.00	1,376.00	10.00	430.00	1,806.00
	- แผ่นปิดรอยต่อ	6.00	ชุด	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00
	- ชุดติดตั้งครอบโค้ง	8.00	ชุด	180.00	1,440.00	-	-	1,440.00
	- คลิปล็อค	607.00	ชิ้น	5.00	3,035.00	-	-	3,035.00
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	32.00	ชิ้น	-	-	55.00	1,760.00	1,760.00
	- ค่าแรงมุงหลังคา	138.00	ชิ้น	-	-	50.00	6,900.00	6,900.00
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ+มุ้งสวดกันแมลง	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00
	รวมข้อ 2.1							51,468.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.2 งานฝ้าเพดาน							
	-ฝ1ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น โครงคร่าว T- Bar @ 0.60x0.60 ม.	65.00	ตร.ม.	280.00	18,200.00	52.00	3,380.00	21,580.00
	- ฝ2ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3"ตีเว้นร่อง 1 ซม.ภายในกรุตาข่ายกันแมลงโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	47.00	ตร.ม.	485.00	22,795.00	127.00	5,969.00	28,764.00
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนา 3"	65.00	ตร.ม.	110.00	7,150.00	25.00	1,625.00	8,775.00
	รวมข้อ 2.2							59,119.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง							
	-ผนังก่ออิฐแดง 4 รู ครึ่งแผ่น	154.00	ตร.ม.	280.00	43,120.00	89.00	13,706.00	56,826.00
	-เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	92.00	ม.	79.00	7,268.00	44.00	4,048.00	11,316.00
	-ผนังฉาบปูนเรียบ	237.00	ตร.ม.	75.00	17,775.00	82.00	19,434.00	37,209.00
	-ผนังฉาบปูนเรียบ เซาะร่องฝังเส้น PVC.ขนาด1ซม.@0.30ม.	28.00	ตร.ม.	75.00	2,100.00	113.00	3,164.00	5,264.00
	-ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.	80.00	1,600.00	100.00	2,000.00	3,600.00
	-ผ2ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	155.00	ตร.ม.	252.00	39,060.00	166.00	25,730.00	64,790.00
	-ผ3ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	20.00	ตร.ม.	252.00	5,040.00	166.00	3,320.00	8,360.00
	-ผ4ผนังทำผิวทรายล้าง	3.00	ตร.ม.	363.00	1,089.00	138.00	414.00	1,503.00
	-ผ5ผนังไม้อัดซีเมนต์ 6"	13.00	ตร.ม.	495.00	6,435.00	69.00	897.00	7,332.00
	รวมข้อ 2.3							196,200.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง							
	-w1 พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	39.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,170.00	1,170.00
	-w2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	61.00	ตร.ม.	286.00	17,446.00	158.00	9,638.00	27,084.00
	-w3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	4.00	ตร.ม.	286.00	1,144.00	158.00	632.00	1,776.00
	รวมข้อ 2.4							30,030.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.5 งานประตู - หน้าพื้นและตกแต่ง							
	-ป1 (ไม้เนื้อแข็ง)	8.00	ชุด	5,780.00	46,240.00	-	-	46,240.00
	-ป2 (PVC)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	-	-	2,950.00
	-น1 (อลูมิเนียม)	5.00	ชุด	3,350.00	16,750.00	-	-	16,750.00
	รวมข้อ 2.5							65,940.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.6 งานสุขภัณฑ์							
	-โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,250.00	13,000.00	450.00	1,800.00	14,800.00
	-สายชำระ	4.00	ชุด	620.00	2,480.00	35.00	140.00	2,620.00
	-ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	4.00	ชุด	260.00	1,040.00	120.00	480.00	1,520.00
	-อ่างล้างหน้า คสล.กว้าง 0.60 ม.บุผิวกระเบื้องเซรามิค	7.00	ชุด	2,380.00	16,660.00	-	-	16,660.00
	-กระจกเงาเปลือย หนา 6 มม.	88.00	ตร.ฟ.	140.00	12,320.00	-	-	12,320.00
	-โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	10,400.00	52,000.00	450.00	2,250.00	54,250.00
	-แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	-	-	5,200.00
	-ผักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	70.00	280.00	3,280.00
	-ที่ใส่สบู่ แบบฝังผนัง	4.00	ชุด	280.00	1,120.00	120.00	480.00	1,600.00
	-ราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	70.00	280.00	2,200.00
	-ก็อกน้ำ	13.00	ชุด	320.00	4,160.00	25.00	325.00	4,485.00
	-ก็อกน้ำสนาม	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	25.00	125.00	1,625.00
	รวมข้อ 2.6							120,560.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.7 งานทาสี							
	-สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	99.00	ตร.ม.	55.00	5,445.00	34.00	3,366.00	8,811.00
	-สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	10.00	ตร.ม.	53.00	530.00	30.00	300.00	830.00
	-สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน(ทาฝ้า)	65.00	ตร.ม.	37.00	2,405.00	30.00	1,950.00	4,355.00
	-สีน้ันทาไม้	68.00	ตร.ม.	40.00	2,720.00	38.00	2,584.00	5,304.00
	รวมข้อ 2.7							19,300.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
	-เดินท่อPVC ระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา (ตามแนวคาน)	65.00	ตร.ม.	160.00	10,400.00	-	-	10,400.00
	-กระจกเงาเปลือย หนา 6 มม.	39.00	ตร.ม.	80.00	3,120.00	-	-	3,120.00
	-แนวร่องระบาย กว้าง 0.15 ม.ลึก 0.05 ม.จากระดับพื้น	4.00	ม.	-	-	40.00	160.00	160.00
	รวมข้อ 2.8							13,680.00

PP2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล							
	-3.1งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC ชั้น 8.5		รวม					66,165.00
	-3.2งานเดินท่อประปา ท่อ PVC		รวม					407,166.00
	รวมข้อ 3							473,331.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	3.1งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC ชั้น8.5							
	- ขนาด dia.2"	72.00	เมตร	45.00	3,240.00	40.00	2,880.00	6,120.00
	- ขนาด dia.3"	40.00	เมตร	99.00	3,960.00	75.00	3,000.00	6,960.00
	- ขนาด dia.4"	24.00	เมตร	160.00	3,840.00	100.00	2,400.00	6,240.00
	- ขนาด dia.6"	8.00	เมตร	339.00	2,712.00	200.00	1,600.00	4,312.00
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	5,501.00	5,501.00	1,650.00	1,650.00	7,151.00
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	4,126.00	4,126.00	1,238.00	1,238.00	5,364.00
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,375.00	1,375.00	413.00	413.00	1,788.00
	FCO							
	- ขนาด dia.3"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00
	- ขนาด dia.4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00
	- ขนาด dia.6"	1.00	ชุด	1,715.00	1,715.00	600.00	600.00	2,315.00
	FD							
	- ขนาด dia.2"	10.00	ชุด	665.00	6,650.00	200.00	2,000.00	8,650.00
	- ขนาด dia.3"	5.00	ชุด	665.00	3,325.00	300.00	1,500.00	4,825.00
	P-TRAP							
	- ขนาด dia.2"	10.00	ชุด	222.00	2,220.00	66.00	660.00	2,880.00
	- ขนาด dia.3"	5.00	ชุด	222.00	1,110.00	66.00	330.00	1,440.00
	- AVC.ขนาด dia.2"	1.00	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ข้อต่อออ่อน							
	- ขนาด dia.2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00
	- ขนาด dia.4"	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	200.00	400.00	2,500.00
	- ขนาด dia.6"	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00
	รวมข้อ 3.1							66,165.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	3.2งานเดินท่อประปา ท่อPVC ชั้น 13.5							
	- ขนาด dia.3/4"	48.00	เมตร	16.00	768.00	30.00	1,440.00	2,208.00
	- ขนาด dia.1"	60.00	เมตร	25.00	1,500.00	30.00	1,800.00	3,300.00
	- ขนาด dia.11/2"	20.00	เมตร	42.00	840.00	30.00	600.00	1,440.00
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	1,554.00	1,554.00	466.00	466.00	2,020.00
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	932.00	932.00	280.00	280.00	1,212.00
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	311.00	311.00	93.00	93.00	404.00
	- STOP VALVE ขนาด dia.1/2"	8.00	อัน	250.00	2,000.00	50.00	400.00	2,400.00
	-ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	18.00	อัน	120.00	2,160.00	50.00	900.00	3,060.00
	- ประตูน้ำ - ขนาด dia.13/4"	1.00	เครื่อง	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00
	ขนาด dia.1"	5.00	เครื่อง	384.00	1,920.00	200.00	1,000.00	2,920.00
	ขนาด dia.11/2"	4.00	เครื่อง	656.00	2,624.00	300.00	1,200.00	3,824.00
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด dia.1"	1.00	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00
	- ประตูน้ำกันกลับ FLOAT VALVE ขนาด dia.1"	1.00	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด dia.3/4"	1.00	เครื่อง	1,135.00	1,135.00	150.00	150.00	1,285.00
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 150 ลิตร ที่25 เมตร ถัง 200 ลิตร	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 6.00 ลบ.ม.	1.00	ถัง	40,500.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00
	- ถังบำบัดน้ำเสีย เกรอะ-กรองไร้อากาศ 6 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	74,750.00	74,750.00	18,688.00	18,688.00	93,438.00
	- รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม.ฝา คสล.	45.00	เมตร	1,029.00	46,305.00	451.00	20,295.00	66,600.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	- บ่อพัก คสล.	3.00	บ่อ	3,772.00	11,316.00	1,359.00	4,077.00	15,393.00
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	30.00	เมตร	549.00	16,470.00	187.00	5,610.00	22,080.00
	รวมข้อ 3.2							407,166.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	4.1แผงวงจรย่อยและเซอกิตเบรกเกอร์		รวม					3,905.00
	4.2ท่อร้อยสายไฟ		รวม					4,580.00
	4.3สายไฟฟ้า		รวม					5,490.00
	4.4ตวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					15,555.00
	4.5สวิทช์และเต้ารับ		รวม					980.00
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							30,510.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.1แผงวงจรย่อยและเซอรกิตเบรกเกอร์							
	LP							
	-4 วงจร พร้อมเมน 16AT- 2P IC 10KA	1.00	SET	2,730.00	2,730.00	500.00	500.00	3,230.00
	-MINIATURE CB 16A -1P IC 6KA	3.00	SET	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00
	รวมข้อ 4.1							3,905.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.2ท่อร้อยสายไฟ							
	-UPVC 3/4"	3.00	m	18.00	54.00	22.00	66.00	120.00
	-UPVC 1/2"	120.00	m	15.00	1,800.00	18.00	2,160.00	3,960.00
	-ACCESSORIES	1.00	Lot	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00
	รวมข้อ 4.2							4,580.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.3ยสายไฟฟ้า							
	-IEC01 2.5sq.mm.	245.00	m	9.00	2,205.00	7.00	1,715.00	3,920.00
	-IEC02 4sq.mm.	45.00	m	14.00	630.00	10.00	450.00	1,080.00
	-IEC02 10sq.mm.	5.00	m	40.00	200.00	16.00	80.00	280.00
	-ACCESSORIES	1.00	Lot	100.00	100.00	110.00	110.00	210.00
	รวมข้อ 4.3							5,490.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.4ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	-ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100-125 มม. หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 w 800 ลูเมน ให้แสงแบบ WARM WHITE	15.00	Set	650.00	9,750.00	115.00	1,725.00	11,475.00
	-ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กพับเปลือย หลอด LED TUBE 20 W ให้แสงแบบ COOL WHITE 1600 ลูเมน	4.00	Set	885.00	3,540.00	135.00	540.00	4,080.00
	รวมข้อ 4.4							15,555.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.5สวิตช์และเต้ารับ							
	-สวิตช์เดี่ยว 16A ,250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	7.00	Set	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00
	รวมข้อ 4.5							980.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
5	งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูปรายการที่กำหนด งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูปรายการที่กำหนด							
	รวม ข้อ 1+2+3+4+5							1,605,519.00

E

๒๕,๕

สรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กก่อสร้างใหม่

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท **ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก แบบฐานรากเข็ม**
- ☐ เจ้าของอาคาร **อำเภอพรหมคีรี**
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช**
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย**
- ☐ ประมาณราคาเมื่อ 22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวนเงิน / บาท		รวมค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**ค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร**	857,860		857,860	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร			857,860	
	คิดเป็นเงินประมาณ **แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน**			857,860	

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอพรหมคีรี ที่ 49/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 857,860.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง(องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี) กรรมการ
(นายสวาท จันทร์รางค์)

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาอาวุโส(องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี) กรรมการ
(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก แบบฐานรากเข็ม
☐ เจ้าของอาคาร	อำเภอพรหมคีรี
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
ก	ห้องสำนักงาน					
	- โต๊ะและโต๊ะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	2.00	ชุด	5,450.00	10,900.00	10,900.00
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	2.00	ชุด	7,900.00	15,800.00	15,800.00
	- เก้าอี้ทำงาน	2.00	ตัว	2,780.00	5,560.00	5,560.00
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	2.00	ตัว	2,760.00	5,520.00	5,520.00
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	11,000.00
	- เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	2.00	ตัว	6,620.00	13,240.00	13,240.00
	<u>ชุดทำงานเจ้าหน้าที่</u>					
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.	4.00	ชุด	2,355.00	9,420.00	9,420.00
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	4.00	ชุด	7,900.00	31,600.00	31,600.00
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	4.00	ชุด	2,885.00	11,540.00	11,540.00
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	22,000.00
	- เก้าอี้ทำงาน	4.00	ตัว	2,780.00	11,120.00	11,120.00
	รวม					147,700.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
ข	ห้องวิทยุ					
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.	1.00	ชุด	2,355.00	2,355.00	2,355.00
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	1.00	ชุด	7,900.00	7,900.00	7,900.00
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	1.00	ชุด	2,885.00	2,885.00	2,885.00
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	2,780.00	2,780.00	2,780.00
	รวม					21,420.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
ค	ห้องคลังอาวุธ					
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.	1.00	ชุด	2,355.00	2,355.00	2,355.00
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	1.00	ชุด	7,900.00	7,900.00	7,900.00
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	1.00	ชุด	2,885.00	2,885.00	2,885.00
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	2,780.00	2,780.00	2,780.00
	รวม					21,420.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
ง	โรงนอน					
	- เตียงนอน 2 ชั้น	14.00	ชุด	7,600.00	106,400.00	106,400.00
	- ตู้เสื้อผ้า	14.00	ชุด	5,000.00	70,000.00	70,000.00
	รวม					176,400.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
จ	ห้องประชุม					
	-โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x75 ซม.	1.00	ชุด	3,280.00	3,280.00	3,280.00
	- เก้าอี้อเนกประสงค์	8.00	ตัว	740.00	5,920.00	5,920.00
	รวม					9,200.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
ฉ	ครุภัณฑ์อื่นๆ					
	-เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที	1.00	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	32,000.00
	-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	2.00	เครื่อง	4,300.00	8,600.00	8,600.00
	-เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น	1.00	เครื่อง	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	-เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	4.00	เครื่อง	36,200.00	144,800.00	144,800.00
	-พัดลมแบบโคจรติดผนัง	16.00	ชุด	1,100.00	17,600.00	17,600.00
	-ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกชุดลาย จำนวน 6 ชิ้น	3.00	ชุด	30,640.00	91,920.00	91,920.00
	-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	2.00	ชุด	27,000.00	54,000.00	54,000.00
	-เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	14,800.00
	รวม					481,720.00
	รวม ก+ข+ค+ง+จ+ฉ					857,860.00