ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินแรด (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๖,๙๐๐.๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป บุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร แล้วทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๑๙,๘๕๘.๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายธีระเทพ เมฆใหม่ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๕
๖.๕ นายธนกฤต เมฆใหม่ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินแรด (ตอนที่ 4)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราช กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,800.00	-	1.38	-	2,484.00	2,484.00	1.4019	1.9346	3,482.3196
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,800.00	-	8.48	-	15,264.00	15,264.00	1.4019	11.8881	21,398.6016
3	หินผุเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	54.00	150.00	20.37	8,100.00	1,099.98	9,199.98	1.4019	238.8417	12,897.4520
4	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	252.00	350.15	-	88,237.80	-	88,237.80	1.4019	490.8753	123,700.5718
	-ค่าแรงบดอัดพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	180.00	-	69.35	-	12,483.00	12,483.00	1.4019	97.2218	17,499.9177
5	งานลาดยางไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	1,800.00	15.20	6.35	27,360.00	11,430.00	38,790.00	1.4019	30.2109	54,379.7010
6	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,500.00	250.00	13.25	375,000.00	19,875.00	394,875.00	1.4019	369.0502	553,575.2625
7	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลาง)	ตร.ม.	7.50	250.00	-	1,875.00	-	1,875.00	1.4019	350.4750	2,628.5625
	ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก										
8	งานงานท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.00x1.00 ม.	ท่อน	10.00	1,728.98	218.11	17,289.80	2,181.10	19,470.90	1.4019	2,729.6255	27,296.2547
											816,858.64
9	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00		***3,000.00***					3,000.00
											819,858.64
ราคากลางในการก่อสร้าง		(**แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน**)									819,858.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 582,679.68

2.ค่า Factor F = 1.4019 = 234,178.96

3.ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระเทพ เมฆใหม่)
ประชาคม หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนกฤต เมฆใหม่)
ประชาคม หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง