

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง .

ที่ _____ วันที่ 05 ก.พ. 2559 .

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน นายอำเภอปากพนัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง และสายนาใน (จากถนน รพช. - นานายบัญญัติ รอดแก้ว) หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด จำนวน ๒ สาย ระยะทางยาว ๔,๐๐๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมถนนโดยการถมถนนใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๘๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวนเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลาง พร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง และสายนาใน (จากถนน รพช. - นานายบัญญัติ รอดแก้ว) หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด จำนวน ๒ สาย ระยะทางยาว ๔,๐๐๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมถนนโดยการถมถนนใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๘๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวนเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจิราวุธ กรเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

(นายธัญญพัฒน์ พัทลิลงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

ปร.5

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง และสายนานใน (จากถนน รพช. – นานายบัญญัติ รอดแก้ว)
หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน สภาพเดิมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 4,000 เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการถมถนนใช้วัสดุหินคลุก
จำนวน 850 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ ค่าภาษี กำไร Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	348,500.00	1.3574	473,053.00	เงื่อนไข ค่าดำเนินการ
					- ค่าดำเนินการ -
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก -
					- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			473,053.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**473,000.00**	
	(ตัวอักษร) (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)				
	ใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร คือ จำนวน				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ 30/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการซ่อมแซมถนนดังกล่าว ซึ่งราคากลางนี้เป็นราคากลางในปัจจุบัน
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิราวุธ กรเพชร)

แบบ ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง และสายนานใน (จากถนน รพช. – นานายบัญญัติ รอดแก้ว)

หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน สภาพเดิมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 4,000 เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการถมถนนใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 850 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** **รายการที่**

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หินคลุก	850	ลบ.ม.	230.00	195,500.00			195,500.00	1. ราคาวัสดุใช้ราคา
2	ค่าขนส่งวัสดุ (ระยะทางเฉลี่ย 55 กม.)	850	ลบ.ม.			165	140,250	140,250.00	พาณิชย์จังหวัด
3	ค่าปรับเกลี่ยเรียบ	850	ลบ.ม.			15	12,750	12,750.00	2. ราคาค่าแรงงาน มติ ครม.
									ฉบับปรับปรุง 15 ต.ค. 58
									3. ราคาน้ำมันโซล่า
									ปั๊ม ปตท. อ.เมือง
									20 - 20.99 บาท/ลิตร
	คิดเป็นเงินประมาณ							348,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ 30/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการซ่อมแซมถนนดังกล่าว ซึ่งราคากลางนี้เป็นราคากลางในปัจจุบัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงดุก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิราวุธ กรเพชร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง และสายนานใน (จากถนน รพช. - นานายบัญญัติ รอดแก้ว) หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป สภาพเดิมถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร เป็นหลุมบ่อตลอดสาย โดยทำการซ่อมแซมโดยการถมถนนใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๘๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ บริเวณ ถนนสายคันเหมืองบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง และสายนานใน (จากถนน รพช. - นานายบัญญัติ รอดแก้ว) หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายพิศิษฎ์ คงตุก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ชำนาญการ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิราวุธ กรเพชร ตำแหน่ง ปลัด ทต.เกาะทวด กรรมการ
๖.๓ นายสมศักดิ์ สังขนันท์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.เกาะทวด กรรมการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายจิราวุธ กรเพชร)