สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำหนองสองตอน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	343,980.00	1.3716	471,802.97	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			471,802.97	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			471,800.00	
	(ตัวอักษร) **สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน**				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสินธร ดาวกระจาย)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประไพ กาละ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าขุดลอก

โครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำหนองสองตอน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ทำการขุดลอกหนองสองตอน ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,230 ลบ.ม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินขุดลอกดินตั้งคันพร้อมเกลี่ยเรียบ	13,230.00	ลบ.ม.	-	-	26.00	343,980.00	343,980.00
	รวม							343,980.00
	Factor F 1.3716							127,822.97
	รวมเงินงบประมาณ							471,802.97
	ขอใช้							471,800.00
	สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน							471,800.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสินธร ดาวกระจาย) (นายประไพ กาละ) (นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)