บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด โทร.๐-๗๕๗๕-๓๗๗๐ ต่อ ๑๐๔

ที่ นศ ๘๑๖๐๓/๖๗ **วันที่** ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์บำรุง หมู่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ที่ ๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์บำรุง หมู่ ๓ ตำบลสี่ขีด นั้น

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์บำรุง หมู่ ๓ ตำบลสี่ขีด เป็นเงิน ๔๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายละเอียดสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสาริศ เดชรักษา) ปลัด อบต.สี่ขีด

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพีระพงษ์ ใจห้าว) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประสาร ทองศรีทอง) นิติกรชำนาญการ

- เห็นชอบ / อนุมัติ
(ลงชื่อ)

(นายสำคัญ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์บำรุง หมู่ ๓ ตำบลสี่ขีด องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๓. **ลักษณะงาน** ประกอบด้วย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์บำรุง หมู่ ๓ คสล .กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สี่ขีด)

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๔๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์บำรุง หมู่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ภายในตำบลสี่ขีด องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด จำนวน ๑ หน้า (ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายสาริศ เดชรักษา ตำแหน่ง ปลัด อบต.สี่ขีด

๖.๒ นายพีระพงษ์ ใจห้าว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายประสาร ทองศรีทอง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สาย รายฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลสี่ขีด รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปรับเกรดด้วย รถเกรดเตอร์ (รายละเอียดตามรูปแบบ รายการของ อบต.สี่ขีด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด กำหนดราคากลางวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	จำนวน
1	**งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**						
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ	ตร.ม	1,200.00	10.86	13,032.00		
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	50.00	300.00	15,000.00		
	- งานเหล็ก@ 0.20 ม	ตร.ม.	1,000.00	30.00	30,000.00		
	- คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก/ตร.ม)	ลบ.ม.	150.00	300.00	45,000.00		
	- ปูนซีเมนต์	กระสอบ	1,026.00	141.50	145,179.00		
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	90.00	300.00	27,000.00		
	- หินย่อยเบอร์ 1-2	ลบ.ม.	163.00	230.00	37,490.00		
	- เหล็กเส้น RB Ø 19 มม. คุณภาพ SR24	เส้น	2.00	469.90	939.80		
	- เหล็กเส้น DB Ø 16 มม. คุณภาพ SD30	เส้น	40.00	299.50	11,980.00		
	- ค่าแบบข้างติดตามความยาว 2 ข้าง	เมตร	200.00	21.94	4,388.00		
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	1,000.00	12.31	12,310.00		
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	400.00	13.80	5,520.00		
	- งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	230.00	6,900.00		
	TOTAL				**354,738.80**	**1.4019**	**497,308.32**
	ราคากลาง	**497,300.00**					
	ตัวหนังสือ	**สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน**					
งบประมาณมีเพียง							๔๙๕,๙๐๐
ตัวหนังสือ		**สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน**					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรการ (นายสาริศ เดชรักษา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....กรรมการ (นายพีระพงษ์ ใจห้าว) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ (นายประสาร ทองศรีทอง) นิติกรชำนาญการ

เห็นชอบ..... (นายสาริศ เดชรักษา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ ..... (นายสำคัญ ศรีสุข) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด