# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า เพื่อรองรับหน่วยงาน อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ชั่วคราว

(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๒,๐๗๖.- บาท ( สามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสิบหกบาทบาทถ้วน )

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า เพื่อรองรับหน่วยงาน อุบัติเหตุ - ฉุกเฉินชั่วคราว

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๔๘,๖๔๒.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง จากการสืบราคาจากท้องตลาด

๔.๑ ร้าน สหทรัพย์แอร์

๔.๒ บริษัท เปี่ยมทรัพย์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.

๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็มบี.ซิสเท็ม เวิร์ค

๔.๔ ร้าน อัมรินทร์

๔.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีฯ สหมิตร

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายกฤษณะ อักษรนิตย์ นายแพทย์ชำนาญการ

๕.๒ นายกอเสม จิตรบรรทัด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๕.๓ นายนิยศ ไกล้แก้ว นายช่างเทคนิค

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**
**วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า เพื่อรองรับหน่วยงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ชั่วคราว**
**โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช**

**********

๑. ผู้ขายต้องใช้สินค้าใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
๒. สายไฟเป็นสายชนิด THW ๑ x ๕๐ sq.mm ตามมาตรฐาน มอก.๑๑ – ๒๕๕๓
๓. สายไฟเป็นสายชนิด THW ๑ x ๓๕ sq.mm. ตามมาตรฐาน มอก.๑๑ – ๒๕๕๓
๔. ราง CABLE TRAY ข้างเรียบ แบบไม่มีฝาครอบ ขนาด – กว้าง ๓๐๐ mm. ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ - ๒๐๐๘
๕. อุปกรณ์ประกอบราง CABLE TRAY ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ – ๒๐๐๘ ขนาด ๓๐๐ mm. ดังนี้
   ๕.๑ ข้อฉาก CABLE TRAY ข้างเรียบ จำนวน ๑๒ ชิ้น
   ๕.๒ ข้องอขึ้น CABLE TRAY ข้างเรียบ จำนวน ๘ ชิ้น
   ๕.๓ ข้องอลง CABLE TRAY ข้างเรียบ จำนวน ๘ ชิ้น
   ๕.๔ ข้อต่อตรง จำนวน ๑๒๐ ชิ้น
   ๕.๕ ข้อต่อโยกขึ้นลง จำนวน ๑๖ ชิ้น
๖. เบรกเกอร์ ๑๒๕ A ๓P, ค่า Ic = ๓๖ Ka,At ๔๑๕ VAC
๗. เบรกเกอร์ ๑๕๐ A ๓P, ค่า Ic = ๓๖ Ka,At ๔๑๕ VAC

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกฤษณะ อักษรนิตย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกอเสม จิตรบรรทัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิยศ ไกล้แก้ว)

| รายการปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร OPD หลังใหม่ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | |
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |
| ๑ | ราง CABLE TRAY ข้างเรียบ แบบไม่มีฝาครอบ | ๑๒๐ | เมตร | | - |
| | กว้าง ๓๐๐มม | | | | |
| ๒ | อุปกรณ์จับยึดรางเคเบิ้ลCABLE TRAY ประกอบด้วย | | | | - |
| | - ข้อฉาก CABLE TRAY ข้างเรียบ | ๑๒ | ชิ้น | | |
| | - ข้องอขึ้น CABLE TRAY ข้างเรียบ | ๘ | ชิ้น | | |
| | - ข้องอลง CABLE TRAY ข้างเรียบ | ๘ | ชิ้น | | |
| | - ข้อต่อตรง | ๑๒๐ | ชิ้น | | |
| | - ข้อต่อโยกขึ้นลง | ๑๖ | ชิ้น | | |
| ๓ | สายไฟ THW ๑* ๕๐ sq.mm | ๕๖๐ | เมตร | | - |
| ๔ | สายไฟ THW ๑* ๓๕ sq.mm | ๕๖๐ | เมตร | | - |
| ๕ | เบรกเกอร์ ๑๒๕ A ๓Pค่า Ic = ๓๖ Ka,At ๔๑๕ VAC | ๑ | ตัว | | - |
| ๖ | เบรกเกอร์ ๑๕๐ A ๓Pค่า Ic = ๓๖ Ka,At ๔๑๕ VAC | ๓ | ตัว | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |