ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๗๘๔.- บาท (สามแสนเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๒๙๖,๖๓๖.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน **นายอำเภอปากพนัง**

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๓๐๐,๗๘๔.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๒๙๖,๖๓๖.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรุ่ตติพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

(นายชัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

แบบสรุปราคางานอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร **แบบ ปร.5**

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน....5...หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...๒๗.....เดือน....มกราคม....พ.ศ....2559....

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	233,094.68	1.2726	296,636.29	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	60
					เงื่อนไข Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		296,636.29	- เงินประกันผลงานหัก	0%
		ขอใช้งบประมาณทั้งสิ้นเพียง		296,636.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	(ตัวอักษร)	**สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน**				

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ คงตุก)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจุตติพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

แบบ ปร.6

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๗ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่า Fator F	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	19,207.59	1.2726	24,443.58	
2	งานโครงสร้าง	28,353.41	1.2726	36,082.55	
3	งานโครงสร้างหลังคา	15,304.93	1.2726	19,477.05	
4	งานผิวพื้น	64,929.90	1.2726	82,629.79	
5	งานผนัง	33,407.72	1.2726	42,514.66	
6	งานฝ้าเพดาน	43,954.02	1.2726	55,935.89	
7	งานประตู	7,684.33	1.2726	9,779.08	
8	งานระบบไฟฟ้า	16,220.95	1.2726	20,642.78	
9	งานอื่น ๆ	4,031.83	1.2726	5,130.91	
รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง				296,636.29	
ขอใช้งบประมาณทั้งสิ้นเพียง				**296,636.00**	
ตัวอักษร		สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน			

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงทุ่ง)
ปลัดอำเภอ
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฐิตติพงศ์ คงช่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(.....)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม**								
1.1	งานถมปรับพื้นที่	35.00	ลบ.ม.	215.75	7,551.25	20.00	700.00	8,251.25	
1.2	งานทรายถมอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	373.83	2,242.98	99.00	594.00	2,836.98	
1.3	งานดินขุดดินถม	4.32	ลบ.ม.	-	-	148.00	639.36	639.36	
1.4	งานเสาเข็มไม้ Ø 5" x 5.00	15.00	ต้น	180.00	2,700.00	152.00	2,280.00	4,980.00	
1.5	งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม	1.00	รายการ	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เหมาจ่าย
	รวมงานปรับพื้นที่และงานเสาเข็มไม้							19,207.59	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต 1:2:4	3.60	ลบ.ม.	1,722.90	6,202.44	498.00	1,792.80	7,995.24	
2.2	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.05x0.30x2.00	24.00	แผ่น	156.00	3,744.00	15.00	360.00	4,104.00	
2.3	งานเหล็ก ขนาด RB Ø 6 มม.	21.00	เส้น	42.07	883.47	9.10	191.10	1,074.57	
2.4	งานเหล็ก ขนาด DB Ø 16 มม.	17.00	เส้น	255.17	4,337.89	52.14	886.38	5,224.27	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	43.93	483.23	-	-	483.23	
2.6	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
2.7	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 70%)	10.50	ลบ.ฟ.	532.71	5,593.46	-	-	5,593.46	
2.8	ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	3.15	ลบ.ฟ	532.71	1,678.04	-	-	1,678.04	
2.9	ตะปู	4.00	กก.	51.40	205.60	-	-	205.60	
	รวมงานโครงสร้าง							28,353.41	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	อะเสเหล็กตัวซีเคลือบกัลวาไนซ์ 5 ' หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	610.00	1,830.00	272.00	816.00	2,646.00	
3.2	จันทันเหล็กตัวซีเคลือบกัลวาไนซ์ 4" หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	500.00	1,500.00	244.00	732.00	2,232.00	
3.3	แปเหล็กตัวซีเคลือบกัลวาไนซ์ 3" หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	401.67	2,410.02	195.00	1,170.00	3,580.02	
3.4	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 เมตร หนา 5 มม.	60.00	แผ่น	49.54	2,972.40	-	-	2,972.40	
3.5	ตะขอยึดกระเบื้อง	120.00	อัน	3.74	448.80	-	-	448.80	
3.6	เชิงชายไม้สำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว	13.00	เมตร	86.67	1,126.71	73.00	949.00	2,075.71	
3.6	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	30.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,350.00	1,350.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							15,304.93	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานผิวพื้น**								
4.1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบและห้องเก็บของ ขนาด 12"x12"	147.00	ตร.ม.	283.70	41,703.90	158.00	23,226.00	64,929.90	
	รวมงานผิวพื้น							64,929.90	
5	**งานผนัง**								
5.1	งานผนังก่ออิฐ	46.00	ตร.ม.	184.01	8,464.46	89.00	4,094.00	12,558.46	
5.2	งานปูนฉาบ	92.00	ตร.ม.	49.44	4,548.48	82.00	7,544.00	12,092.48	
5.3	งานผนังบุกระเบื้องเคลือบห้องน้ำและห้องเก็บของ ขนาด 8"x10"	20.50	ตร.ม.	261.16	5,353.78	166.00	3,403.00	8,756.78	
	รวมงานผนัง							33,407.72	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
6.1	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงไม้เนื้อแข็ง	99.00	ตร.ม.	351.98	34,846.02	92.00	9,108.00	43,954.02	
	รวมงานฝ้าเพดาน							43,954.02	
7	**งานประตู**								
7.1	-ประตูพีวีซี ขนาด 0.70x1.80 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	320.50	641.00	4,041.00	
7.2	-ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.00x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,133.33	3,133.33	510.00	510.00	3,643.33	
	รวมงานประตู							7,684.33	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานระบบไฟฟ้า**								
8.1	แผงควบคุมไฟ	2.00	ชุด	250.00	500.00	265.00	530.00	1,030.00	
8.2	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	7.00	ชุด	220.00	1,540.00	115.00	805.00	2,345.00	
8.3	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์	2.00	ชุด	175.00	350.00	115.00	230.00	580.00	
8.4	สวิทซ์	9.00	ตัว	25.23	227.07	50.00	450.00	677.07	
8.5	ปลั๊กเต้าเสียบ	6.00	ตัว	25.23	151.38	50.00	300.00	451.38	
8.6	บล็อก	4.00	ตัว	15.00	60.00	-	-	60.00	
8.7	หน้ากาก 4 ช่อง	4.00	ตัว	65.00	260.00	-	-	260.00	
8.8	สายไฟ 2x2.5	150.00	เมตร	15.27	2,290.50	16.00	2,400.00	4,690.50	
8.9	สายเมนต์	60.00	เมตร	40.00	2,400.00	16.00	960.00	3,360.00	
8.10	อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
8.11	เบรกเกอร์ 60 A	1.00	ตัว	590.00	590.00	177.00	177.00	767.00	
					-				
	รวมงานระบบไฟฟ้า							16,220.95	
9	**งานอื่นๆ**								
9.1	งานกันสาดกระเบื้องแผ่นเรียบโครงไม้เนื้อแข็ง	8.40	ตร.ม.	351.98	2,956.63	128.00	1,075.20	4,031.83	
	รวมงานอื่นๆ							4,031.83	