ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๘๔๘.- บาท (สามแสนแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๓๐๐,๘๔๘.- บาท (สามแสนแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน **นายอำเภอปากพนัง**

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๓๐๐,๘๔๙.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๓๐๐,๘๔๙.๐๐ บาท (สามแสนแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบริพิพงศ์ คงช่วย)
ปลัดอำเภอ
(.....)

(นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิตงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(.....)

แบบสรุปราคางานอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร **แบบ ปร.5**

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน....7...หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..๒๗.....เดือน....มกราคม....พ.ศ....2559....

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	237,703.94	1.2726	302,502.03	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	60
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	5,380.00	1.0000	5,380.00	เงื่อนไข Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		307,882.03	- เงินประกันผลงานหัก	0%
		ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร		300,849.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	(ตัวอักษร)	**สามแสนแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน**				

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ พงตุก)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรุ่ติติพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

แบบ ปร.6

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๗ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่า Fator F	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	23,309.01	1.2726	29,663.05	
2	งานโครงสร้าง	44,914.32	1.2726	57,157.96	
3	งานโครงสร้างหลังคา	31,933.45	1.2726	40,638.51	
4	งานผิวพื้น	41,961.50	1.2726	53,400.20	
5	งานผนัง	8,116.04	1.2726	10,328.47	
6	งานฝ้าเพดาน	67,484.96	1.2726	85,881.36	
7	งานประตู	4,041.00	1.2726	5,142.58	
8	งานระบบไฟฟ้า	12,704.76	1.2726	16,168.08	
9	งานอื่น ๆ	3,238.90	1.2726	4,121.82	
10	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	5,380.00	1.0000	5,380.00	
รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง				307,882.03	
ใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร				**300,849.00**	
ตัวอักษร		สามแสนแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน			

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่ตติพงศ์ คงช่วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทียนชัย สุขชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม**								
1.1	งานถมปรับพื้นที่	35.00	ลบ.ม.	215.75	7,551.25	20.00	700.00	8,251.25	
1.2	งานทรายหยาบถมอัดแน่น	16.00	ลบ.ม.	373.83	5,981.28	99.00	1,584.00	7,565.28	
1.3	งานดินขุดดินถม	5.76	ลบ.ม.	-	-	148.00	852.48	852.48	
1.4	งานเสาเข็มไม้ Ø 5" x 5.00	20.00	ต้น	180.00	3,600.00	152.00	3,040.00	6,640.00	
	รวมงานปรับพื้นที่และงานเสาเข็มไม้							23,309.01	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	คอนกรีต 1:2:4	9.50	ลบ.ม.	1,722.90	16,367.55	498.00	4,731.00	21,098.55	
2.2	งานเหล็ก ขนาด RB Ø 6 มม.	50.00	เส้น	42.07	2,103.50	9.10	455.00	2,558.50	
2.3	งานเหล็ก ขนาด DB Ø 16 มม.	32.00	เส้น	255.17	8,165.44	52.14	1,668.48	9,833.92	
2.4	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	43.93	702.88	-	-	702.88	
2.5	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	17.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,261.00	2,261.00	
2.6	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 70%)	11.90	ลบ.ฟ.	532.71	6,339.25	-	-	6,339.25	
2.7	ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	3.57	ลบ.ฟ	532.71	1,901.77	-	-	1,901.77	
2.8	ตะปู	4.25	กก.	51.40	218.45	-	-	218.45	
	รวมงานโครงสร้าง							44,914.32	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	อะเสเหล็กตัวซีเคลือบกัลวาไนซ์ 5 '	4.00	ท่อน	610.00	2,440.00	272.00	1,088.00	3,528.00	
3.2	จันทันเหล็กตัวซีเคลือบกัลวาไนซ์ 4"	7.00	ท่อน	500.00	3,500.00	244.00	1,708.00	5,208.00	
3.3	แปเหล็กตัวซีเคลือบกัลวาไนซ์ 3"	13.00	ท่อน	401.67	5,221.71	195.00	2,535.00	7,756.71	
3.4	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 เมตร หนา 5 มม.	150.00	แผ่น	49.54	7,431.00	-	-	7,431.00	
3.5	ตะขอยึดกระเบื้อง	300.00	อัน	3.74	1,122.00	-	-	1,122.00	
3.6	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	22.00	เมตร	86.67	1,906.74	73.00	1,606.00	3,512.74	
3.7	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	75.00	ตร.ม.	-	-	45.00	3,375.00	3,375.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							31,933.45	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานผิวพื้น**								
4.1	งานปูกระเบื้องเคลือบห้องน้ำขนาด 12"x12"	3.00	ตร.ม.	283.70	851.10	158.00	474.00	1,325.10	
4.2	งานปูกระเบื้องเคลือบห้องเก็บของและพื้นศาลา ขนาด 12"x12"	92.00	ตร.ม.	283.70	26,100.40	158.00	14,536.00	40,636.40	
	รวมงานผิวพื้น							41,961.50	
5	**งานผนัง**								
5.3	งานผนังบุกระเบื้องเคลือบห้องน้ำและห้องเก็บของ ขนาด 8"x10"	19.00	ตร.ม.	261.16	4,962.04	166.00	3,154.00	8,116.04	
	รวมงานผนัง							8,116.04	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
6.1	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงไม้เนื้อแข็ง	152.00	ตร.ม.	351.98	53,500.96	92.00	13,984.00	67,484.96	
	รวมงานฝ้าเพดาน							67,484.96	
7	**งานประตู**								
7.1	-ประตูพีวีซี ขนาด 0.70x1.80 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	320.50	641.00	4,041.00	
	รวมงานประตู							4,041.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานระบบไฟฟ้า**								
8.1	แผงควบคุมไฟ 12+14	2.00	ชุด	250.00	500.00	265.00	530.00	1,030.00	
8.2	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	115.00	690.00	2,010.00	
8.3	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์	3.00	ชุด	175.00	525.00	115.00	345.00	870.00	
8.4	สวิทซ์	9.00	ตัว	25.23	227.07	50.00	450.00	677.07	
8.5	ปลั๊กเต้าเสียบ	3.00	ตัว	25.23	75.69	50.00	150.00	225.69	
8.6	บล็อก	4.00	ตัว	15.00	60.00	-	-	60.00	
8.7	หน้ากาก 4 ช่อง	2.00	ตัว	65.00	130.00	-	-	130.00	
8.8	หน้ากาก 2 ช่อง	2.00	ตัว	65.00	130.00	-	-	130.00	
8.9	สายไฟ 2x2.5	100.00	เมตร	15.25	1,525.00	16.00	1,600.00	3,125.00	
8.10	สายเมนต์	30.00	เมตร	40.00	1,200.00	16.00	480.00	1,680.00	
8.11	อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
8.12	เบรกเกอร์ 60 A	1.00	ตัว	590.00	590.00	177.00	177.00	767.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							12,704.76	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	**งานอื่นๆ**								
9.1	รื้อถอนประตูห้องน้ำ PVC	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
9.2	รื้อถอนม้านั่ง คสล.	7.20	ตร.ม.	-	-	70.00	504.00	504.00	
9.3	รื้อถอนกระเบื้องหลังคา ขนาด 0.50x1.20 เมตร	30.00	แผ่น	-	-	11.36	340.80	340.80	
9.4	งานติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 เมตร หนา 5 มม.	30.00	แผ่น	49.54	1,486.20	20.45	613.50	2,099.70	
9.5	งานขอยึดกระเบื้องลอนคู่	60.00	ตัว	3.74	224.40	-	-	224.40	
	รวมงานอื่นๆ							3,238.90	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	**งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**								
10.1	พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	2.00	ตัว	2,690.00	5,380.00	-	-	5,380.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ							5,380.00	