ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๙๖๓.- บาท (สามแสนเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๒๙๒,๙๔๔.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๙ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน **นายอำเภอปากพนัง**

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๓๐๐,๙๖๓.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๒๙๒,๙๔๔.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ หงตุก)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฤิตติพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

(นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

แบบสรุปราคางานอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร **แบบ ปร.5**

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน....9....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....๒๑๙.....เดือน...มกราคม....พ.ศ....2559....

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	211,245.71	1.2726	268,831.29	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	60
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	24,013.18	1.0000	24,013.18	เงื่อนไข Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		292,844.47	- เงินประกันผลงานหัก	0%
		ขอใช้งบประมาณทั้งสิ้นเพียง		292,844.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	(ตัวอักษร)	**สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน**				

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฤตติพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

แบบ ปร.6

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๗ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่า Fator F	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	23,285.27	1.2726	29,632.83	
2	งานโครงสร้าง	54,919.53	1.2726	69,890.59	
3	งานโครงสร้างหลังคา	27,670.06	1.2726	35,212.92	
4	งานผิวพื้น	21,757.68	1.2726	27,688.82	
5	งานผนัง	42,632.24	1.2726	54,253.79	
7	งานสี	9,873.92	1.2726	12,565.55	
8	งานประตู	5,663.83	1.2726	7,207.79	
9	งานระบบไฟฟ้า	12,425.10	1.2726	15,812.18	
10	งานสุขภัณฑ์	6,928.08	1.2726	8,816.67	
11	งานอื่น ๆ	6,090.00	1.2726	7,750.13	
12	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	24,013.18	1.0000	24,013.18	
รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง				292,844.47	
ขอใช้งบประมาณทั้งสิ้นเพียง				292,844.00	
ตัวอักษร		สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน			

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ หงทุก)
ปลัดอำเภอ
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฐิตติพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม**								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	130.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,600.00	2,600.00	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	3.75	ลบ.ม.	-	-	148.00	555.00	555.00	
1.3	งานทรายหยาบถมในคาน	27.00	ลบ.ม.	373.83	10,093.41	99.00	2,673.00	12,766.41	
1.4	งานทรายหยาบรองพื้นก้นหลุม	0.10	ลบ.ม.	373.83	37.38	91.00	9.10	46.48	
1.5	งานคอนกรีตหยาบรองพื้นก้นหลุม	0.10	ลบ.ม.	1,495.75	149.58	398.00	39.80	189.38	
1.6	งานเสาเข็มไม้ ขนาด 6" ยาว 6.00 เมตร	18.00	ต้น	220.00	3,960.00	176.00	3,168.00	7,128.00	
	รวมงานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม							23,285.27	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	10.36	ลบ.ม.	1,722.90	17,849.24	498.00	5,159.28	23,008.52	
2.2	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	373.83	3,738.30	99.00	990.00	4,728.30	
2.3	เหล็ก RB 6 มม.	97.00	เส้น	42.07	4,080.79	9.10	882.70	4,963.49	
2.4	เหล็ก RB 12 มม.	16.00	เส้น	149.54	2,392.64	29.30	468.80	2,861.44	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	43.93	439.30	-	-	439.30	
2.6	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
2.7	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 70%)	21.00	ลบ.ฟ.	532.71	11,186.91	-	-	11,186.91	
2.8	ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	6.30	ลบ.ฟ.	532.71	3,356.07	-	-	3,356.07	
2.9	ตะปูคละขนาด	7.50	กก.	51.40	385.50	-	-	385.50	
	รวมงานโครงสร้าง							54,919.53	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50X1.20 ม.หนา 5 มม.	80.00	แผ่น	49.54	3,963.20	-	-	3,963.20	
3.2	ครอบปรับมุม 20 องศา	10.00	แผ่น	50.94	509.40	-	-	509.40	
3.3	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	160.00	ตัว	3.74	598.40	-	-	598.40	
3.4	ค่าแรงงานมุงกระเบื้อง	40.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,800.00	1,800.00	
3.5	ไม้เนื้อแข็ง 2"x6" ยาว 5.00 เมตร	2.00	ท่อน	728.75	1,457.50	-	-	1,457.50	
3.6	ไม้เนื้อแข็ง 2"x6" ยาว 4.00 เมตร	3.00	ท่อน	583.00	1,749.00	-	-	1,749.00	
3.7	ไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x5" ยาว 4.00 เมตร	10.00	ท่อน	364.38	3,643.80	-	-	3,643.80	
3.8	ไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" ยาว 4.00 เมตร	10.00	ท่อน	218.63	2,186.30	-	-	2,186.30	
3.9	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาไม้	40.00	ตร.ม.	-	-	102.00	4,080.00	4,080.00	
3.10	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด หนา 8 นิ้ว	38.00	ม.	86.67	3,293.46	73.00	2,774.00	6,067.46	
3.11	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด หนา 6 นิ้ว	38.00	ม.	42.50	1,615.00	-	-	1,615.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							27,670.06	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานผิวพื้น**								
4.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16X16 นิ้ว	39.00	ตร.ม.	307.32	11,985.48	158.00	6,162.00	18,147.48	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
4.2	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12X12 นิ้ว (ชนิดใช้ในห้องน้ำ)	6.00	ตร.ม.	283.70	1,702.20	158.00	948.00	2,650.20	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
4.3	งานพื้นผิวขัดหยาบ	32.00	ตร.ม.	-	-	30.00	960.00	960.00	
	รวมงานผิวพื้น							21,757.68	
5	**งานผนัง**								
5.1	ผนังก่ออิฐดาน	174.00	ก้อน	15.00	2,610.00	7.53	1,310.22	3,920.22	
5.2	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐแดง 4 รู)	52.00	ตร.ม.	184.01	9,568.52	89.00	4,628.00	14,196.52	
5.3	ฉาบปูนเรียบ	104.00	ตร.ม.	49.44	5,141.76	82.00	8,528.00	13,669.76	
5.4	ฉาบปูนโครงสร้าง	23.00	ตร.ม.	49.44	1,137.12	100.00	2,300.00	3,437.12	
5.5	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8X10 นิ้ว (ห้องน้ำ)	16.50	ตร.ม.	261.16	4,309.14	166.00	2,739.00	7,048.14	
5.6	ผนังก่ออิฐช่องแสง	16.00	ก้อน	15.00	240.00	7.53	120.48	360.48	
	รวมงานผนัง							42,632.24	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	**งานสี**								
6.1	ทาสีน้ำพลาสติก (สีเช็ดล้าง TOA)	128.00	ตร.ม.	47.14	6,033.92	30.00	3,840.00	9,873.92	
	รวมงานสี							9,873.92	
7	**งานประตู**								
7.1	ประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.70x1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	320.50	320.50	2,020.50	
7.2	ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ ขนาด 1.00x2.00 เมตร	1.00	ชุด	3,133.33	3,133.33	510.00	510.00	3,643.33	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ลูกบิด+กลอน+บานพับ)								
	รวมงานประตู							5,663.83	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานระบบไฟฟ้า**								
8.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	265.00	265.00	2,265.00	
8.2	โคมหลอดฟูออเรสเซนต์ 1X36 วัตต์	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	115.00	690.00	2,010.00	
8.3	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	4.00	ชุด	66.00	264.00	50.00	200.00	464.00	
8.4	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	6.00	ชุด	82.00	492.00	50.00	300.00	792.00	
8.5	สามไฟฟ้าแบบแกนคู่ ขนาด 2X1.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	9.45	472.50	16.00	800.00	1,272.50	
8.6	สามไฟฟ้าแบบแกนคู่ ขนาด 2X2.5 ตร.มม.	80.00	เมตร	15.27	1,221.60	16.00	1,280.00	2,501.60	
8.7	สามเมนต์สายทองแดง (สีดำ)	20.00	เมตร	40.00	800.00	16.00	320.00	1,120.00	
8.8	อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ และอุปกรณ์เดินสายไฟ	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							12,425.10	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	**งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ**								
9.1	โถส้วมแบบชักโครก (คอตโต้)	1.00	ชุด	3,532.71	3,532.71	450.00	450.00	3,982.71	
9.2	อ้างล้างหน้า	1.00	ชุด	700.93	700.93	450.00	450.00	1,150.93	
9.3	ฝักบัวชำระ	1.00	ชุด	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
9.4	ฝังบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	280.00	280.00	170.00	170.00	450.00	
9.5	ก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	75.00	75.00	25.00	25.00	100.00	
9.6	ชุดกระจกเงา	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
9.7	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	279.44	279.44	70.00	70.00	349.44	
9.8	ตะแกรงดักผง ขนาด 2"	1.00	ชุด	25.00	25.00	75.00	75.00	100.00	
9.9	ราวแขวนผ้า	1.00	ตัว	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							6,928.08	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	**งานอื่นๆ**								
10.1	รื้อถอนโครงหลังคาไม้	24.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,440.00	1,440.00	
10.2	รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	24.00	ตร.ม.	-	-	25.00	600.00	600.00	
10.3	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	62.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,480.00	2,480.00	
10.4	รื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน	15.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,050.00	1,050.00	
10.5	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
10.6	รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม)	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
10.7	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	0.40	ลบ.ม.	-	-	600.00	240.00	240.00	
	รวมงานอื่นๆ							6,090.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอปากพนัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	**งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**								
11.1	โต๊พับเอนกประสงค์ ขนาด 75x180x75 ซม.	4.00	ตัว	1,866.67	7,466.68	-	-	7,466.68	
11.2	เก้าอี้	50.00	ตัว	223.33	11,166.50	-	-	11,166.50	
11.3	พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	2.00	ตัว	2,690.00	5,380.00	-	-	5,380.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ							24,013.18	