ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (คลองรถขุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

๓.๑ ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (คลองรถขุด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ดังแนบ

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ปร.๔.) ตามแนบท้าย

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕.) ตามแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|---|---|---|
| ๖.๑ พ.ต.ประสิทธิ์ จันทร์วาศ | ตำแหน่ง สัสดีอำเภอ | ประธานกรรรมการ |
| ๖.๒ นายศักดา รามจันทร์ | ตำแหน่ง ประมงอำเภอ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายพัชรินทร์ ใจห้าว | ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ฉลอง | กรรมการ |

# บันทึกข้อความคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคา ตามคำสั่งอำเภอสิชล ที่ ๖๗ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง(คลองรถขุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล รายละเอียดตามแบบที่นายอำเภออนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ราคากลางในการก่อสร้าง รวมเป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(พ.ต. ประสิทธิ์ จันทร์วาศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายศักดา รามจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)

เรียน นายอำเภอสิชล

อนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายวชิระ พันดุสะ)
นายอำเภอสิชล
(นายวชิระ พันดุสะ)
นายอำเภอสิชล

# แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (คลองรถขุด)

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 21.00-21.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ราคาประมาณการ | | รายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | ประมาณราคา | |
| 1 | งานขุดลอก | | | | | | | - | |
| | - งานขุดลอกโดยใช้รถขุดตัก | 2,700.00 | ลบ.ม. | 25.22 | 68,094.00 | 1.3472 | 33.96 | 91,700.00 | |
| | - ขนย้ายวัสดุที่ขุดลอกออกนอกพื้นที่ | 2,700.00 | ลบ.ม. | 10.94 | 29,538.00 | 1.3472 | 14.70 | 39,700.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น** | | | | 97,632.00 | | | 131,400.00 | |
| **ราคากลาง โครงการก่อสร้าง** | | **ตัวอักษร(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)** | | | | | | 130,000.00 | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(พ.ต. ประสิทธิ์ จันทร์วาศ)

ตำแหน่ง สัสดีอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายศักดา รามจันทร์)

ตำแหน่ง ประมงอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ฉลอง