ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางระบายน้ำเลียบถนนลากชาย – ช่อนฉา หมู่ที่ 5

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 119,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการขุดลอกปรับปรุงมางระบายน้ำ ระยะทาง 1,100 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ. 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 124,983.97 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสัญชาติ ไชยชนะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
นายจักพงษ์ มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	กรรมการ
นายสวัสดิ์ มากจุ้ย	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำแนวเลียบถนนสายลากชาย - ซ่อนฉา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการขุดลอกปรับปรุงทางระบายน้ำ ระยะทาง 1,100 เมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,112.00	ลบ.ม	26.76	29,757.12	1.3716	40,814.87	40,814.87	(ฝนชุก 2)
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	369.00	ลบ.ม	18.09	6,675.21	1.3716	9,155.72	9,155.72	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานวางเรียงท่อระบายน้ำ	64.00	ม	290.00	18,560.00	1.3716	25,456.90	25,456.90	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานลูกรังถมหลังท่อพร้อมปรับแต่ง	70.00	ลบ.ม	457.16	32,001.20	1.3716	43,892.85	43,892.85	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
5	งานขนย้ายเศษวัสดุ	50.00	ลบ.ม	38.84	1,942.00	1.3716	2,663.65	2,663.65	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				**91,935.53**	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**		**124,983.97**	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	**124,983.97**	

ตัวอักษร **หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์**

ลงชื่อ.....

(นายสัญชาติ ไชยชนะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ผอ.กองช่าง

กรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ มากจุ้ย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการราคากลาง