

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๑-๐๐๓ สายทางลากชาย – ช่อนฉา หมู่ที่ ๕ บ้านลากชาย ตำบลเขาพังไกร (ช่วงที่ ๑) โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYLING

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๑-๐๐๓ สายทางลากชาย – ช่อนฉา หมู่ที่ ๕ บ้านลากชาย ตำบลเขาพังไกร (ช่วงที่ ๑) โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYLING เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๑-๐๐๓ สายทางลากชาย – ช่อนฉา หมู่ที่ ๕ บ้านลากชาย ตำบลเขาพังไกร (ช่วงที่ ๑) รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นายสุชาติ คงชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.61-003 สายทางลากชาย – ช่อนฉา หมู่ที่ 5 บ้านลากชาย ตำบลเขาพังไกร (ช่วงที่1) โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYLING

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,241,000 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.61-003 สายทางลากชาย – ช่อนฉา หมู่ที่ 5 บ้านลากชาย ตำบลเขาพังไกร (ช่วงที่1) โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYLING (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ. 27 มกราคม 2564 เป็นเงิน 5,643,494.53 บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนุรักษ์ สุขศรีแก้ว	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
นายจักพงษ์ มณีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
นายนิด สุธรรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.61-003 สายทางลากชาย - ซ่อนฉา หมู่ที่ 5 บ้านลากชาย ตำบลเขาพังไกร (ช่วงที่ 1) โดยวิธีPAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,200.000	1.73	7,266.00	1.3984	2.41	10,160.77
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	840.000	842.12	707,380.80	1.3984	1,177.62	989,201.31
3	2.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	8,400.000	93.52	785,568.00	1.3984	130.77	1,098,538.29
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	8,400.000	29.69	249,396.00	1.3984	41.51	348,755.36

นิด สุธรรม

03 กุมภาพันธ์ 2564 11:47:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.61-003 สายทางลากชาย - ซ่อนฉา หมู่ที่ 5 บ้านลากชาย ตำบลเขาพังไกร (ช่วงที่ 1) โดยวิธีPAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	3.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	8,400.000	263.20	2,210,880.00	1.3984	368.05	3,091,694.59
	3.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
6	3.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	258.000	291.43	75,188.94	1.3984	407.53	105,144.21
							รวมราคากลาง	5,643,494.53

นิด สุธรรม

03 กุมภาพันธ์ 2564 11:47:41

แบบฟอรม์รายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.61-003 สายทางลากชาย - ซ่อนฉา หมู่ที่ 5 บ้านลากชาย ตำบลเขาพังไกร (ช่วงที่ 1) โดยวิธีPAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

(อนุรักษ์ สุขศรีแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จักพงษ์ มณีโชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิด สุธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิด สุธรรม
03 กุมภาพันธ์ 2564