

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



สุชาติ คงชุม

(นายสุชาติ คงชุม)

นายก อบต.เขาพังไกร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร (M๖๔๐๒๐๐๒๐๕๒๒) ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๔๐๒๐๐๒๖๓๒๑	ต่อเติมอาคารเพื่อเป็นศูนย์ (ศพอส.)	๕๐๕,๗๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๔

กลุ่มงาน : งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง : ต่อเติมอาคารเพื่อเป็นศูนย์ (ศพอส)

รายการประมาณการ : โดยดำเนินการ ต่อเติมอาคารเพื่อเป็นศูนย์ (ศพอส) ตามแบบแปลน อบต.เขาพังไกรกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง คสล.								
	- งานรื้อถอนผนัง บันได คสล. กระเบื้องหลังคา และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ	1.00	งาน	-	-	18,500.00	18,500.00	18,500.00	ขนทิ้ง
	- งานดินขุดพร้อมถมกลับ	9.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,332.00	1,332.00	
	- งานเสา คอร. 15x15 ยาว 400 ซม.	15.00	ต้น	800.00	12,000.00	128.00	1,920.00	13,920.00	
	- งานทรายหยาบ	0.70	ลบ.ม.	490.00	343.00	99.00	69.30	412.30	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.35	ลบ.ม.	2,242.99	785.05	398.00	139.30	924.35	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.00	ลบ.ม.	2,355.14	37,682.24	542.00	8,672.00	46,354.24	
	- เหล็กเส้น								
	RB 6 mm.	355.84	กก.	24.63	8,764.34	4.10	1,458.94	10,223.28	
	RB 9 mm.	221.91	กก.	22.94	5,090.62	4.10	909.83	6,000.45	
	DB 12 mm.	432.22	กก.	21.99	9,504.52	3.30	1,426.33	10,930.84	
	DB 16 mm.	244.09	กก.	20.61	5,030.69	3.30	805.50	5,836.19	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	28.00	ตร.ม.	235.00	6,580.00	25.00	700.00	7,280.00	
	- งานเหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.# 0.20 เมตร	28.00	ตร.ม.	30.00	840.00	5.00	140.00	980.00	
	- ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 70%)	35.00	ลบ.ฟ	575.70	20,149.50	133.00	4,655.00	24,804.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.00	กก.	53.27	2,024.26	-	-	2,024.26	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	23.25	กก.	51.41	1,195.28	-	-	1,195.28	
	รวมงาน 1				-		-	**147,217.69**	
2	**หมวดงานโครงสร้างหลังคา**								
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2mm.ยาว 6.00m.	11.00	ท่อน	837.00	9,207.00	340.00	3,740.00	12,947.00	
	- เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2mm.ยาว 6.00m.	9.00	ท่อน	1,057.00	9,513.00	406.00	3,654.00	13,167.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	56.18	ตร.ม.	-	-	183.00	10,280.94	10,280.94	
	- กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน หนา 0.5 ซ.ม.พร้อมอุปกรณ์	160.00	แผ่น	69.83	11,172.80	10.00	1,600.00	12,772.80	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน หนา 0.5 ซ.ม.พร้อมอุปกรณ์	36.00	แผ่น	54.21	1,951.56	10.00	360.00	2,311.56	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 1'x8'	25.50	เมตร	85.00	2,167.50	73.00	1,861.50	4,029.00	
	- เชิงชายปิดนกสำเร็จรูป 1'x6'	25.50	เมตร	60.00	1,530.00	73.00	1,861.50	3,391.50	
	รวมงาน 2							**58,899.80**	
3	**หมวดงานผนัง**								
	- ผนังก่อมอญ	85.00	ตร.ม.	285.00	24,225.00	89.00	7,565.00	31,790.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	170.00	ตร.ม.	75.00	12,750.00	82.00	13,940.00	26,690.00	
	- ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม พร้อมบานประตูแลอุปกรณ์	22.40	ตร.ม.	1,500.00	33,600.00	150.00	3,360.00	36,960.00	
	รวมงาน 3							**95,440.00**	
4	**หมวดงานผิวพื้น-ผนัง**								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x12" รวมปูนทราย	44.00	ตร.ม.	236.54	10,407.76	158.00	6,952.00	17,359.76	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้าน ขนาด 8"x8" รวมปูนทราย	3.00	ตร.ม.	257.57	772.71	158.00	474.00	1,246.71	
	- ซีเมนต์ขัดมัน	28.00	ตร.ม.	95.00	2,660.00	82.00	2,296.00	4,956.00	
	รวมงาน 4							**23,562.47**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานฝ้าเพดาน (ภายใน+ภายนอกอาคาร)								
	- งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็ก	55.40	ตร.ม.	329.00	18,226.60	97.00	5,373.80	23,600.40	
	รวมงาน 5							**23,600.40**	
6	งานประตู - หน้าต่าง								
	- วงกบประตูกระจก กรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	วัสดุเดิม เอามาติดตั้งใหม่
	- วงกบหน้าต่างกระจก กรอบอลูมิเนียม	4.00	ชุด	-	-	750.00	3,000.00	3,000.00	"
	- วงกบหน้าต่างกระจก กรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- วงกบประตู บานประตู PVC.	1.00	ชุด	1,690.00	1,690.00	180.00	180.00	350.00	
	รวมงาน 6							**3,950.00**	
7	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	170.00	ตร.ม.	40.00	6,800.00	30.00	5,100.00	11,900.00	
	- ทาสีกันสนิม	10.00	ตร.ม.	35.00	350.00	30.00	300.00	650.00	
	รวมงาน 7							**12,550.00**	
8	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- กระจกเงาติดผนัง	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- ก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	85.00	85.00	25.00	25.00	110.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	150.00	150.00	35.00	35.00	185.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	1.00	ชุด	50.00	50.00	75.00	75.00	125.00	
	รวมงาน 8							**8,890.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานระบบประปา บ่อเกอะ-บ่อซึม								
	- บ่อบำบัดสำเร็จรูป 1,200 ลิตร	1.00	ชุด	9,240.00	9,240.00	1,645.00	1,645.00	10,885.00	
	- ท่อประปา PVC. 1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	8.00	ท่อน	39.25	314.00	30.00	240.00	554.00	
	- ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC. 2" ชั้นคุณภาพ 8.5	4.00	ท่อน	168.22	672.88	50.00	200.00	872.88	
	- ท่อน้ำโสโครก PVC. 4" ชั้นคุณภาพ 8.5	3.00	ท่อน	598.13	1,794.39	180.00	540.00	2,334.39	
	รวมงาน 9							**14,646.27**	
10	งานระบบไฟฟ้า+เครื่องปรับอากาศ								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2-36 วัตต์ +อุปกรณ์	4.00	ชุด	1,545.00	6,180.00	135.00	540.00	6,720.00	
	- สวิทช์ทางเดียว	4.00	ตัว	50.00	200.00	80.00	320.00	520.00	
	- เต้ารับ	2.00	ตัว	87.00	174.00	90.00	180.00	354.00	
	- หน้ากาก 2x4 (3ช่อง)	2.00	อัน	25.00	50.00	50.00	100.00	150.00	
	- สายไฟฟ้าดวงโคม	4.00	จุด	82.00	328.00	76.00	304.00	632.00	
	- สายไฟฟ้าสวิทย์ เต้ารับ	2.00	จุด	145.00	290.00	76.00	152.00	442.00	
	รวมงาน 10							**8,818.00**	
11	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานราวบันไดสแตนเลส (304) ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	960.00	4,800.00	100.00	500.00	5,300.00	
	รวมงาน 11							**5,300.00**	