

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายจำรัส – เขตรามแก้ว หมู่ที่ ๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายจำรัส – เขตรามแก้ว หมู่ที่ ๗ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายจำรัส – เขตรามแก้ว หมู่ที่ ๗ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายสุชาติ คงชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายจำรัส – เขตรามแก้ว หมู่ที่ 7

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,700 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,920 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 920 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ. 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 499,525.95 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมพร	กาฬวัจนะ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	กรรมการ
นายนิด	สุธรรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายจำรัส - เขตรามแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 1,920.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ระยะ 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะ 920 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ระยะ 300 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ตอกเข็มไม้ 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร ปอกเปลือก	ต้น	40.00	402.00	16,080.00	1.3984	22,486.27	22,486.27
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	5,760.00	1.74	10,022.40	1.3984	14,015.32	14,015.32
3	ผิวทางลูกรัง (ลูกรังเกาะยวน)	ลบ.ม.	561.00	586.39	328,964.79	1.3984	460,024.36	460,024.36
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
				รวม	**358,067.19**		**รวม**	**499,525.95**
								499,525.95

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 358,067.19

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 141,458.76

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสมพร กาฬวัจนะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิด สุธรรม)

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง