

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า และจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ศพด.บ้านลากชาย)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า และจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ศพด.บ้านลากชาย) เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า และจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ศพด.บ้านลากชาย) รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายสุชาติ คงชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลากชาย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานการศึกษา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการตามแบบแปลน อบต.เขาพังไกร เลขที่ 04/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

4. ราคากลางคำนวณ ณ. 6 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 26,278.62 บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบ ปร.4 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
นายนิด	สุธรรม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายกมล	ดวงจิต	ตำแหน่ง ช่างไม้	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ศพค.บ้านลากชาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร			-	
1	ค่างานต้นทุน	20,127.62	1.3056	26,278.62	
2	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		5%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			26,278.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			**26,278.62**	
	ตัวอักษร (สองหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 0.00 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิด สุธรรม)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกมล ดวงจิต)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ศพด.บ้านลากชาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	-ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,800.00.-	2,800.00.-	80.00.-	80.00.-	2,880.00	
2	-โคมโรงงานปีกสะท้อนแสง 2x 36วัตต์	6.00	ชุด	485.42.-	2,912.52.-	150.00.-	900.00.-	3,812.52	
3	-โคมโรงงานปีกสะท้อนแสง 1x 18วัตต์	1.00	ชุด	272.71.-	272.71.-	115.00.-	115.00.-	387.71	
4	-สายไฟ THW 1x 10 ตร.มม.	3.00	ม.	32.00.-	96.00.-	16.00.-	48.00.-	144.00	
5	-สายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม.	132.00	ม.	9.98.-	1,317.36.-	7.00.-	924.00.-	2,241.36	
6	-สายไฟ THW 1x 1.5 ตร.มม.	105.00	ม.	6.94.-	728.70.-	5.00.-	525.00.-	1,253.70	
7	-ท่อร้อยสายไฟ PVC 25 มม.(สีขาว)	64.00	ม.	20.00.-	1,280.00.-	25.00.-	1,600.00.-	2,880.00	
8	-ขาจับท่อ	70.00	อัน	5.00.-	350.00.-	0.00.-	0.00.-	350.00	
9	-ข้อต่อท่อร้อยสาย	16.00	อัน	8.00.-	128.00.-	0.00.-	0.00.-	128.00	
10	-ข้อต่อเข้ากล่องพัก 25 มม.	33.00	อัน	8.00.-	264.00.-	0.00.-	0.00.-	264.00	
11	-ท่ออ่อนลูกฟูก 25 มม.	3.00	ม.	30.00.-	90.00.-	0.00.-	0.00.-	90.00	
12	-กล่องพักสาย 2"x4"	8.00	อัน	30.00.-	240.00.-	0.00.-	0.00.-	240.00	
13	-บล็อคลอย 4"x4"	2.00	อัน	30.00.-	60.00.-	0.00.-	0.00.-	60.00	
14	-บล็อคลอย 2"x4"	11.00	อัน	25.00.-	275.00.-	0.00.-	0.00.-	275.00	
15	-สวิทย์	11.00	อัน	25.23.-	277.53.-	80.00.-	880.00.-	1,157.53	
16	-สวิทย์แบบตรวจจับความเข้มของแสง	1.00	อัน	275.00.-	275.00.-	80.00.-	80.00.-	355.00	
17	-ปลั๊กกราวค์คู่	7.00	อัน	119.00.-	833.00.-	90.00.-	630.00.-	1,463.00	
18	-ปลั๊ก 2 ตา	6.00	อัน	24.30.-	145.80.-	90.00.-	540.00.-	685.80	
	รวม							18,667.62	

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ศพด.บ้านลากชาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)				0.00.-		0.00.-	0.00	
19	-แท่งเหล็กชุบทองแดง 1.80 ม.	1.00	อัน	120.00.-	120.00.-	90.00.-	90.00.-	210.00	
20	-หลอดไฟ LED- E27 12 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	5.00	หลอด	135.00.-	675.00.-	115.00.-	575.00.-	1,250.00	
	รวมทั้งหมด							20,127.62	