

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดข้ามเหมืองสายนายโชติ หมู่ที่ ๑๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดข้ามเหมืองสายนายโชติ หมู่ที่ ๑๐ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดข้ามเหมืองสายนายโชติ หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายสุชาติ คงชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดข้ามเหมืองสายนายโชติ หมู่ที่ 10

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 126,800 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 1- 0 1.00 x 10.00 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ. 27 เมษายน 2564 เป็นเงิน 123,190.48 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
นายนิด	สุธรรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงา	กรรมการ
นายกมล	ดวงจิต	ตำแหน่ง ช่างไม้	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อลอดข้ามเหมืองสายนายโชติ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 1 - Ø 1.00 x 10.00 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานคันกั้นน้ำบ่อก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.00	10,000.00	10,000.00	1.3984	13,984.00	13,984.00
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	58.80	154.07	9,059.32	1.3984	12,668.55	12,668.55
3	งานผิวทางลูกรัง	ลบ.ม.	15.00	594.34	8,915.10	1.3984	12,466.88	12,466.88
4	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก.1.00 ม.	ท่อน	10.00	4,970.61	49,706.10	1.3984	69,509.01	69,509.01
5	งานกำแพงปากท่อ	ลบ.ม.	2.73	3,028.59	8,268.05	1.3984	11,562.04	11,562.04
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
				รวม	**88,948.57**		**รวม**	**123,190.48**
				ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)			**ราคาประมาณ**	**123,190.48**

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = **88,948.57**

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = **34,241.91**

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิด สุธรรม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกมล ดวงจิต)

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง