

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายเจียม – บ้านนายว่อง หมู่ที่ ๔,๑๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายเจียม – บ้านนายว่อง หมู่ที่ ๔,๑๐ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายเจียม – บ้านนายว่อง หมู่ที่ ๔,๑๐ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายสุชาติ คงชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายเจียม – บ้านนายว่อง หมู่ที่ 4,10

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 421,700 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,130 เมตร ลงลูกรังพร้อมบดทับ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ. 29 เมษายน 2564 เป็นเงิน 451,742.68 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
นายนิด	สุธรรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายดำรงศักดิ์	ทองคำ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายเจียม -บ้านนายว่อง หมู่ที่ 4,10 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 1,130.00 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,390.00	1.75	5,932.50	1.3984	8,296.01	8,296.01
2	ผิวทางลูกรัง (ลูกรังเกาะยวน)	ลบ.ม.	508.00	594.34	301,924.72	1.3984	422,211.53	422,211.53
3	งานขุดตัดดิน	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	1.3984	6,992.00	6,992.00
4	ตอกเข็มไม้ 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร ปอกเปลือก	ต้น	20.00	402.00	8,040.00	1.3984	11,243.14	11,243.14
5	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
				รวม	**323,897.22**		**รวม**	**451,742.68**
								451,742.68

ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 323,897.22

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 127,845.46

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักพงษ์ มณีโชติ) (นายนิด สุธรรม) (นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ ม.

ผู้อำนวยการกอง