

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านลำคลอง หมู่ที่ ๑๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านลำคลอง หมู่ที่ ๑๐ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านลำคลอง หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายสุชาติ คงชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านลำคลอง หมู่ที่ 10

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 456,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร และให้ได้น้ำคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร /ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำได้ (Submersible Pume) 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์ งานท่อสูบน้ำดิบ และผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ. 22 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 472,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบ ปร.4 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสัญชาติ ไชยชนะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
นายจักพงษ์ มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	กรรมการ
นายดำรงศักดิ์ ทองคำ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

ราคากลางงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ปร.5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ประเภทงาน งานขุดเจาะบ่อบาดาล

โครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านลำคลอง หมู่ที่ 10

รายละเอียด โดยดำเนินขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร และให้ได้น้ำคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pume) 2.0 แรงม้า แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์งานท่อสูบน้ำดิบ และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อกว้าง 6นิ้ว	472,000.00	1.0000	472,000.00	
	ระดับความลึก 200 เมตร และได้น้ำคุณภาพ				
	ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมงานระบบ				
	เครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำดิบ งานเชื่อมระบบ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			472,000.00	
	ขอใช้เงินประมาณ			472,000.00	
(ตัวอักษร) -สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน -					

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัญชาติ ไชยชนะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลางงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ปร.4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

โครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านลำคลอง หมู่ที่ 10

รายละเอียด โดยดำเนินขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร และให้ได้น้ำคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pume) ขนาดมอเตอร์ 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์งานท่อสูบน้ำดิบ และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จังหวดนครศรีธรรมราช 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว ระดับความลึก 200	เมตร	200.00	2,120.00	424,000.00	
	เมตร และให้ได้น้ำคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง					
2	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pume)	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	
	ขนาดมอเตอร์ 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์งานท่อสูบ					
	น้ำดิบ ,งานท่อส่งน้ำ ,สายไฟฟ้า, แป้นเหล็กปากบ่อ ฯลฯ					
3	งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า งานระบบป้องกันน้ำขาดปากบ่อ	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	
	งานเชื่อมประสานระบบท่อ, เช็ควาล์ว, โฟรสวิทช์ ฯลฯ					
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น				472,000.00	
	ค่าFacter F 1.0000 %				-	
	รวมค่าก่อสร้าง				472,000.00	
	ขอใช้งบประมาณเพียง				472,000.00	
	ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)					

ความเห็นคระกรรมการกำหนดราคากลาง.....

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัญชาติ ไชยชนะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง