

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายปรีชา – ทางหลวง ๔๑๕๐ หมู่ที่ ๑๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายปรีชา – ทางหลวง ๔๑๕๐ หมู่ที่ ๑๐ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายปรีชา – ทางหลวง ๔๑๕๐ หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และ แบบ บก.-๐๑ แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายสุชาติ คงชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายปรีชา – ทางหลวง 4150 หมู่ที่ 10

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 463,300 บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานถางป่าขุดตอ , งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม , งานขุดรื้อท่อกลมเดิม , งานรองพื้นลูกรังงานไหล่ทางลูกรัง , งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต , งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร , งานรอยต่อหดตัวตามขวาง , งานวางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร และงานป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ. 5 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 529,127.50 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
นายนิด	สุธรรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายกมล	ดวงจิต	ตำแหน่ง ช่างไม้	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายปรีชา - ทางหลวง 4150 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 125.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	250.00	3.77	942.50	1.3984	1,317.99	1,317.99
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	500.00	110.30	55,150.00	1.3984	77,121.76	77,121.76
3	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ท่อน	8.00	66.15	529.20	1.3984	740.03	740.03
4	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	737.74	44,264.40	1.3984	61,899.34	61,899.34
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	31.25	819.40	25,606.25	1.3984	35,807.78	35,807.78
6	งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	506.47	12,661.75	1.3984	17,706.19	17,706.19
7	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	500.00	420.38	210,190.00	1.3984	293,929.70	293,929.70
8	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	44.00	169.43	7,454.92	1.3984	10,424.96	10,424.96
9	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	ท่อน	8.00	2,429.54	19,436.32	1.3984	27,179.75	27,179.75
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
				รวม	379,235.34		รวม	529,127.50
								529,127.50

ตัวอักษร (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	379,235.34
2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	149,892.16

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ลงชื่อ กรรมการ (นายนิด สุธรรม)

ลงชื่อ กรรมการ (นายกมล ควงจิต)

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง