

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบางปอ – นางฝ้าย หมู่ที่ ๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบางปอ – นางฝ้าย หมู่ที่ ๘ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบางปอ – นางฝ้าย หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม และ แบบ บก.-๐๑ แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔



(นายสุชาติ คงชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายบางปอ – นางฝ้าย หมู่ที่ 8

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,370 เมตร ลงลูกรังพร้อมบดทับ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ. 1 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 538,917.16 บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักพงษ์ มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
นายนิด สุธรรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายดำรงศักดิ์ ทองคำ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบางปอ - บ้านนางฝ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 1,370.00 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,110.00	1.78	7,315.80	1.3984	10,230.41	10,230.41
2	ผิวทางลูกรัง (ลูกรังเกาะยวน)	ลบ.ม.	616.00	610.26	375,920.16	1.3984	525,686.75	525,686.75
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
				รวม	**386,235.96**		รวม	**538,917.16**
								538,917.16

ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 386,235.96

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 152,681.20

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิด สุธรรม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง