

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำป้ายจุดท่องเที่ยวพร้อมจัดสวน งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานประปาบนเขาพังไกร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการจัดทำป้ายจุดท่องเที่ยวพร้อมจัดสวน งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานประปาบนเขาพังไกร เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการจัดทำป้ายจุดท่องเที่ยวพร้อมจัดสวน งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานประปาบนเขาพังไกร รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และ แบบ บก.-๐๑ แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

(นายสมพร กาพัวจันะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

แบบ บก-01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างป้ายจุดท่องเที่ยว พร้อมจัดสวน งานไฟฟ้าแสงสว่างและงานประปาเขาพังไกร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 257,400 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ. 27 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 257,253.77 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.4 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
นายธนา	บุญยะรัตน์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
นายดำรงศักดิ์	ทองคำ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ จัดทำป้ายจุดท่องเที่ยว พร้อมจัดสวน และงานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานประปา บนเขาพังไกร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร	197,038.73	1.3056	257,253.77	
2	หมวดงานถนนและงานทาง				
3	หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	..... ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 257,253.77

ขอใช้งบประมาณ 257,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนา บุญยะรัตน์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

นายจักพงษ์ มณีโชติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน : งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง : จัดทำป้ายจุดท่องเที่ยว พร้อมจัดสวน และงานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานประปา บนเขาพังไกร

รายการประมาณการ : โดยดำเนินจัดหาป้ายจุดท่องเที่ยว พร้อมงานจัดสวนและงานฟ้าแสงสว่าง และงานประปา บนเขาพังไกร(รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างป้ายจุดท่องเที่ยว								
1	งานดินขุดฐานรากพร้อมถมกลับ	2.78	ลบ.ม.	-	-	125.00	347.50	347.50	
2	งานทรายหยาบอัดแน่น	0.05	ลบ.ม.	500.00	24.00	99.00	4.75	28.75	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.02	ลบ.ม.	1,500.00	36.00	398.00	9.55	45.55	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.26	ลบ.ม.	1,749.00	454.74	498.00	129.48	584.22	
5	งานไม้แบบ	3.84	ตร.ม.	575.70	2,210.69	133.00	510.72	2,721.41	
6	งานเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย DB 16 มม.	26.54	กก.	27.25	723.22	3.30	87.58	810.80	
7	งานเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	12.78	กก.	27.09	346.21	3.30	42.17	388.38	
8	งานเหล็กเส้นผิวเรียบ RB 6 มม.	3.60	กก.	29.05	104.58	4.10	14.76	119.34	
9	งานลวดผูกเหล็ก	1.28	กก.	59.50	76.16	-	-	76.16	
10	งานตะปู	1.00	กก.	51.41	51.41	-	-	51.41	
11	งานเหล็กกล่องดำ 2"x4" หนา 3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,642.68	3,285.36	-	-	3,285.36	
12	แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. หนา 9 มม.	3.00	แผ่น	105.00	315.00	-	-	315.00	
13	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.	12.00	แผ่น	42.00	504.00	-	-	504.00	
14	Bolt ขนาด 19 มม. ยาว 0.40 ม.	12.00	ชุด	50.00	600.00	-	-	600.00	
15	งานเหล็กกล่องดำ 5"x5" หนา 2.5 มม.	1.00	ท่อน	2,264.55	2,264.55	-	-	2,264.55	
16	งานเหล็กกล่องดำ 1.5"x3" หนา 2.3 มม.	5.00	ท่อน	892.71	4,463.55	-	-	4,463.55	
17	งานเหล็กกล่องดำ 1"x2" หนา 1.4 มม.	3.00	ท่อน	363.09	1,089.27	-	-	1,089.27	
18	งานไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 3x10x300 ซม.	7.00	แผ่น	296.00	2,072.00	-	-	2,072.00	
19	งานไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10x400 ซม.	17.00	แผ่น	128.00	2,176.00	-	-	2,176.00	
20	ค่าแรงงานเชื่อมโครงเหล็ก	193.54	กก.	-	-	10.00	1,935.40	1,935.40	
21	งานสีน้ำมัน	12.48	ตร.ม.	38.00	474.24	38.00	474.24	948.48	
22	งานสีกันสนิม	12.48	ตร.ม.	35.00	436.80	35.00	436.80	873.60	
23	งานโลโก้ อบต.เขาพังไกร	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
24	งานตัวอักษร "จุดชมวิวเขาพังไกร"	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมยอดยกไป				49,707.77		3,992.96	53,700.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรม ลงชื่อ.....กรรมกา ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักพงษ์ มณีโชติ) (นายธนา บุญยะรัตน์) (นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

นายจักพงษ์ มณีโชติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				49,707.77		3,992.96	53,700.73	
	งานอื่นๆ								
25	ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์มีแบตเตอร์รี่ในตัว พร้อมเส	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	รวมค่าติดตั้ง
26	งานถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร	4.00	ใบ	5,912.00	23,648.00	-	-	23,648.00	
27	งานหาปั๊มน้ำอัตโนมัติ 300W	1.00	เครื่อง	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
28	งานหาปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 แรงม้า	1.00	เครื่อง	5,490.00	5,490.00	-	-	5,490.00	
29	งานท่อสูบน้ำ พีวีซี และท่อจ่ายน้ำ พีวีซี	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
30	งานติดตั้งรูปปั้นช้าง	1.00	คู่	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
31	งานต้นไม้จัดสวนบริเวณป้ายจุดท่องเที่ยว								
	ต้นไม้ ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร	5.00	ต้น	1,500.00	7,500.00	60.00	300.00	7,800.00	
	ต้นไม้ ความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร	10.00	ต้น	500.00	5,000.00	60.00	600.00	5,600.00	
	ต้นไม้ ความสูงไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	15.00	ต้น	350.00	5,250.00	5.00	75.00	5,325.00	
	หญ้านวลน้อย	20.00	ตร.ม.	90.00	1,800.00	15.00	300.00	2,100.00	
	ไม้ดอกความสูงไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร	25.00	ต้น	50.00	1,250.00	5.00	125.00	1,375.00	
	รวมทุกรายการ เป็นเงิน				190,645.77		6,392.96	197,038.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรม ลงชื่อ.....กรรมกา ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักพงษ์ มณีโชติ) (นายธนา บุญยะรัตน์) (นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง