

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการบนยอดเขาพังไกร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการบนยอดเขาพังไกร เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการบนยอดเขาพังไกร รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานตามแบบสรุปค่าก่อสร้าง และ แบบ บก.-๐๑ แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

(นายสมพร กาฬวัจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

แบบ บก-01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการบนยอดเขาพังไกร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ. 27 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 467,092.11 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบ ปร.4
2. แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสัญชาติ	ไชยชนะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	กรรมการ
นายธนา	บุญยะรัตน์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ อาคารร้านค้าสวัสดิการบนยอดเขาพังไกร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร	357,760.50	1.3056	467,092.11	
2	หมวดงานถนนและงานทาง				
3	หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	.....ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง	467,092.11
ขอใช้งบประมาณ	467,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสัญชาติ ไชยชนะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนา บุญยะรัตน์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน : งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง : อาคารร้านค้าสวัสดิการบนยอดเขาพังไกร

รายการประมาณการ : โดยดำเนินการก่อร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการบนยอดเขาพังไกร ตามแบบแปลน อบต.เขาพังไกรกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างฐานราก เสา คาน และพื้น								
1	งานดินขุดฐานรากพร้อมถมกลับ	15.95	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,993.75	1,993.75	
2	งานทรายหยาบอัดแน่น	0.40	ลบ.ม.	500.00	198.00	99.00	39.20	237.20	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,500.00	297.00	398.00	78.80	375.80	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	10.57	ลบ.ม.	1,749.00	18,486.93	498.00	5,263.86	23,750.79	
5	งานไม้แบบ 50%	42.00	ตร.ม.	575.70	24,179.40	133.00	5,586.00	29,765.40	
6	งานเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	595.00	กก.	27.09	16,118.55	3.30	1,963.50	18,082.05	
7	งานเหล็กเส้นผิวเรียบ RB 6 มม.	125.00	กก.	29.05	3,631.25	4.10	512.50	4,143.75	
8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป (LL > 200 กก./ตร.ม.)	70.50	ตร.ม.	250.00	17,625.00	30.00	2,115.00	19,740.00	
9	งานเหล็กตะแกรง Wiremesh 4 มม. @ 0.20 ม.	70.50	ตร.ม.	30.00	2,115.00	10.00	705.00	2,820.00	
10	งานลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	59.50	1,249.50	-	-	1,249.50	
11	งานตะปู	20.00	กก.	51.41	1,028.20	-	-	1,028.20	
12	งานเสาเหล็กกล่องดำ 4"x4" หนา 2.5 มม.	3.00	ท่อน	1,434.00	4,302.00	-	-	4,302.00	
	งานโครงสร้างหลังคาพร้อมวัสดุมุงหลังคา								
13	งานเมทัลชีส หนา 0.35 ม. เคลือบสีอลูซิงค์	126.50	ตร.ม.	200.00	25,300.00	70.00	8,855.00	34,155.00	
14	งานครอบข้างเมทัลชีส	69.00	เมตร	80.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
15	งานครอบข้างชนผนังเมทัลชีส	10.00	เมตร	80.00	800.00	-	-	800.00	
16	งานไม้เชิงชายสำเร็จรูป 20x300x1.6 ซม.	23.00	แผ่น	179.00	4,117.00	135.00	3,105.00	7,222.00	
17	งานเหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม. (ชุบกัลวาไนซ์)	7.00	ท่อน	1,182.00	8,274.00	-	-	8,274.00	
18	งานหล็กกล่อง 1.5"x3" หนา 1.4 มม. (ชุบกัลวาไนซ์	12.00	ท่อน	645.00	7,740.00	-	-	7,740.00	
19	งานเหล็กกล่อง 2"x2" หนา 1.4 มม. (ชุบกัลวาไนซ์	22.00	ท่อน	519.00	11,418.00	-	-	11,418.00	
20	งานเชื่อมโครงเหล็ก	560.00	กก.	-	-	10.00	5,600.00	5,600.00	
	รวมยอดยกไป				152,399.83		35,817.62	188,217.45	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสัญชาติ ไชยชนะ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนา บุญยะรัตน์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				152,399.83		35,817.62	188,217.45	-
	งานผนัง								
21	งานก่ออิฐบล็อก	57.00	ตร.ม.	110.00	6,270.00	80.00	4,560.00	10,830.00	
22	งานฉาบปูน	115.00	ตร.ม.	60.00	6,900.00	80.00	9,200.00	16,100.00	
23	งานสีน้ำพลาสติก	168.00	ตร.ม.	35.00	5,880.00	30.00	5,040.00	10,920.00	
24	งานสีกันสนิม	1.00	เหมา	500.00	500.00	-	-	500.00	
	งานพื้น								
25	งานปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวด้าน 16"x16"	70.40	ลบ.ม.	260.00	18,304.00	158.00	11,123.20	29,427.20	
	งานประตู								
26	งานประตูบานเปิดสวิง ขนาด 1.30x2.30 ม.	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
27	งานประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง 0.90x2.05 ม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	300.00	600.00	10,600.00	
28	งานหน้าต่าง บานติดตาย ขนาด 3.75x2.30 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
29	งานหน้าต่างบานลื่อนสลับ พร้อมติดตาย ขนาด 1.90x2.30 ม.	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
30	งานหน้าต่างบานติดตาย ขนาด 0.90x2.30 ม.	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
31	งานหน้าต่างบานลื่อนสลับ ขนาด 1.30x1.20 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	งานฝ้าเพดาน								
32	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	30.60	ตร.ม.	260.00	7,956.00	75.00	2,295.00	10,251.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
33	งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดลายไม้	23.00	ตร.ม.	300.00	6,900.00	75.00	1,725.00	8,625.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	งานบันได ม้านั่ง พนักพิง และ ราวกันตก								
34	เหล็กกล่องดำ 100x50x2.3 mm.	2.00	ท่อน	940.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
35	เหล็กกล่องดำ 50x50x1.4 mm.	1.00	ท่อน	436.00	436.00	-	-	436.00	
36	เหล็กกล่องดำ 50x25x1.4 mm.	3.00	ท่อน	300.00	900.00	-	-	900.00	
37	เหล็กกล่องดำ 50x25x2.3 mm.	9.00	ท่อน	447.00	4,023.00	-	-	4,023.00	
38	เหล็กกล่องดำ 25x25x1.4 mm.	3.00	ท่อน	208.70	626.10	-	-	626.10	
39	ไม้ลูกนอนสังเคราะห์ ขนาด 25x120x3.3 ซม.	4.00	แผ่น	488.00	1,952.00	-	-	1,952.00	
40	ไม้เนื้อแข็ง 1"x4"x1.00 m.	17.50	เมตร	52.50	918.75	-	-	918.75	
41	ไม้เนื้อแข็ง 1/2"x3"x1.00 m. + เคลือบเงา	70.00	เมตร	50.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
42	งานไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10x400 ซม.	13.00	แผ่น	128.00	1,664.00	-	-	1,664.00	
43	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กบันได ม้านั่ง พนักพิงและราวกันต	250.00	กก.	-	-	10.00	2,500.00	2,500.00	
44	ค่าแรงติดตั้ง + ค่าอุปกรณ์ยึดม้านั่ง พนักพิง และบันไ	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมยอดยกไป				268,009.68		73,860.82	341,870.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสัญชาติ ไชยชนะ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนา บุญยะรัตน์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				268,009.68		73,860.82	341,870.50	
	งานระบบไฟฟ้าและงานติดตั้งแผงโซลาเซลล์พร้อมตัวสำรองไฟ								
45	ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์มีแบตเตอรี่ในตัว พร้อมเสา	2.0	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
46	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.0	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
47	งานโคมไฟฟ้า 32w ครอบแก้วกลม ∅ 14"	7.0	ชุด	450.00	3,150.00	150.00	1,050.00	4,200.00	
48	งานสวิทช์ทางเดียว	7.0	ตัว	30.00	210.00	150.00	1,050.00	1,260.00	
49	งานเต้ารับไฟฟ้า	3.0	ตัว	30.00	90.00	150.00	450.00	540.00	
50	งานสายไฟฟ้า VAF2x1.5	35.0	เมตร	10.00	350.00	-	-	350.00	
51	งานสายไฟฟ้า THW 1x16	15.0	เมตร	16.00	240.00	-	-	240.00	
	รวมทุกรายการ เป็นเงิน				281,049.68		76,710.82	357,760.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสัญชาติ ไชยชนะ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนา บุญยะรัตน์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง