

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานจ้างเหมา และ แบบ บก.- ๐๑ แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

(นายประสาน ชูเรืองสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ราคากลางงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ปร.5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ประเภทงาน งานขุดเจาะบ่อบาดาล

โครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3

รายละเอียด โดยดำเนินขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 200 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ PVC.13.5 มอก.17-2532 หรือได้น้ำคุณภาพดีไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 30.34 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	477,500.00	1.0000	477,500.00	
2	งานป้ายประชาสัมพันโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			480,500.00	
	ขอใช้เงินประมาณ			480,500.00	
(ตัวอักษร) -สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน -					

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพร กาฬวิจินะ)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนา บุญยะรัตน์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

นายจักพงษ์ มณีโชติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลางงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ปร.4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

โครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3

รายละเอียด โดยดำเนินขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 200 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ PVC.13.5 มอก.17-2532 หรือได้น้ำคุณภาพดีไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 30.34 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	เมตร	200.00	2,130.00	426,000.00	
2	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pume)	ชุด	1.00	48,600.00	48,600.00	
	ขนาดมอเตอร์ 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์งานท่อสูบ					
	น้ำดิบ ,งานท่อส่งน้ำ ,สายไฟฟ้า, งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า					
	งานระบบป้องกันน้ำขาดปากบ่อ ,งานเชื่อมประสานระบบท่อ					
	เช็ควาล์ว, โฟรสวิทต์ ฯลฯ					
3	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาล 6 นิ้ว(ฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็ก)	ชุด	1.00	2,900.00	2,900.00	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น				480,500.00	
	ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)					

ความเห็นคระกรรมการกำหนดราคากลาง.....

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพร กาฬวัจนะ)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนา บุญยะรัตน์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

นายจักพงษ์ มณีโชติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 478,400 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลความลึก 200 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ PVC 13.5 มอก. 17-2532 หรือได้น้ำคุณภาพดีไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นเงิน 480,500 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบ ปร.4 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมพร	กาฬวัจนะ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	กรรมการ
นายธนา	บุญยะรัตน์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ