

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักริมทางขึ้นเขาพังไกร จำนวน ๒ หลัง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักริมทางขึ้นเขาพังไกร จำนวน ๒ หลัง เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร จึงขอประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักริมทางขึ้นเขาพังไกร จำนวน ๒ หลัง รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร และ แบบ บก.-๐๑ แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประสาน ชูเรืองสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทางขึ้นเขาพังไกร จำนวน 2 หลัง หมู่ที่ 1,3

รายละเอียด โดยดำเนินการก่อสร้างศาลาพักริมทางขึ้นเขาพังไกร จำนวน 2 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร	122,792.98	1.3056	160,318.51	
2	หมวดงานถนนและงานทาง				
3	หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	.....ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง	160,318.51
ขอใช้งบประมาณ	160,318.51

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 2 หลังละ 9.00 ตร.ม. รวมเป็น จำนวน 18.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย 8,906.58 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ก่อสร้างศาลาพักริมทางขึ้นเขาพังไกร จำนวน 2 หลัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนา บุญยะรัตน์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

สำเนาถูกต้อง

นายจักพงษ์ มณีโชติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

น่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

ลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทางขึ้นเขาพังไกร จำนวน 2 หลัง หมู่ที่ 1,3

เยละเอียด โดยดำเนินการก่อสร้างศาลาพักริมทางขึ้นเขาพังไกร จำนวน 2 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต กำหนด)

ถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

ามณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างฐานราก เสา คาน และพื้น								
1	งานดินขุดฐานรากพร้อมถมกลับ	11.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,400.00	1,400.00	
2	งานดินลายหยาบอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.	700.93	140.19	99.00	19.80	159.99	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	1,471.00	147.10	398.00	39.80	186.90	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.24	ลบ.ม.	1,712.00	5,546.88	498.00	1,613.52	7,160.40	
5	งานไม้แบบ 60%	22.00	ลบ.ฟ.	575.70	12,665.40	133.00	2,926.00	15,591.40	
6	งานเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	274.00	กก.	26.88	7,365.12	3.30	904.20	8,269.32	
7	งานเหล็กเส้นผิวเรียบ RB 6 มม.	81.40	กก.	29.05	2,364.67	4.10	333.74	2,698.41	
8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป (LL > 200 กก./ตร.ม.)	18.00	ตร.ม.	222.36	4,002.48	25.00	450.00	4,452.48	
9	งานลวดผูกเหล็ก	11.72	กก.	61.06	715.62	-	-	715.62	
10	งานตะปู	10.20	กก.	51.40	524.28	-	-	524.28	
	งานโครงสร้างหลังคาพร้อมวัสดุมุงหลังคา								
11	งานเมทัลชีส หนา 0.35 ม. เคลือบสีอลูซิงค์	60.00	ตร.ม.	203.95	12,237.00	70.00	4,200.00	16,437.00	
12	งานครอบข้างเมทัลชีส	44.00	เมตร	90.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
13	งานไม้เชิงชายสำเร็จรูป 20x300x1.6 ซม.	16.00	แผ่น	185.00	2,960.00	219.00	3,504.00	6,464.00	
14	งานครอบชนผนังเมทัลชีส	6.00	เมตร	80.00	480.00	-	-	480.00	
15	งานเหล็กกล่อง 2"x4" หนา 1.4 มม. (ชุบกัลวาไนซ์)	2.00	ท่อน	908.00	1,816.00	-	-	1,816.00	
16	งานเหล็กกล่อง 1.5"x3" หนา 1.4 มม. (ชุบกัลวาไนซ์)	8.00	ท่อน	663.00	5,304.00	-	-	5,304.00	
17	งานเหล็กกล่อง 2"x2" หนา 1.4 มม. (ชุบกัลวาไนซ์)	14.00	ท่อน	583.00	8,162.00	-	-	8,162.00	
18	งานแผ่นเหล็ก ขนาด 0.10x0.20 ม. หนา 9 มม.	4.00	แผ่น	52.40	209.60	-	-	209.60	
19	งานแผ่นวีว่าบอร์ด ขนาด 0.80x3.15 ม. หนา 12 มม.	2.00	แผ่น	476.00	952.00	-	-	952.00	
20	งานเชื่อมโครงเหล็ก	322.00	กก.	-	-	10.00	3,220.00	3,220.00	
	รวมยอดยกไป				69,552.34		18,611.06	88,163.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนา บุญยะรัตน์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				69,552.34		18,611.06	88,163.40	
	งานบันได								
21	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.18	ลบ.ม.	1,712.00	308.16	498.00	89.64	397.80	
22	งานก่ออิฐบล็อก	80.00	ก้อน	6.00	480.00	-	-	480.00	
23	งานบุกระเบื้อง 12"x12"(ผิวด้าน)	5.40	ตร.ม.	270.00	1,458.00	158.00	853.20	2,311.20	
	งานม้านั่งและพนักพิง								
24	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.94	ลบ.ม.	1,712.00	1,609.28	498.00	468.12	2,077.40	
25	งานแบบ	6.84	ลบ.ฟ.	575.70	3,937.79	133.00	909.72	4,847.51	
26	งานเหล็กเส้นผิวเรียบ RB 6 มม.	28.72	กก.	29.05	834.32	4.10	117.75	952.07	
27	งานเหล็กกล่องดำ 2"x2" หนา 1.4 มม.	2.00	ท่อน	536.00	1,072.00	-	-	1,072.00	
28	งานเหล็กกล่องดำ 1"x2" หนา 1.2 มม.	4.00	ท่อน	345.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
29	งานไม้สำเร็จรูป 4" ขนาด 10x150x1.6 ซม.	24.00	แผ่น	68.00	1,632.00	45.00	1,080.00	2,712.00	
30	งานปูกระเบื้อง 16"x16"	16.20	ตร.ม.	270.00	4,374.00	158.00	2,559.60	6,933.60	
31	งานสีน้ำมัน	6.00	ตร.ม.	35.00	210.00	38.00	228.00	438.00	
	งานอื่นๆ								
32	งานบัวปูนปั้น	11.20	เมตร	120.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
33	งานบุกระเบื้อง 12"x12"	18.00	ตร.ม.	270.00	4,860.00	158.00	2,844.00	7,704.00	
34	งานสีน้ำพลาสติก	30.00	ตร.ม.	32.00	960.00	34.00	1,020.00	1,980.00	
	รวมทุกรายการเป็นเงิน				94,011.88		28,781.09	122,792.98	

หมายเหตุ ก่อสร้างศาลาพักริมทางขึ้นเขาพังไกร จำนวน 2 หลัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนา บุญยะรัตน์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจักพงษ์ มณีโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างจุดชมวิวบริเวณเขาพังไกร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 545,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ. 25 เมษายน 2565 เป็นเงิน 553,538.86 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบ ปร.4
2. แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสัญชาติ	ไชยชนะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
นายจักพงษ์	มณีโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	กรรมการ
นายธนา	บุญยะรัตน์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ