ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๗๙๐,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารหอประชุม ปรับปรุงอาคารกองร้อย อส.อ. ปรับปรุงฟุตบาท(ทางเท้า) ปรับปรุงทาสีอาคารห้องพักราชการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐.- .บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๔ หน้า
๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายสันติภาพ ระหังภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นกรรมการ

๓. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง หัวหน้าผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพรหมคีรี เป็นกรรมการ

สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **1.โครงการปรับปรุง อาคารหอประชุม อำเภอพรหมคีรี 2, อาคารกองร้อย อ.ส. 3,ฟุตบาท(ทางเท้า) 4,งานปรับปรุงโรงจอดรถ 5,งานปรับปรุงทาสี อาคารห้องพักข้าราชการ**

เจ้าของงาน อำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

เมื่อวันที่ 21 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2560

ลักษณะงาน 1.ปรับปรุง อาคารหอประชุม อำเภอพรหมคีรี

2.ปรับปรุงอาคารกองร้อย อ.ส

3.ปรับปรุง ฟุตบาท(ทางเท้า)

4.งานปรับปรุงโรงจอดรถ

5.งานปรับปรุงทาสี อาคารห้องพักข้าราชการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,371,000.00	1.3074	1,792,445.40	ภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,792,445.40	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			1,790,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ				1,790,000
	(ตัวอักษร) หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ตำแหน่งปลัดอำเภอ พรหมคีรี ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย เพชร์ดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่งปลัดอำเภอ พรหมคีรี กรรมการ

(นายสัญติภาพ ระหังภัย)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่งผอ.กองช่าง เทศบาลพรหมคีรี กรรมการ

(นายอนุชา กาญจนอุดม)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.โครงการปรับปรุง อาคารหอประชุม อำเภอพรหมคีรี 2, อาคารกองร้อย อ.ส. 3,ฟุตบาท(ทางเท้า)

4,งานปรับปรุงโรงจอดรถ 5,งานปรับปรุงทาสี อาคารห้องพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2560

ลักษณะงาน 1.ปรับปรุง อาคารหอประชุม อำเภอพรหมคีรี

2.ปรับปรุงอาคารกองร้อย อ.ส

3.ปรับปรุง ฟุตบาท(ทางเท้า)

4.งานปรับปรุงโรงจอดรถ

5.งานปรับปรุงทาสี อาคารห้องพักข้าราชการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	**1.ปรับปรุง อาคารหอประชุม อำเภอพรหมคีรี**									
	1.1 เปลี่ยนประตู กรอบกระจกอลูมิเนียม หนา 0.5 ม.ม. สีชา ขนาด 3.80 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,200	2,200.00	20,200.00		189
	1.2 เปลี่ยนประตูกรอบกระจกอลูมิเนียม หนา 0.5 ม.ม.สีชา ขนาด 3.80 x 2.70 ม.	4.00	ชุด	16,000.00	64,000.00	2,200	8,800.00	72,800.00		453
	1.3 เปลี่ยนหน้าต่าง กรอบกระจกอลูมิเนียม หนา 0.5 ม.ม.สีชา ขนาด 3.08 x 1.80 ม.	6.00	ชุด	8,000.00	48,000.00	1,200	7,200.00	55,200.00		8
	1.4 งานฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ ภายในอาคาร	290.00	ตร.ม.	262.00	75,980.00	95	27,550.00	103,530.00		192
	1.5 งานฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ ภายนอกอาคาร	74.00	ตร.ม.	380.00	28,120.00	120	8,880.00	37,000.00		22500
	1.6 งานโชว์จั่วระแนงไม้สำเร็จรูป	50.00	ตร.ม.	750.00	37,500.00	140	7,000.00	44,500.00		

(นายอนุชา กาญจนอุดม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	1.7 งานปูกระเบื้องเซรามิกแบบหยาบ ขนาด 12"X12"	364.00	ตร.ม.	350.00	127,400.00	193	70,252.00	197,652.00	
	1.8สีทาน้ำพลาสติกภายใน	270.00	ตร.ม.	53.00	14,310.00	35	9,450.00	23,760.00	
	1.9สีทาน้ำพลาสติกภายนอก	270.00	ตร.ม.	57.00	15,390.00	35	9,450.00	24,840.00	
	1.10 งานรื้อถอนฝาเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ	264.00	ตร.ม.	30.00	7,920.00		-	7,920.00	
	1.11งานไฟฟ้า	1.00	งาน	137,500.00	137,500.00		-	137,500.00	
	1.12งานป้ายชื่ออาคารหอประชุม อักษรแสตนเลส 12 นิ้ว	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				-			**736,902.00**	
2	**2.ปรับปรุงอาคารกองร้อย อ.ส**				-				
	2.1 งานฝาเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ ภายในอาคาร	128.00	ตร.ม.	262.00	33,536.00	95	12,160.00	45,696.00	
	2.2งานฝาเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ ภายนอกอาคาร	55.00	ตร.ม.	380.00	20,900.00	120	6,600.00	27,500.00	
	2.3 งานโชว์จั่วระแนงไม้สำเร็จรูป	12.00	ตร.ม.	750.00	9,000.00	140	1,680.00	10,680.00	
	2.4 เปลี่ยนประตู กรอบกระจกอลูมิเนียม หนา 0.5 ม.ม.สีชา	1.00	ชุด	24,800.00	24,800.00	1,300	1,300.00	26,100.00	
	ขนาด 2.80 x 2.45 ม.								
	2.5 เปลี่ยนหน้าต่าง กรอบกระจกอลูมิเนียม หนา 0.5 ม.ม.สีชา	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	1,200	3,600.00	26,100.00	
	ขนาด 2.70 x 160 ม.								
	2.6 เปลี่ยนหน้าต่าง กรอบกระจกอลูมิเนียม หนา 0.5 ม.ม.สีชา	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	1,200	2,400.00	15,400.00	
	ขนาด 2.20 x 160 ม.								
	2.7 เปลี่ยนหน้าต่าง กรอบกระจกอลูมิเนียม หนา 0.5 ม.ม.สีชา	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	1,200	2,400.00	10,800.00	
	ขนาด 1.50 x 160 ม.				-		-	-	
	2.8ประตูเหล็กดัด ขนาด 0.80 x 200 ม.	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00		-	4,400.00	
	2.9หน้าต่างเหล็กดัด ขนาด 2.20 x 1.60ม.	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00		-	3,600.00	
	2.10หน้าต่างเหล็กดัด ขนาด 150 x1.60 ม.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00		-	1,800.00	
	2.11สีทาน้ำพลาสติกภายใน	140.00	ตร.ม.	53.00	7,420.00	35	4,900.00	12,320.00	

	2.10สีทาน้ำพลาสติกภายใน	140.00	ตร.ม.	53.00	7,420.00	35	4,900.00	12,320.00
	2.11สีทาน้ำพลาสติกภายนอก	120.00	ตร.ม.	65.00	7,800.00	35	4,200.00	12,000.00
	2.13งานไฟฟ้า	1.00	งาน	78,500.00	78,500.00		-	78,500.00
	2.14งานป้ายชื่ออาคารหอประชุม อักษรแสตนเลส 12 นิ้ว	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						-	**282,896.00**
3	**3.ปรับปรุง ฟุตบาท(ทางเท้า)**						-	
	3.1ปรับปรุง ฟุตบาท(ทางเท้า)	43.00	ตร.ม.	180.00	7,740.00	25.00	1,075.00	8,815.000
					-		-	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				-		-	**8,815.00**
4	**4,งานปรับปรุงโรงจอดรถ**				-		-	
	4.1หลังคาแมทธัลซิล	199.00	ตร.ม.	320.00	63,680.00	120.00	23,880.00	87,560.000
	4.2 รางน้ำสังกะสีเบอร์ 28 กว้าง 5 นิ้ว	16.00	เมตร	600.00	9,600	95	1,520	11,120.00
	4.3เชิงชายแมทธัลซิล	60.00	ตร.ม.	320.00	19,200.00	110.00	6,600.00	25,800.000
	4.4งานหล่อพื้นคอนกรีต ขนาด12.00X16.00 ม. หนา 0.10 ม.	20.00	ลบ.ม.	1,950.00	39,000.00	306.00	6,120.00	45,120.000
	4.5ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20m.	129.00	ลบ.ม.	35	4,515.00		-	4,515.000
	4.6ไม้แบบ	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00			6,500.000
	4.7ฉาบตกแต่งเสาที่ชำรุดพร้อมทาสี	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00			3,500.000
	4.8งานกันชน	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00			6,000.000
	4.9งานทาสีโครงเหล็ก	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.000
	4.10สีทาพลาสติกสะท้อนแสงกันชมและเสา	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00			2,500.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**195,615.00**

5	**5,งานปรับปรุงทาสี อาคารห้องพักข้าราชการ**								
	5.1 สีทาน้ำพลาสติกภายนอก	1,400.00	ตร.ม.	57.00	79,800.00	35	49,000.00	128,800.00	
	5.28ค่านั่งร้านโครงเหล็ก	1	งาน	18,000	18,000			18,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**146,800.00**	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานทั้งโครงการ							**1,371,028.00**	

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ).....ตำแหน่งปลัดอำเภอ พรหมคีรี ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย เพชร์ดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่งปลัดอำเภอ พรหมคีรี กรรมการ

(นายสัญติภาพ ระหังภัย)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่งผอ.กองช่าง เทศบาลพรหมคีรี กรรมการ

(นายอนุชา กาญจนอุดม)

(นายอนุชา กาญจนอุดม)
ผู้อำนวยการกองช่าง