ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยด้วย (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๓๐,๙๒๔.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๕.๒ .....-.....
๕.๓ .....-.....
๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายจิระ เกราะแก้ว ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๑
๖.๕ นายสำเริง ยกอิ่น ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยด้วน (ตอนที่ 4)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,560.00	-	1.38	-	2,152.80	2,152.80	1.4019	1.9346	3018.0103
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,560.00	-	8.48	-	13,228.80	13,228.80	1.4019	11.8881	18545.4547
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	156.00	150.00	43.57	23,400.00	6,796.92	30,196.92	1.4019	271.3658	42333.0621
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	65.00	330.00	29.84	21,450.00	1,939.60	23,389.60	1.4019	504.4597	32789.8802
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	52.00	150.00	29.84	7,800.00	1,551.68	9,351.68	1.4019	252.1177	13110.1202
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	195.00	2,046.73	-	399,112.35	-	399,112.35	1.4019	2,869.3108	559515.6035
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,300.00	-	11.84	-	15,392.00	15,392.00	1.4019	16.5985	21578.0448
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,300.00	27.05	5.00	35,165.00	6,500.00	41,665.00	1.4019	44.9309	58410.1635
8.	เหล็กเส้นกลม SR .30 ขนาด Ø 16 ม.ม.	เส้น	26.00	299.57	-	7,788.82	-	7,788.82	1.4019	419.9672	10919.1468
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	275.32	-	6,883.00	-	6,883.00	1.4019	385.9711	9649.2777
10.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	496.16	-	992.32	-	992.32	1.4019	695.5667	1391.1334
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.8020	-	3,401.00	-	2,727.60	2,727.60	1.4019	4,767.8619	3823.8252
11.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	39.75	400.00	-	15,900.00	-	15,900.00	1.4019	560.7600	22290.2100
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	260.00	-	18.53	-	4,817.80	4,817.80	1.4019	25.9772	6754.0738
12.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	52.00	18.00	-	936.00	-	936.00	1.4019	25.2342	1312.1784
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	520.00	-	13.13	-	6,827.60	6,827.60	1.4019	18.4069	9571.6124
13.	แผ่นโฟม	แผ่น	6.00	25.00	-	150.00	-	150.00	1.4019	35.0475	210.2850
14.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.05	45.48	-	911.87	-	911.87	1.4019	63.7584	1278.3562
15.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	8.00	887.85	130.76	7,102.80	1,046.08	8,148.88	1.4019	1,427.9894	11423.9149
											827,924.35
16	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											830,924.35
ราคากลางในการก่อสร้าง		(	**แปดแสนสามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน**								**830,924.00**

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 590,573.05

2.ค่า Factor F=1.4019 = 237,351.31

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจิระ เกราะแก้ว)
ประชาคม หมู่ที่ 11

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำเริง ยกอิ่น)
ประชาคม หมู่ที่ 11

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ เมฆไหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง