ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน ขนาด ๕๐๐ ลิตร ซอยหน้าควน - เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง

/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน ขนาด ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๑,๔๔๖.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๑๐๕,๘๙๔.๕๖ บาท

๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๐๗๔ ๓๒,๕๕๑.๙๙ บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายพิพัฒน์ ใจซื่อ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๙

๖.๕ นายจรินทร์ บุญตรี ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๙

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร

ที่ตั้ง ซอยหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดินขุด	3.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	375.00	375.00	
2	งานดินถม	2.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	250.00	250.00	
3	งานทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	310.00	620.00	99.00	198.00	818.00	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	3.00	ลบ.ม.	2,000.00	6,000.00	306.00	918.00	6,918.00	
5	งานไม้แบบ (80%)	2.00	ลบ.ฟ.	400.00	800.00	-	-	800.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	-	-	133.00	266.00	266.00	
7	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	20.00	เส้น	50.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8	ค่าแรงงานเหล็ก	0.040	ตัน	-	-	3,401.00	136.04	136.04	
9	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	45.48	90.96	-	-	90.96	
10	ตะปู	1.00	กก.	51.40	51.40	-	-	51.40	
11	เสา คสล. ขนาด 0.15X0.15 m. ยาว 3.50 เมตร	4.00	ต้น	650.00	2,600.00	70.00	280.00	2,880.00	
12	หลังคาเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	32.00	ตร.ม.	290.00	9,280.00	70.00	2,240.00	11,520.00	
13	งานสีกันสนิม	20.00	ตร.ม.	30.00	600.00	35.00	700.00	1,300.00	
14	ครอบปิดข้างแผ่นเมทัลชีท+ครอบสัน	18.00	ม.	260.00	4,680.00	50.00	900.00	5,580.00	
15	เหล็กตัวซี ขนาด 75X45X15 หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	438.32	1,753.28	179.00	716.00	2,469.28	
16	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"X2" หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	460.00	2,760.00	124.00	744.00	3,504.00	
17	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1"X1" หนา 1.2 มม.	7.00	ท่อน	169.00	1,183.00	44.00	308.00	1,491.00	
18	สีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	30.00	600.00	35.00	700.00	1,300.00	
19	ถังเพิ่มแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ถัง	22,500.00	45,000.00	1,500.00	3,000.00	48,000.00	
20	เพรชเชอร์สวิทช์	1.00	ตัว	890.00	890.00	-	-	890.00	
21	เกจวัดความดัน	2.00	ตัว	390.00	780.00	-	-	780.00	
22	เช็ควาวล์ทรงเหลี่ยมขนาด ø 2"	2.00	ตัว	690.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
23	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ø 2"	2.00	ตัว	838.00	1,676.00	-	-	1,676.00	
24	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด ø 1/2"	2.00	ตัว	79.44	158.88	-	-	158.88	
25	ยูเนี่ยน PVC ขนาด ø 2"	2.00	ตัว	130.00	260.00	-	-	260.00	
26	งานติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
27.	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ใจชื่อ)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจรินทร์ บุญตรี)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเพิ่มแรงดันขนาด 500 ลิตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	105,894.56	32,551.99	138,446.55	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%
2.	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%
					เงินประกันผลงานหัก.....5.00%
					ระยะเวลาในการทำงาน...45...วัน
		รวมค่าก่อสร้าง		141,446.55	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ใจซื่อ)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจรินทร์ บุญตรี)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

แบบสรุปราคารกลางงานก่อสร้างระบบประปา

โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเพิ่มแรงดันขนาด 500 ลิตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	105,894.56	
2.	ค่า Factor F=1.3074	32,551.99	
3.	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	141,446.55	
	ราคากลาง	141,446.00	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน.)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรูญ นิตยาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม) (นายพิพัฒน์ ใจซื่อ)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่) (นายจรินทร์ บุญตรี)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง ประชาคม หมู่ที่ 9