บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง ฝ่ายบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๒๒๑๘/ **วันที่** ๓ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอช้างกลาง

ตามคำสั่งอำเภอช้างกลาง ที่ ๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงสรุปราคากลางงาน ๑,๙๘๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ รักทอง)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมเกียรติ รัตนบุรี)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอโณทัย ฉุ้นประดับ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.สวนขัน

(นายธีระพงศ์ ช่วยชู)
นายอำเภอช้างกลาง

แบบ ปร ๕

สรุป โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของไม้แก่น หมู่ที่ 8 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานประมาณราคา ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๘๙๔,๔๐๙.๐๐	๑.๓๓๔๗	๑,๑๙๓,๗๖๗.๐๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน	๓๘๔,๐๙๓.๐๐	๑.๓๔๔๕	๕๑๖,๔๑๓.๐๐	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๒๑๙,๐๒๔.๐๐	๑.๒๔๙๑	๒๗๓,๕๘๓.๐๐	
๕	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-		
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
	ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๑,๙๘๓,๗๖๓.๐๐	
	งบประมาณตั้งไว้			๑,๙๘๓,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร - หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ รักทอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสมเกียรติ รัตนบุรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอโณทัย ฉุ้นประดับ)

อำเภอช้างกลาง

แผ่นที่ 1

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.หนองไม้แก่น ขนาด ๔*๕๑๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ พท.ไม่น้อยกว่า ๒๐๔๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช **ตามแบบของเทศบาลตำบลสวนขัน** แบบเลขที่ 1/2556

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบ	๑๐๒	ลบ.ม.	๓๘๐	๓๘,๗๖๐	๙๙	๑๐,๐๙๘	๔๘,๘๕๘	
๒	คอนกรีต1:2:4	๓๐๖	ลบ.ม.	๒,๐๙๑	๖๓๙,๘๔๖	๓๐๖	๙๓,๖๓๖	๗๓๓,๔๘๒	
๓	เหล็ก wire mesh @ 0.20#	๒,๐๔๐	ตร.ม.	๒๕	๕๑,๐๐๐	๕	๑๐,๒๐๐	๖๑,๒๐๐	
๔	เหล็ก RB ศก.15มม.	๐.๕๗	ตัน	๑๙,๘๕๐	๑๑,๓๑๔	-	-	๑๑,๓๑๔	
๕	แอสฟัลท์	๖	กก.	๔๒	๒,๕๒๕	-	-	๒,๕๒๕	
๖	โฟม	๑๐	แผ่น	๕๐	๕๐๐	-	-	๕๐๐	
๗	ไม้แบบ	๑๖	ลบ.ฟ.	๕๐๐	๘๐๐๐	-	-	๘๐๐๐	
๘	หินคลุก	๓๔	ลบ.ม.	๔๐๐	๑๓,๖๐๐	๒๕	๘๕๐	๑๔,๔๕๐	
9	ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจร	๒,๐๔๐	ตร.ม.	-	-	๒	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	
๑๐	ค่าบดทับพื้นทาง	๑	งาน	-	-	๑๐๐๐๐	๑๐๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงานค่าเครื่องจักร							๘๙๔,๔๐๙	
	Facter F ๑.๓๓๔๗							๒๙๙,๓๕๘	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๑,๑๙๓,๗๖๗	
	งบประมาณตั้งไว้							๑,๑๙๓,๗๖๗	
			หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน						

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายอโณทัย ฉุ้นประดับ)

นายช่างโยธา