ตาราง ปปช.๐๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้างผู้ประสบภัย แบบที่ ๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง ของนางอวยพร นุ้ยมั่ง บ้านเลขที่ ๘๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๓๐,๐๐๐.-..... บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....๙ มกราคม ๒๕๖๑.....

เป็นเงิน.....๒๒๔,๒๖๙.-.....บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....เอกสารแนบท้าย.....บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ .....สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

๔.๒ .....

๔.๓ .....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ .....นางพิมพ์ภาวรรณ ศรีพงศ์ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ).....

๕.๒ .....นายวีระยุทธ ไชยชาญ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ).....

๕.๓ .....นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส.....

รายการประมาณการวัสดุ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านผู้ประสบภัย 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 85/1 ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานออกแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 9 มกราคม 2561 แบบเลขที่ ยผจ.นศ.12/2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	ขุดดินฐานราก	17.50	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
	ปูนช้าง	34.00	ถุง	141.58	4,813.72	-	-	4,813.72	
	ปูนเสือ	16.00	ถุง	133.17	2,130.72	-	-	2,130.72	
	ทรายผสมคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	หินผสมคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	380.00	2,280.00	-	-	2,280.00	
	RB Ø 6 มม. SR. 24	12.00	เส้น	51.40	616.80	-	-	616.80	
	RB Ø 12 มม. SR.24	27.00	เส้น	191.56	5,172.12	-	-	5,172.12	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	56.39	169.17	-	-	169.17	
	WIRE MESH Ø 38mm.@ 20 cm.	24.00	ตร.ม.	31.00	744.00	-	-	744.00	
	ไม้แบบ	8.40	ตร.ม.	400.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ตะปู	3.00	กก.	53.74	161.22	-	-	161.22	
	PLATE เหล็กขนาด 200x200x8มม.	6.00	แผ่น	130.00	780.00	-	-	780.00	
	เหล็ก LG-150x50x3.2 มม.	5.00	ท่อน	1,875.00	9,375.00	-	-	9,375.00	
	เหล็ก LG-100x100x3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,700.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เหล็ก LG-100x50x3.2 มม.	20.00	ท่อน	1,250.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	เหล็ก LG-75x38x2.3 มม.	24.00	ท่อน	740.00	17,760.00	-	-	17,760.00	
	เหล็ก LG-38x38x2.3 มม.	6.00	ท่อน	650.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	เหล็ก LG-25x25x2 มม.	11.00	ท่อน	191.40	2,105.40	-	-	2,105.40	

	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	13.00	ท่อน	840.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	16.00	ท่อน	507.01	8,112.16	-	-	8,112.16	
	เหล็กฉาก L- 40x40x3 มม.	1.00	ท่อน	307.00	307.00	-	-	307.00	
	ลวดเชื่อม	10.00	กล่อง	340.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	ใบตัดเหล็ก	10.00	ใบ	75.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมงานหมวดโครงสร้าง							**111,457.31**	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	แผ่นพื้นวีว่าบอร์ดหนา 24 มม.ขนาด 1.2x2.4 ม.	8.00	แผ่น	830.00	6,640.00	-	-	6,640.00	
	แผ่นผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม.ขนาด 1.2x2.4 ม.	13.00	แผ่น	365.00	4,745.00	-	-	4,745.00	
	ไม้ฝาสำเร็จรูป 5" ยาว 3.00 ม.	15.00	แผ่น	114.00	1,710.00	-	-	1,710.00	
	เชิงชายสำเร็จรูปรุ่น ทู อิน วัน	11.00	ท่อน	246.00	2,706.00	-	-	2,706.00	
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 4 ฟุต	144.00	แผ่น	55.14	7,940.16	-	-	7,940.16	
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 5 ฟุต	16.00	แผ่น	60.00	960.00	-	-	960.00	
	ครอบสันลอนคู่	18.00	แผ่น	53.27	958.86	-	-	958.86	
	ตะขอแปเหล็ก 8"	320.00	อัน	4.50	1,440.00	-	-	1,440.00	
	ตะขอยึดครอบสัน	18.00	อัน	4.50	81.00	-	-	81.00	
	สกรูยึดพื้น	2.00	กล่อง	325.00	650.00	-	-	650.00	
	สกรูยึดผนัง	4.00	กล่อง	325.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	ลูกนอนไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"x1.00 ม.	11.00	ท่อน	120.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	กระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"x8"	2.00	ตร.ม.	185.00	370.00	-	-	370.00	
	กาวยาแนว	3.00	ถุง	69.00	207.00	-	-	207.00	
	ซิเมนต์บล๊อค	350.00	ก้อน	6.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	อิฐดินเผา 4 รู	750.00	ก้อน	2.80	2,100.00	-	-	2,100.00	
	สีน้ำพลาสติก	7.00	ถัง	1,750.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
	สีรองพื้น	4.00	ถัง	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	สีน้ำมัน	10.00	แกลลอน	425.00	4,250.00	-	-	4,250.00	

	ป. 1	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.80x2.00 ม.								
	บานไม้อัดยาง ขนาด 0.80x2.00 ม.								
	บานพับ5"จำนวน 3 ชุด กลอน 2 ชุด มือจับ 2 ชุด								
	ป. 2	1.00	ชุด	1,816.00	1,816.00	-	-	1,816.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.70x2.00 ม.								
	บานPVC. ขนาด 0.70x2.00 ม.								
	บานพับ5"จำนวน 3 ชุด กลอน 1 ชุด มือจับ 2 ชุด								
	น. 1	2.00	ชุด	2,250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 1.15x2.10 ม.								
	ชุดบานเกล็ดกระจกปรับองศา								
	น. 2	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.70x1.20 ม.								
	ชุดบานเกล็ดกระจกปรับองศา								
	น. 3	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.40x1.00 ม.								
	ชุดบานเกล็ดกระจกติดตาย								
	น. 4	2.00	ชุด	2,750.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 1.00x1.00 ม.								
	ชุดบานเกล็ดไม้ติดตาย								
	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ก๊อก+สต๊อปวาล์ว+สะดืออ่าง	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	โถส้วมนั่งราบแบบตักราด	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	สายฉีดชำระ+สต๊อปวาล์ว	1.00	ชุด	570.00	570.00	-	-	570.00	
	กระจกเงาสำเร็จรูป	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ฝักบัวสายอ่อน+วาล์ว	1.00	ชุด	720.00	720.00	-	-	720.00	
	ที่ใส่สบู่เซรามิค ชนิดฝังผนัง	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	

	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	88.79	177.58	-	-	177.58	
	ชั้นวางของสำเร็จรูปใต้กระจก	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ตะแกรงรูน้ำทิ้ง 3"	1.00	ชุด	320.00	320.00	-	-	320.00	
	รวมงานหมวดสถาปัตยกรรม							**86,341.60**	
3	**หมวดงานสุขาภิบาล**								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 4"	7.00	ม.	149.36	1,046.00	-	-	1,046.00	
	ข้องอ 45 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	4.00	อัน	102.81	411.00	-	-	411.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	1.00	อัน	800.00	800.00	-	-	800.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	243.00	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)	-		-	-	-	-	-	
	ท่อขนาด Dia 2"	14.00	ม.	23.83	334.00	-	-	334.00	
	ข้องอ 45 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	7.00	อัน	35.05	245.00	-	-	245.00	
	สามทาง Y	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1.00	อัน	35.05	35.00	-	-	35.00	
	P - TRAP	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1.00	อัน	290.00	290.00	-	-	290.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	2.00	อัน	400.00	800.00	-	-	800.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	234.00	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)	-		-	-	-	-	-	
	ท่อขนาด Dia 1"	5.00	ม.	15.88	79.00	-	-	79.00	
	ข้องอ 90 องศา	-		-	-	-	-	-	

	- ขนาด Dia 1"	1.00	อัน	9.35	9.00	-	-	9.00	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1"	1.00	อัน	15.00	15.00	-	-	15.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	19.00	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)					-			
	ท่อขนาด Dia 1/2"	22.00	ม.	12.85	283.00	-	-	283.00	
	ข้องอ 90 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	11.00	อัน	4.67	51.00	-	-	51.00	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	3.00	อัน	10.00	30.00	-	-	30.00	
	ประตูน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	3.00	อัน	30.00	90.00	-	-	90.00	
	มาตรวัดน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	1.00	อัน	400.00	400.00	-	-	400.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	200.00	200.00	-	-	200.00	
	3.5 งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร					-			
	บ่อซึมท่อคอนกรีต Ø 0.80 ม.	6.00	ท่อน	130.00	780.00	-	-	780.00	
	ฝาปิดคสล. Ø 0.80 ม.	2.00	ชุด	120.00	240.00	1.00	2.00	242.00	
	รวมงานหมวดสุขาภิบาล							**6,636.00**	
4	**หมวดงานไฟฟ้า**								
	4.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)								
	- แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	Set	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- Ground Rod	1.00	Set	500.00	500.00	-	-	500.00	
	4.2 สายไฟฟ้า					-			
	- 4 THW	6.00	m	13.93	84.00	-	-	84.00	
	- 2x2.5/1.5 VAF-GRD	30.00	m	42.00	1,260.00	-	-	1,260.00	

	- 2x1.5 VAF	30.00	m	13.29	399.00	-	-	399.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	200.00	200.00	-	-	200.00	
	4.3 ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ					-			
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 18 W	1.00	Set	180.00	180.00	-	-	180.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W	4.00	Set	230.00	920.00	-	-	920.00	
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A, 250V	5.00	Set	60.00	300.00	-	-	300.00	
	- เต้ารับคู่มีขาดิน ขนาด 16 A, 250V	4.00	Set	155.00	620.00	-	-	620.00	
	รวมงานหมวดไฟฟ้า							**5,163.00**	
	รวมงานทั้งหมด							**209,597.91**	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						**0.07**	**14,671.85**	
	รวมเป็นเงิน							**224,269.76**	**บาท**
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							**224,269.00**	**บาท**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพิมพ์ภาวรรณ ศรีพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระยุทธ ไชยชาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

อนุมัติ

(นายกิตติพันธ์ เพชรชู)

นายอำเภอขนอม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช