ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นคลองคูพม่าต้านภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติ ม.๗ ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ขุดลอกดินโคลนหน้าฝายคลองคูพม่า ม.๗ ต.ตลิ่งชัน ขนาดปากกว้าง ๓๐ เมตร ท้องกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๘๐,๕๙๖ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีอัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ราคาน้ำมัน ๒๑.๐๐-๒๑.๙๙ บาท/ลิตร

๕.๒ ใช้ตาราง Factor F ประเภทงานชลประทาน = ๑.๓๗๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณรงค์ แก้วนพรัตน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพฑูรย์ พิมเสน	ผู้อำนวยการกองช่างอบต.ตลิ่งชัน	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายปราโมทย์ เขียวเสน	นายช่างโยธาอบต.ตลิ่งชัน	เป็นกรรมการ