บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง)

ที่นศ ๒๑๑๘/ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอนบพิตำ

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งอำเภอนบพิตำ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จำนวน ๒ หลังเป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐.-บาท สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒ .<u>ข้อเท็จจริง</u>

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการสืบราคา และกำหนดราคากลางรายการวัสดุสำหรับสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ตามบัญชีรายการวัสดุก่อสร้างบ้าน/แบบแปลนบ้านผู้ประสบภัย ๒ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว โดยราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙๑ รายการ ซึ่งมีราคาต่อหน่วย ตามตารางกำหนดราคากลางและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. <u>ข้อเสนอและพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธิติภพ ราชประดิษฐ์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุทธิศักดิ์ มโนดำ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพจนา บุญศรี)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี
(อุทัย ทาบทอง)
นายอำเภอนบพิตำ

ตารางการกำหนดราคากลางรายการวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มาราคากลาง(อ้างอิง) 1. ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ โดยนายอานนท์ สะพะพันธ์ เลขที่39/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครทวดทองคอนกรีต โดยนายสามารถ ชัยนิวัฒนา เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	ขุดดินฐานราก	17.50	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
	ปูนช้าง	68.00	ถุง	141.00	9,588.00	-	-	9,588.00	
	ปูนเสือ	32.00	ถุง	133.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	ทรายผสมคอนกรีต	16.00	ลบ.ม.	330.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	หินผสมคอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	RB Ø 6 มม. SR. 24	24.00	เส้น	56.08	1,345.92	-	-	1,345.92	
	RB Ø 12 มม. SR.24	54.00	เส้น	172.80	9,331.20	-	-	9,331.20	
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	**45.48**	272.88	-	-	272.88	
	WIRE MESH Ø 38mm.@ 20 cm.	48.00	ตร.ม.	35.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	ไม้แบบ	16.80	ตร.ม.	480.00	8,064.00	-	-	8,064.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ตะปู	6.00	กก.	**51.40**	308.40	-	-	308.40	
	PLATE เหล็กขนาด 200x200x8มม.	12.00	แผ่น	130.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	เหล็ก LG-150x50x3.2 มม.	10.00	ท่อน	1,875.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
	เหล็ก LG-100x100x3.2 มม.	8.00	ท่อน	1,700.00	13,600.00	-	-	13,600.00	

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มาราคากลาง(อ้างอิง) 1. ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ โดยนายอานนท์ สะพะพันธ์ เลขที่39/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครทวดทองคอนกรีต โดยนายสามารถ ชัยนิวัฒนา เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
	เหล็ก LG-100x50x3.2 มม.	40.00	ท่อน	1,250.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	เหล็ก LG-75x38x2.3 มม.	48.00	ท่อน	740.00	35,520.00	-	-	35,520.00	
	เหล็ก LG-38x38x2.3 มม.	12.00	ท่อน	650.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	เหล็ก LG-25x25x2 มม.	22.00	ท่อน	184.00	4,048.00	-	-	4,048.00	
	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	26.00	ท่อน	840.00	21,840.00	-	-	21,840.00	
	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	32.00	ท่อน	500.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	เหล็กฉาก L- 40x40x3 มม.	2.00	ท่อน	250.00	500.00	-	-	500.00	
	ลวดเชื่อม	20.00	กล่อง	155.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	ใบตัดเหล็ก	20.00	ใบ	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	เช่าเครื่องเชื่อมเหล็ก	6.00	วัน	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมงานหมวดโครงสร้าง							**225,044.40**	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	แผ่นพื้นวีว่าบอร์ดหนา 24 มม.ขนาด 1.2x2.4 ม.	16.00	แผ่น	1,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	แผ่นผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม.ขนาด 1.2x2.4 ม.	26.00	แผ่น	365.00	9,490.00	-	-	9,490.00	
	ไม้ฝาสำเร็จรูป 5" ยาว 3.00 ม.	30.00	แผ่น	114.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
	เชิงชายสำเร็จรูปรุ่น ทู อิน วัน	22.00	ท่อน	380.00	8,360.00	-	-	8,360.00	
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 4 ฟุต	288.00	แผ่น	51.87	14,938.56	-	-	14,938.56	

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มาราคากลาง(อ้างอิง) 1. ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ โดยนายอานนท์ สะพะพันธ์ เลขที่39/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครทวดทองคอนกรีต โดยนายสามารถ ชัยนิวัฒนา เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 5 ฟุต	32.00	แผ่น	75.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ครอบสันลอนคู่	36.00	แผ่น	**53.27**	1,917.72	-	-	1,917.72	
	ตะขอแปเหล็ก 8"	640.00	อัน	**3.60**	2,304.00	-	-	2,304.00	
	ตะขอยึดครอบสัน	36.00	อัน	**3.60**	129.60	-	-	129.60	
	สกรูยึดพื้น	4.00	กล่อง	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	สกรูยึดผนัง	8.00	กล่อง	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ลูกนอนไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"x1.00 ม.	22.00	ท่อน	120.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	กระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"x8"	4.00	ตร.ม.	186.92	747.68	-	-	747.68	
	กาวยาแนว	6.00	ถุง	45.00	270.00	-	-	270.00	
	ซิเมนต์บล๊อค	700.00	ก้อน	6.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	อิฐดินเผา 4 รู	1,500.00	ก้อน	**2.80**	4,200.00	-	-	4,200.00	
	สีน้ำพลาสติก	14.00	ถัง	1,750.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
	สีรองพื้น	8.00	ถัง	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	สีน้ำมัน	20.00	แกลลอน	579.44	11,588.80	-	-	11,588.80	
	ป. 1	4.00	ชุด	1,840.00	7,360.00	-	-	7,360.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.80x2.00 ม.								
	บานไม้อัดยาง ขนาด 0.80x2.00 ม.								

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มาราคากลาง(อ้างอิง) 1. ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ โดยนายอานนท์ สะพะพันธ์ เลขที่39/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครทวดทองคอนกรีต โดยนายสามารถ ชัยนิวัฒนา เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
	บานพับ5"จำนวน 3 ชุด กลอน 2 ชุด มือจับ 2 ชุด								
	ป. 2	2.00	ชุด	1,816.00	3,632.00	-	-	3,632.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.70x2.00 ม.								
	บานPVC. ขนาด 0.70x2.00 ม.								
	บานพับ5"จำนวน 3 ชุด กลอน 1 ชุด มือจับ 2 ชุด								
	น. 1	4.00	ชุด	2,250.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 1.15x2.10 ม.								
	ชุดบานเกล็ดกระจกปรับองศา								
	น. 2	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.70x1.20 ม.								
	ชุดบานเกล็ดกระจกปรับองศา								
	น. 3	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.40x1.00 ม.								
	ชุดบานเกล็ดกระจกติดตาย								
	น. 4	4.00	ชุด	2,750.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 1.00x1.00 ม.								
	ชุดบานเกล็ดไม้ติดตาย								

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มาราคากลาง(อ้างอิง) 1. ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ โดยนายอานนท์ สะพะพันธ์ เลขที่39/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครทวดทองคอนกรีต โดยนายสามารถ ชัยนิวัฒนา เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ก๊อก+สต๊อปวาล์ว+สะดืออ่าง	2.00	ชุด	2,250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	โถส้วมนั่งราบแบบตักราด	2.00	ชุด	1,490.00	2,980.00	-	-	2,980.00	
	สายฉีดชำระ+สต๊อปวาล์ว	2.00	ชุด	570.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	กระจกเงาสำเร็จรูป	2.00	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	
	ฝักบัวสายอ่อน+วาล์ว	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	ที่ใส่สบู่เซรามิค ชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
	ก๊อกล้างพื้น	4.00	ชุด	50.00	200.00	-	-	200.00	
	ชั้นวางของสำเร็จรูปใต้กระจก	2.00	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	
	ตะแกรงรูน้ำทิ้ง 3"	2.00	ชุด	25.00	50.00	-	-	50.00	
	รวมงานหมวดสถาปัตยกรรม							**182,808.36**	
3	**หมวดงานสุขาภิบาล**								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 4"	14.00	ม.	149.53	2,093.42	-	-	2,093.42	
	ข้องอ 45 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	8.00	อัน	**71.00**	568.00	-	-	568.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	2.00	อัน	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มาราคากลาง(อ้างอิง) 1. ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ โดยนายอานนท์ สะพะพันธ์ เลขที่39/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครทวดทองคอนกรีต โดยนายสามารถ ชัยนิวัฒนา เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	2.00	LOT	243.00	486.00	-	-	486.00	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)	-		-	-	-	-	-	
	ท่อขนาด Dia 2"	28.00	ม.	32.00	896.00	-	-	896.00	
	ข้องอ 45 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	14.00	อัน	10.00	140.00	-	-	140.00	
	สามทาง Y	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	2.00	อัน	35.05	70.10	-	-	70.10	
	P - TRAP	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	2.00	อัน	290.00	580.00	-	-	580.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	4.00	อัน	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	2.00	LOT	234.00	468.00	-	-	468.00	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)	-		-	-	-	-	-	
	ท่อขนาด Dia 1"	10.00	ม.	16.35	163.50	-	-	163.50	
	ข้องอ 90 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1"	2.00	อัน	6.00	12.00	-	-	12.00	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	-	-	

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มาราคากลาง(อ้างอิง) 1. ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ โดยนายอานนท์ สะพะพันธ์ เลขที่39/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครทวดทองคอนกรีต โดยนายสามารถ ชัยนิวัฒนา เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
	- ขนาด Dia 1"	2.00	อัน	15.42	30.84	-	-	30.84	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	2.00	LOT	19.00	38.00	-	-	**38.00**	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)					-			
	ท่อขนาด Dia 1/2"	44.00	ม.	12.85	565.40	-	-	565.40	
	ข้องอ 90 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	22.00	อัน	4.67	102.74	-	-	102.74	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	6.00	อัน	7.95	47.70	-	-	47.70	
	STOP VALVE	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	2.00	อัน	40.00	80.00	-	-	80.00	
	ประตูน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	6.00	อัน	125.00	750.00	-	-	750.00	
	มาตรวัดน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	2.00	อัน	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	2.00	LOT	670.00	1,340.00	-	-	1,340.00	
	3.5 งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร					-			
	บ่อซึมท่อคอนกรีต Ø 0.80 ม.	12.00	ท่อน	130.00	1,560.00	-	-	1,560.00	

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มาราคากลาง(อ้างอิง) 1. ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ โดยนายอานนท์ สะพะพันธ์ เลขที่39/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครทวดทองคอนกรีต โดยนายสามารถ ชัยนิวัฒนา เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
	ฝาปิดคสล. Ø 0.80 ม.	4.00	ชุด	120.00	480.00		-	480.00	
	รวมงานหมวดสุขาภิบาล							**14,671.70**	
4	**หมวดงานไฟฟ้า**								
	4.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)								
	- แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	2.00	Set	110.00	220.00	-	-	220.00	
	- Ground Rod	2.00	Set	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	4.2 สายไฟฟ้า					-			
	- 4 THW	12.00	m	6.00	72.00	-	-	72.00	
	- 2x2.5/1.5 VAF-GRD	60.00	m	13.80	828.00	-	-	828.00	
	- 2x1.5 VAF	60.00	m	8.55	513.00	-	-	513.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	2.00	Lot	200.00	400.00	-	-	400.00	
	4.3 ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ					-			
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 18 W	2.00	Set	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W	8.00	Set	230.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A, 250V	10.00	Set	**24.30**	243.00	-	-	243.00	
	- เต้ารับคู่มีขาดิน ขนาด 16 A, 250V	8.00	Set	135.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- Accessories	2.00	Lot	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มาราคากลาง(อ้างอิง) 1. ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ โดยนายอานนท์ สะพะพันธ์ เลขที่39/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครทวดทองคอนกรีต โดยนายสามารถ ชัยนิวัฒนา เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
	รวมงานหมวดไฟฟ้า							7,556.00	
	รวมงานทั้งหมด							430,080.46	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						0.07	30,105.63	
	รวมเป็นเงิน							460,186.09	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธิติภพ ราชประดิษฐ์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิศักดิ มโนดำ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพจนา บุญศรี)

เจ้าหน้าที่ปกครอง ชำนาญงาน

ราคาแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) จำนวน 2 หลัง อำเภอนบพิตำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 460,000.-บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เป็นเงิน 460,186.09 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสตางค์) ราคาต่อหน่วย ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง หน่วยละ	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1	ปูนช้าง	1.00	ถุง	141.00	
2	ปูนเสือ	1.00	ถุง	133.00	
3	ทรายผสมคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	330.00	
4	หินผสมคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	350.00	
5	RB Ø 6 มม. SR. 24	1.00	เส้น	56.08	
6	RB Ø 12 มม. SR.24	1.00	เส้น	172.80	
7	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	45.48	
8	WIRE MESH Ø 38mm.@ 20 cm.	1.00	ตร.ม.	35.00	
9	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	480.00	
10	ตะปู	1.00	กก.	51.40	
11	PLATE เหล็กขนาด 200x200x8มม.	1.00	แผ่น	130.00	
12	เหล็ก LG-150x50x3.2 มม.	1.00	ท่อน	1,875.00	
13	เหล็ก LG-100x100x3.2 มม.	1.00	ท่อน	1,700.00	
14	เหล็ก LG-100x50x3.2 มม.	1.00	ท่อน	1,250.00	
15	เหล็ก LG-75x38x2.3 มม.	1.00	ท่อน	740.00	
16	เหล็ก LG-38x38x2.3 มม.	1.00	ท่อน	650.00	
17	เหล็ก LG-25x25x2 มม.	1.00	ท่อน	184.00	
18	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	1.00	ท่อน	840.00	
19	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	1.00	ท่อน	500.00	
20	เหล็กฉาก L- 40x40x3 มม.	1.00	ท่อน	250.00	
21	ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	155.00	
22	ใบตัดเหล็ก	1.00	ใบ	100.00	
23	เช่าเครื่องเชื่อมเหล็ก	1.00	วัน	1,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง หน่วยละ	หมายเหตุ
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
24	แผ่นพื้นวีว่าบอร์ดหนา 24 มม.ขนาด 1.2x2.4 ม.	1.00	แผ่น	1,200.00	
25	แผ่นผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม.ขนาด 1.2x2.4 ม.	1.00	แผ่น	365.00	
26	ไม้ฝาสำเร็จรูป 5" ยาว 3.00 ม.	1.00	แผ่น	114.00	
27	เชิงชายสำเร็จรูปรุ่น ทู อิน วัน	1.00	ท่อน	380.00	
28	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 4 ฟุต	1.00	แผ่น	51.87	
29	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 5 ฟุต	1.00	แผ่น	75.00	
30	ครอบสันลอนคู่	1.00	แผ่น	53.27	
31	ตะขอแปเหล็ก 8"	1.00	อัน	3.60	
32	ตะขอยึดครอบสัน	1.00	อัน	3.60	
33	สกรูยึดพื้น	1.00	กล่อง	300.00	
34	สกรูยึดผนัง	1.00	กล่อง	300.00	
35	ลูกนอนไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"x1.00 ม.	1.00	ท่อน	120.00	
36	กระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"x8"	1.00	ตร.ม.	185.92	
37	กาวยาแนว	1.00	ถุง	45.00	
38	ซิเมนต์บล๊อค	1.00	ก้อน	6.00	
39	อิฐดินเผา 4 รู	1.00	ก้อน	2.80	
40	สีน้ำพลาสติก	1.00	ถัง	1,750.00	
41	สีรองพื้น	1.00	ถัง	1,500.00	
42	สีน้ำมัน	1.00	แกลลอน	579.44	
43	ป. 1	1.00	ชุด	1,840.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.80x2.00 ม.				
	บานไม้อัดยาง ขนาด 0.80x2.00 ม.				
	บานพับ5"จำนวน 3 ชุด กลอน 2 ชุด มือจับ 2 ชุด				
44	ป. 2	1.00	ชุด	1,816.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.70x2.00 ม.				
	บานPVC. ขนาด 0.70x2.00 ม.				
	บานพับ5"จำนวน 3 ชุด กลอน 1 ชุด มือจับ 2 ชุด				

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง หน่วยละ	หมายเหตุ
45	น. 1	1.00	ชุด	2,250.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 1.15x2.10 ม.				
	ชุดบานเกล็ดกระจกปรับองศา				
46	น. 2	1.00	ชุด	1,500.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.70x1.20 ม.				
	ชุดบานเกล็ดกระจกปรับองศา				
47	น. 3	1.00	ชุด	1,000.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.40x1.00 ม.				
	ชุดบานเกล็ดกระจกติดตาย				
48	น. 4	1.00	ชุด	2,750.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 1.00x1.00 ม.				
	ชุดบานเกล็ดไม้ติดตาย				
49	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ก๊อก+สต๊อปวาล์ว+สะดืออ่าง	1.00	ชุด	2,250.00	
50	โถส้วมนั่งราบแบบตักราด	1.00	ชุด	1,490.00	
51	สายฉีดชำระ+สต๊อปวาล์ว	1.00	ชุด	570.00	
52	กระจกเงาสำเร็จรูป	1.00	ชุด	250.00	
53	ฝักบัวสายอ่อน+วาล์ว	1.00	ชุด	720.00	
54	ที่ใส่สบู่เซรามิค ชนิดฝังผนัง	1.00	ชุด	300.00	
55	ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	50.00	
56	ชั้นวางของสำเร็จรูปใต้กระจก	1.00	ชุด	250.00	
57	ตะแกรงรูน้ำทิ้ง 3"	1.00	ชุด	25.00	
	หมวดงานสุขาภิบาล				
	งานเดินท่อโสโครก (PVC 8.5)				
58	ท่อขนาด Dia 4"	1.00	ม.	149.53	
	ข้องอ 45 องศา	-		-	
59	- ขนาด Dia 4"	1.00	อัน	71.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	
60	- ขนาด Dia 4"	1.00	อัน	800.00	
61	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	243.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)	-		-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง หน่วยละ	หมายเหตุ
62	ท่อขนาด Dia 2"	1.00	ม.	32.00	
	ข้องอ 45 องศา	-		-	
63	- ขนาด Dia 2"	1.00	อัน	10.00	
	สามทาง Y	-		-	
64	- ขนาด Dia 2"	1.00	อัน	35.05	
	P - TRAP	-		-	
65	- ขนาด Dia 2"	1.00	อัน	290.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	
66	- ขนาด Dia 2"	1.00	อัน	400.00	
67	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	234.00	
	งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)	-		-	
68	ท่อขนาด Dia 1"	1.00	ม.	16.35	
	ข้องอ 90 องศา	-		-	
69	- ขนาด Dia 1"	1.00	อัน	6.00	
	สามทางฉาก	-		-	
70	- ขนาด Dia 1"	1.00	อัน	15.42	
71	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	19.00	
	งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)				
72	ท่อขนาด Dia 1/2"	1.00	ม.	12.85	
	ข้องอ 90 องศา	-		-	
73	- ขนาด Dia 1/2"	1.00	อัน	4.67	
	สามทางฉาก	-		-	
74	- ขนาด Dia 1/2"	1.00	อัน	7.95	
	STOP VALVE	-		-	
75	- ขนาด Dia 1/2"	1.00	อัน	40.00	
	ประตูน้ำ	-		-	
76	- ขนาด Dia 1/2"	1.00	อัน	125.00	
	มาตรวัดน้ำ	-		-	
77	- ขนาด Dia 1/2"	1.00	อัน	500.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง หน่วยละ	หมายเหตุ
78	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	670.00	
	งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร				
79	บ่อซึมท่อคอนกรีต Ø 0.80 ม.	1.00	ท่อน	130.00	
80	ฝาปิดคสล. Ø 0.80 ม.	1.00	ชุด	120.00	
	หมวดงานไฟฟ้า				
	แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)				
81	- แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	Set	110.00	
82	- Ground Rod	1.00	Set	500.00	
	สายไฟฟ้า				
83	- 4 THW	1.00	m	6.00	
84	- 2x2.5/1.5 VAF-GRD	1.00	m	13.80	
85	- 2x1.5 VAF	1.00	m	8.55	
86	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	200.00	
	ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ				
87	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 18 W	1.00	Set	180.00	
88	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W	1.00	Set	230.00	
89	- สวิตช์เดี่ยว 16 A, 250V	1.00	Set	24.30	
90	- เต้ารับคู่มีขาดิน ขนาด 16 A, 250V	1.00	Set	135.00	
91	- Accessories	1.00	Lot	500.00	

4. แห่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) 1.ร้านนาเหรงวัสดุภัณฑ์ เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 3 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ

2. หจก.นครทวดทองคอนกรีต เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

3.เว็บไซค์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1.นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่งปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

2.นายสุทธิศักดิ์ มโนดำ ตำแหน่งปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) เป็นกรรมการ

3.นายพจนา บุญศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ชำนาญงาน เป็นกรรมการ