บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๒๑๑๘/ **วันที่** ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ

เรียน นายอำเภอนบพิตำ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงาน พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรมหลัก งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ โดยจัดสรรให้อำเภอนบพิตำ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) นั้น

๑.๒ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำจะดำเนินการจัดจ้าง**โครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)** โดยวิธีตกลงราคา

๑.๓ อำเภอนบพิตำได้แต่งตั้ง ๑.นายมังกร คคะนาท ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ๒. นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.กะหรอ ๓.นางสุพัตรา ลักษณะอัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง **โครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ)** ตามคำสั่งอำเภอนบพิตำ ที่ ๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑.๓ ได้คำนวณราคากลางการจัดจ้าง**(โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ)** เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๒

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายมังกร คคะนาท)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสุพัตรา ลักษณะอัฐ)

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี
(อุทัย ทายทอง)
นายอำเภอนบพิตำ
11 พ.ค. 2560

แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปลักบัว ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนน ยาว 62.00เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นเงิน 150,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคา (ปร.4)

5.2 บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายมังกร คคะนาท ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.กะหรอ กรรมการ

6.3 นางสุพัตรา ลักษณะอัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ชำนาญงาน กรรมการ

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายปลักบัว ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสายปลักบัว ซอย 1 หมู่ที่ 4
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	107,012.04	
2.	Factor F 1.4019	43,008.14	
	รวมทั้งสิ้น	150,020.18	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	150,000.00	

(ตัวอักษร) .....หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน.....

ขนาดเนื้อที่ 248.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 604.84 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 .

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายมังกร คคะนาท)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสุพัตรา ลักษณะอัฐ)

ราคากลางค่าปรับปรุง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ปลักบัว ซอย 1 หมู่ที่ 4 ยาว 62.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร
สถานที่ ถนนสายปลักบัว ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แบ่งงวดงาน 1 งวด กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	248.00	ตร.ม.	-	-	3.42	848.16	848.16	
2	ทรายรองพื้นทาง	12.40	ลบ.ม.	350.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
3	งานวัสดุคัดเลือก(ดินลูกรัง)	12.00	ลบ.ม.	147.00	1,764.00	25.00	300.00	2,064.00	
4	งานท่อ คสล.ขนาด1.00X1.00ม.(มอกชั้น3)	6.00	ท่อน	1,728.98	10,373.88	199.80	1,198.80	11,572.68	
5	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@0.20	248.00	ตร.ม.	25.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
6	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	37.20	ลบ.ม.	1,920.00	71,424.00	-	-	71,424.00	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	248.00	ตร.ม.	-	-	12.36	3,065.28	3,065.28	
8	เหล็ก DB ศก.12 มม. SR30	0.00	กก.	-	-	-	-	-	
9	เหล็ก RB ศก.19 มม. SR24	14.50	กก.	19.85	287.83	3.40	49.30	337.13	
10	เหล็ก RB ศก.15 มม.SD24	99.39	กก.	22.28	2,214.41	3.40	337.93	2,552.34	
11	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	62.00	เมตร	-	-	21.94	1,360.28	1,360.28	
12	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	62.00	เมตร	-	-	22.79	1,412.98	1,412.98	
13	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม ดินถมและหินคลุก	4.96	ลบ.ม.	370.00	1,835.20	-	-	1,835.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							107,012.04	
	Factor F 1.4019							43,008.14	
	รวมค่าปรับปรุง							150,020.18	
	คิดเป็นค่าปรับปรุงทั้งสิ้น				**หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน**			**150,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
นายมังกร คคะนาท

(.....)กรรมการ
นายนเรศ ทองอ่อน

(.....)กรรมการ
นางสุพัตรา ลักษณะอัฐ