ราคากลาง โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยบ้านพักอาศัยนางบาง หยูทองคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ

สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 15 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินใต้อาคาร								
	1.1 ดินถม	1	ลบ.ม.	140.00	140.00	600.00	600.00	740.00	
	1.2 งานขุดคาน	1	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
	1.3 งานป้องกันการทรุดตัว	1	งาน	2,500.00	2,500.00	25.00	25.00	2,525.00	
	1.4 งานดีดบ้าน	1	งาน	-	-	43,000.00	43,000.00	43,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม				-		-	-	
	2.1 ขุดดิน	2	ลบ.ม.	-	-	90.00	180.00	180.00	
	2.2 ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	2.3 คอนกรีตหยาบ	0.2	ลบ.ม.	1,650.00	330.00	-	-	330.00	
	2.4 คอนกรีต ค.1	1.2	ลบ.ม.	1,920.00	2,304.00	-	-	2,304.00	
	2.5 ไม้แบบ 3 ตร.ม.	3	ตร.ม.	385.00	1,155.00		-	1,155.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3	ตร.ม.	-	-	270	810.00	810.00	
	- ไม้เคร่า	1	ลบ.ฟ.	385.00	385.00	-	-	385.00	
	- ตะปู	5	กก.	40.00	200.00	-	-	200.00	
	2.6 เหล็กเสริม				-		-	-	
	- dia 6 มม.	12	เส้น	55.00	660.00	-	-	660.00	
	- dia 9 มม.	12	เส้น	120.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- dia 12 มม.	0	เส้น	-	-	-	-	-	

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยบ้านพักอาศัยนางบาง หยูทองคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 15 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- dia 15 มม.	0	เส้น	-	-	-	-	-	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	42.00	42.00	-	-	42.00	
3	งานโครงหลังคา				-		-	-	
	3.1 ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"x5.00 เมตร	8	ท่อน	270.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	3.2 ไม้เนื้อแข็ง 11/2"x3"x6.00 เมตร	8	ท่อน	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
4	งานมุงหลังคา				-		-	-	
	4.1 กระเบื้องลอนคู่ (0.50* 1.20 เมตร)	12	แผ่น	65.00	780.00	-	-	780.00	
	4.2 ตะปูเกรียวยึดกระเบื้อง	8	ชุด	8.00	64.00	-	-	64.00	
	4.3 ตะขอ 8"	12	ชุด	8.00	96.00			96.00	
5	งานก่ออิฐและผนัง								
	5.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	4	ตร.ม.	110.00	440.00	-	-	440.00	
	5.2 เสาเอ็น คานทับหลัง คสล.	6	ม.	60.00	360.00	-	-	360.00	
	5.3 ฉาบปูนเรียบผนัง	8	ตร.ม.	100.00	800.00	-	-	800.00	
6	งานพื้น								
	6.1 พื้นผิวขัดมันเรียบ	12	ตร.ม.	230.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
7	งานระบบสุขาภิบาล								
	7.1 งานระบบท่อประปา	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	7.2 งานบ่อเกราะ- บ่อซึม	1	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมตลิ่งบ้านผู้ประสบภัยบ้านพักอาศัยนางบาง หยูทองคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ

สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 15 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินป้องกันตลิ่ง								
	1.1 งานเสาเข็มไม้ ยาว 4.00 เมตรขนาด 4 นิ้ว	264	ท่อน	160.00	42,240.00	-	-	42,240.00	
	1.2 งานปรับพื้นที่	150	ตร.ม.	-	-	8.00	1,200.00	1,200.00	
	1.3 งานดินถมตลิ่งคลอง ลึก 4.00 เมตร	600	ลบ.ม.	140.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	1.4 งานรถไถเกลี่ยดิน	1	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	1.5 งานถนนทางลำเลียง	1	งาน	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	1.6งานรถแบ็คโฮ กดเข็มและถมดินเครื่องจักร อบจ.	40	ชั่วโมง	-	-	-	-	-	
	1.7 งานอื่นๆ ค่าแรงคนงาน	1	รายการ	68,000.00	68,000.00			68,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							259,440.00	
	Factor F 1.3047							79,051.37	
	รวมค่าซ่อมแซม							338,491.37	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			**สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน**				**338,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
นายธิติภพ ราชประดิษฐ์

(.....)กรรมการ
นางสาวจุติมา ศรีมาโนช

(.....)กรรมการ
นายนเรศ ทองอ่อน

เรียน นายอำเภอนบพิตำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง

นายธิติภพ ราชประดิษฐ์

ประธานกรรมการ

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี

(อุทัย ทาบทอง)

นายอำเภอนบพิตำ

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยบ้านพักอาศัยนางบาง หยูทองคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 15 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ							74,380.00	
	ค่าแรงงาน	1	งาน			50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							124,380.00	
	Factor F 1.3047							38,234.41	
	รวมค่าซ่อมแซม							162,614.41	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			**หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน**				**162,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ (.....)กรรมการ (.....)กรรมการ

นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ นางสาวจุติมา ศรีมาโนช นายนเรศ ทองอ่อน

เรียน นายอำเภอนบพิตำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง

นายธิติภพ ราชประดิษฐ์
ประธานกรรมการ

อนุมัติ
ว่าที่ร้อยตรี
(อุทัย ทาบทอง)
นายอำเภอนบพิตำ