

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ
ที่..... วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงายผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอนบพิตำ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอนบพิตำ ที่ ๓๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำหนดราคากลาง ดังรายละเอียด

๑. โครงการก่อ โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก) งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าห้าพันบาทถ้วน)

เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ผลปรากฏว่า ราคานี้เป็นราคาที่เหมาะสม สามารถกำหนดเป็นราคากลางได้ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)งบประมาณ ๒๓๓,๘๐๐ บาท **ซึ่งต่างราคาเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงเสนอเห็นควรให้ใช้งบประมาณเดิม จำนวน** ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าห้าพันบาทถ้วน)

เป็นราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(สุทธิศักดิ์ มโนดำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวธนิดา จงจิตต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวอรัญญาพร เสาวรัจ)

ว่าที่ร้อยตรี
(อุทัย ทับทอง)
นายอำเภอนบพิตำ
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง **ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก) วัดใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **อำเภอนบพิตำ**.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๒๒๕,๐๐๐ บาท**.

ลักษณะงาน**โดยสังเขป** โดยการทำการ**ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)**

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐** เป็นเงิน **๒๒๕,๐๐๐ บาท**.

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ **แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)**.

๔.๒ **แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)**.

๔.๓ **แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานทาง (ปร.๖)**.

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ **นายสุทธิศักดิ์ มโนดำ** ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ).

๕.๒ **นางสาวธนิดา จงจิตต์** ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ).

๕.๓ **นางสาวอรัญญาพร เสาวรัจ** ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส.

กำหนดราคากลาง	ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วประเทศ	แบบเลขที่ AR60168
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
วันที่	12-ต.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					74,601.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					97,282.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					7,000.00	
4	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	178,883.00	

กำหนดราคากลาง	ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วประเทศ	แบบเลขที่ AR60168
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
วันที่	12-ต.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้าง**								
	1.1 งานโครงสร้างฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00x8.00 หนา 0.15 ม.		รวม					34,957.00	
	1.2 งานพื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25x4.25 หนา 0.10 ม.		รวม					10,464.00	
	1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม					29,180.00	
	รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง				-		-	74,601.00	

กำหนดราคากลาง	ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วประเทศ	แบบเลขที่ AR60168
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
วันที่	12-ต.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1 งานโครงสร้างฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00x8.00 หนา 0.15 ม.								
	- บดอัดดินเดิม	3.20	ตร.ม.	-	-	10	32	32	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	3.20	ลบ.ม.	1,700	5,440	306	979	6,419	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc 210 ksc. (ทรงกระบอก)	9.60	ลบ.ม.	1,900	18,240	391	3,754	21,994	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.84	ตร.ม.	350	1,344	-	-	1,344	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.80	ตร.ม.	-	-	133	638	638	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1.15	ลบ.ฟ.	300	345	-	-	345	
	- ตะปู	1.20	กก.	21	25	-	-	25	
	- WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.#	64.00	ตร.ม.	60	3,840	5	320	4,160	
	รวมข้อ 1.1 ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00x8.00 ม.							**34,957**	
	1.2 งานพื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25x4.25 หนา 0.10 ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc 210 ksc. (ทรงกระบอก)	1.67	ลบ.ม.	1,900	3,173	391	653	3,826	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.63	ตร.ม.	350	571	-	-	571	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2.03	ตร.ม.	-	-	133	270	270	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	0.49	ลบ.ม.	300	147	-	-	147	
	- ตะปู	0.51	กก.	21	11	-	-	11	
	- WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.#	16.73	ตร.ม.	27	452	5	84	536	
	- ถมทรายอัดแน่น	3.35	ลบ.ม.	350	1,173	99	332	1,505	
	- ผนังกันทราย ก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	7.00	ตร.ม.	402	2,814	112	784	3,598	
	รวมข้อ 1.2 พื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25x4.25 ม.							**10,464**	

กำหนดราคากลาง	ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วประเทศ	แบบเลขที่ AR60168
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
วันที่	12-ต.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							-	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	515.85	**กก.**	21	10,833	12	6,190	17,023	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	134.90	กก.	21	2,833	12	1,619	4,452	
	- PL 12 มม.	15.20	กก.	23	347	12	182	529	
	- Expansion Bolts Ø 16 มม.	16.00	ชุด	70	1,120	-	-	1,120	
	- ทาสีกันสนิม	80.75	ตร.ม.	40	3,230	35	2,826	6,056	
	รวมข้อ 1.3 งานเหล็กรูปพรรณ							**29,180**	

กำหนดราคากลาง	ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วประเทศ	แบบเลขที่ AR60168
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
วันที่	12-ต.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานซุ้มที่เผาดอกไม้จันทร์		รวม					83,400.00	
	2.2 งานที่เผาดอกไม้จันทร์		รวม					13,882.00	
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-	97,282.00	

กำหนดราคากลาง	ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วประเทศ	แบบเลขที่ AR60168
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
วันที่	12-ต.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานซุ้มที่เผาดอกไม้จันทร์								
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	64.00	ตร.ม.	97	6,208	61	3,904	10,112	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบสองด้าน ทาสี	4.50	ตร.ม.	520	2,340	313	1,409	3,749	
	- บัวปูนปั้น	6.70	เมตร	690	4,623	128	858	5,481	
	- ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 10 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อขัดเรียบ ทาสีโครงเคร่าเหล็ก	13.00	ตร.ม.	1,038	13,494	194	2,522	16,016	
	- ราวกันตก เหล็กกล่อง ขนาด 1.40x0.80 ม. ติดลายไทยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาสีทอง	8.00	ชุด	1,070	8,560	-	-	8,560	
	- ขั้นบันได(ลูกนอน+ลูกตั้ง)ผิวขัดเรียบ	10.20	เมตร	97	989	61	622	1,611	
	- ราวบันไดโครงเหล็ก กรุไม้อัด 2 ด้าน + ราวจับไม้ ฉาบรอยต่อขัดผิวเรียบ ทาสี	4.80	เมตร	1,214	5,827	240	1,152	6,979	
	- ทาสีพื้น	20.00	ตร.ม.	50.00	1,000.00	30.00	600.00	1,600	
	- สติ๊กเกอร์พิมพ์ลวดลายสีทอง	1.50	ตร.ม.	750.00	1,125.00	30.00	45.00	1,170	
	- คิ้วรอบที่เผา บนและล่าง	14.80	เมตร	150.00	2,220.00	30.00	444.00	2,664	
	- รางระบายน้ำเถ้าดอกไม้จันทร์ ฉาบผิวขัดมันเรียบ	0.80	ตร.ม.	97.00	77.60	61.00	48.80	127	
	- โครงเหล็ก ทาสีทอง	57.40	ตร.ม.	250.00	14,350.00	38.00	2,181.20	16,531	
	- ม่าน	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800	
	รวมข้อ 2.1 งานซุ้มที่เผาดอกไม้จันทร์							**83,400**	

กำหนดราคากลาง	ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วประเทศ	แบบเลขที่ AR60168
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
วันที่	12-ต.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานที่เผาดอกไม้จันทร์								
	- ทรายหยาบ	0.81	ลบ.ม.	350.00	284	91	74	358	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น	12.00	ตร.ม.	284.00	3,408	82	984	4,392	
	- ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	15.41	ตร.ม.	67.00	1,032	89	1,371	2,403	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	10.00	เมตร	112.00	1,120	50	500	1,620	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.35 ม.	6.00	เมตร	348.00	2,088	98	588	2,676	
	- ทาสี	15.41	ตร.ม.	50.00	771	30	462	1,233	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 ขนาด 1.00x1.50 ม. พร้อมกรอบเหล็ก	1.00	แผง	1,200.00	1,200	-	-	1,200	
	รวมข้อ 2.2 งานที่เผาดอกไม้จันทร์							**13,882**	
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม							**97,282**	

กำหนดราคากลาง	ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วประเทศ	แบบเลขที่ AR60168
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
วันที่	12-ต.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					7,000.00	
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-	7,000.00	

กำหนดราคากลาง	ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วประเทศ	แบบเลขที่ AR60168
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
วันที่	12-ต.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบไฟฟ้า**		รวม	-	-	-	-	7,000.00	
	รวมข้อ 3 หมวดงานระบบไฟฟ้า							**7,000.00**	
4	**หมวดงานอื่นๆ** (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน อำเภอนบพิตำ

สถานที่ก่อสร้าง วัดใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12/10/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	178,883.00	1.3074	233,871.63	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน			233,871.63	
	คิดเป็นเงินงบปรนะมาณ			233,800.00	
	ราคากลางที่กำหนด			225,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการพิจรณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุทธิศักดิ์ มโนดำ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวธนิดา จงจิตต์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอรัญญาพร เสาวรัจ)

นายช่างโยธา อาวุโส

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง วัดใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ/ฝ่าย อำเภอนบพิตำ

แบบ ปร.4และปร.5ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง วันที่ 12-ต.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	225,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	225,000.00	
	ราคากลาง	225,000.00	
	ราคากลาง	**สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุทธิศักดิ์ มโนตำ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวธนิดา จงจิตต์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอรัญญาพร เสารัจ)

นายช่างโยธา อบต.นบพิตำ