บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๒๑๑๘/ **วันที่** ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนับ-นายเค็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงาน พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรมหลัก งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดสรรให้อำเภอนบพิตำ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(เก้าแสนบาทถ้วน) นั้น

๑.๒ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำจะดำเนินการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (**โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนับ-นายเค็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช)** งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ ได้แต่งตั้ง ๑. นายสุทธิศักดิ์ มโนดำ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ๒.นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กะหรอ ๓. นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.กะหรอ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนับ-นายเค็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑.๓ ได้คำนวณราคากลางการจัดจ้าง(โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนับ-นายเค็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๙๐,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๒

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุทธิศักดิ์ มโนดำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

ว่าที่ร้อยตรี
(อุทัย ทาบทอง)
นายอำเภอนบพิตำ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๐๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

(นางสาวโรญ ยอดทองทอง)
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ - นายเค็ม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายนายนับ - นายเค็ม หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แบ่งงวดงาน 1 งวด กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	312.00	ตร.ม.	-	-	1.78	555.36	555.36	น้ำมันโซล่า 29.00
2	ทรายรองพื้นทาง	15.60	ลบ.ม.	350.00	5,460.00	-	-	5,460.00	ถึง 29.99 บาท
3	งานวัสดุคัดเลือก(ดินถม)	4.00	ลบ.ม.	180.00	720.00	25.00	100.00	820.00	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@0.20	312.00	ตร.ม.	27.00	8,424.00	-	-	8,424.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	46.80	ลบ.ม.	2,213.08	103,572.14	-	-	103,572.14	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	312.00	ตร.ม.	-	-	12.55	3,915.60	3,915.60	3 915.-
7	เหล็ก RB ศก.15 มม. SR24	126.49	กก.	21.53	2,723.33	3.30	417.42	3,140.75	
8	เหล็ก RB ศก.19 มม. SR24	14.50	กก.	24.39	353.66	2.90	42.05	395.71	
9	เหล็ก DB ศก.16 มม.SD30	0.00	กก.	-	-	-	-	-	
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	78.00	เมตร	-	-	21.94	1,711.32	1,711.32	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	78.00	เมตร	-	-	23.77	1,854.06	1,854.06	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	15.60	ลบ.ม.	370.00	5,772.00	-	-	5,772.00	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							135,620.94	
	Factor F 1.4019							54,506.05	
	รวมค่าก่อสร้าง							190,126.99	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				**หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน**			**190,100.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
นายสุทธิศักดิ์ มโมดำ

(.....)กรรมการ
นางสาวจุติมา ศรีมาโนช

(.....)กรรมการ
นายนเรศ ทองอ่อน

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

ถนนสายนายนับ – นายเค็ม หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายนับ – นายเค็ม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	135,620.94	
2.	Factor F 1.4019	54,506.05	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
	รวมทั้งสิ้น	190,126.99	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	190,100.00	

(ตัวอักษร) .....หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน.....

ขนาดเนื้อที่ 312.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 609.29 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุทธิศักดิ์ มโนดำ)

นายสุทธิศักดิ์ มโนดำ
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี
อุทัย ทาบทอง
นายอำเภอนบพิตำ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๐๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนับ-นายเค็ม หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.00.-บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนับ-นายเค็ม หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 190,100.- บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
   5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4)
   5.2 สรุปผลการประมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง(ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายสุทธิศักดิ์ มโนดำ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
   6.2 นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.กะหรอ กรรมการ
   6.3 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.กะหรอ กรรมการ