บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๒๑๑๘/ **วันที่** ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรมหลัก งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ โดยจัดสรรให้อำเภอนบพิตำ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) นั้น

๑.๒ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำจะดำเนินการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมย่อย การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุขุนคลัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ ได้แต่งตั้ง ๑. นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ๒.นายพจนา บุญศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน ๓. นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมย่อย การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุขุนคลัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช)ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑.๓ ได้คำนวณราคากลางการจัดจ้าง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมย่อย การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุขุนคลัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒๖๑,๙๘๑.๓๒ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดที่แนบ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๒

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธิติภพ ราชประดิษฐ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพจนา บุญศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)

เห็นชอบ
(นายสาทร หวังพัฒน์)
นายอำเภอนบพิตำ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓ ก.ค. ๒๕๖๒

แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุขุนคลัง ช่วงที่ 1
(จุดเชื่อมต่อถนนลาดยางสาย 4186 บ้านห้วยพาน - ปากลง)

สถานที่ดำเนินการ บ้านเปียน หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ค่าเกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเท คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 95.00 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	380.00	11.06	4,202.80	1.4019	15.51	5,891.91	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.10	260.99	4,462.93	1.4019	365.88	6,256.58	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	19.00	414.23	7,870.37	1.4019	580.71	11,033.47	
4	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	57.00	2,568.24	146,389.68	1.4019	3,600.42	205,223.69	
5	เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม.				0.00		0.00	0.00	
	# 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549	ตัน	0.37	37,028.02	13,700.37	1.4019	51,909.58	19,206.55	
6	เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19 มม.	ตัน	0.18	23,713.09	4,268.36	1.4019	33,243.38	5,983.81	
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	95.00	21.94	2,084.30	1.4019	30.76	2,921.98	
8	แผ่นโฟมรอยต่อ	แผ่น	1.00	45.00	45.00	1.4019	63.09	63.09	
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.40	54.84	296.14	1.4019	76.88	415.15	
10	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	1.00	43.94	43.94	1.4019	61.60	61.60	
11	งานหยอดยางรอยต่อ				0.00		0.00	0.00	
11.1	งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	ม.	4.00	37.74	150.96	1.4019	52.91	211.63	
11.2	งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	ม.	68.00	20.62	1,402.16	1.4019	28.91	1,965.69	
11.3	งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	ม.	95.00	20.62	1,958.90	1.4019	28.91	2,746.18	
	รวมค่างานต้นทุน				**186,875.90**	-	-	-	
	ค่า Factor F ประเภทงานทาง					1.4019	-	**0.00**	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	**0.00**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							**261,981.32**	

ภายใต้เงื่อนไข

- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โซล่าราคา 26.19.-บาท/ลิตร
- ระยะเวลาในการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

/ - ค่าแรงงาน.....

แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุขุนคลัง ช่วงที่ 1
(จุดเชื่อมต่อถนนลาดยางสาย 4186 บ้านห้วยพาน - ปากลง)

สถานที่ดำเนินการ บ้านเปียน หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ค่าเกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเท คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 95.00 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ

- ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสงขลา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
- ราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทมหานคร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
- วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคาของทางราชการใช้การสืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบราคาที่ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้างต้นเป็นงบประมาณที่ใช้กำหนดเป็นราคากลางจำนวน 261,981.32 .-บาท
(ตัวอักษร) (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธิติภพ ราชประดิษฐ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพจนา บุญศรี)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง

แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรม การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุขุนคลัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุขุนคลัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเกลี่ยปรับพื้นที่บดอัดแล้วทำการเท คอนกรีตผิวจารจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยหินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๖๑,๙๘๑.๓๒ บาท
(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพจนา บุญศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง กรรมการ