แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-11 สายคลองมัน หมู่ที่ 5 บ้านสระโด ตำบลหูลอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-11 สายคลองมัน หมู่ที่ 5 บ้านสระโด ตำบลหูลอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลหูลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลหูลอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,513,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมัน นศ.ถ.182-11 กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างผนังกั้นดินยาว 150 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,140,952.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เทียนชัย สุขชู ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อุเทน หนูวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7.3 สายัณห์ ครุฑจ้อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สายัณห์ ครุฑจ้อน

21 เมษายน 2563 10:52:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-11 สายคลองมัน หมู่ที่ 5 บ้านสระโด ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหูลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	4,050.000	13.64	55,242.00	1.4019	19.12	77,443.75
	2. งานพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	750.000	706.83	530,122.50	1.4019	990.90	743,178.73
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

วงษ์ญี่ภาษา

สายัณห์ ครุฑจ้อน

21 เมษายน 2563 10:55:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-11 สายคลองมัน หมู่ที่ 5 บ้านสระโด ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง/องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	150.000	685.61	102,841.50	1.4019	961.15	144,173.
4	3.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,000.000	323.46	970,380.00	1.4019	453.45	1,360,375.
5	3.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	56.000	149.23	8,356.88	1.4019	209.20	11,715.
6	3.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4. งานไหล่ทางหินคลุก	เมตร	240.000	85.53	20,527.20	1.4019	119.90	28,777.

สายัณห์ ครุฑจ้อน

21 เมษายน 2563 10:55:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-11 สายคลองมัน หมู่ที่ 5 บ้านสระโด ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหูลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
7	4.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	120.000	532.77	63,932.40	1.4019	746.89	89,626.83
	5. งานจราจร							
8	5.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	168.750	290.00	48,937.50	1.4019	406.55	68,605.48
	6. งานผนังกั้นดิน ยาว 150 เมตร							
	6.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	6.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
9	6.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	306.280	29.94	9,170.02	1.4019	41.97	12,855.45
	6.1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
10	6.1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	482.620	371.62	179,351.24	1.4019	520.97	251,432.50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-11 สายคลองมัน หมู่ที่ 5 บ้านสระโด ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหูลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	6.2 งานเสาเข็ม ค.อ.ร.ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 10 ม.พร้อมเสริมเหล็ก DOWLE BARS ศก. 12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	ต้น	151.000	4,280.10	646,295.10	1.4019	6,000.27	906,041.10
12	6.3 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.30 ม. หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	315.000	305.00	96,075.00	1.4019	427.57	134,687.54
13	6.4 งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	25.540	2,251.94	57,514.54	1.4019	3,156.99	80,629.63
14	6.5 งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	ตัน	.350	26,835.52	9,392.43	1.4019	37,620.71	13,167.24
15	6.6 งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	ตัน	1.360	23,557.48	32,038.17	1.4019	33,025.23	44,914.31
16	6.7 งานลวดผูกเหล็ก	กก.	42.750	52.33	2,237.10	1.4019	73.36	3,136.19
17	6.8 งานไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1)	ตร.ม.	210.900	323.31	68,186.07	1.4019	453.24	95,590.05
18	6.9 งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-MS ยาว 6 ม. ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	50.000	1,064.29	53,214.50	1.4019	1,492.02	74,601.40
							รวมราคากลาง	4,140,952.00

สายัณห์ ครุฑจ้อน

21 เมษายน 2563 10:55:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-11 สายคลองมัน หมู่ที่ 5 บ้านสระโด ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหูลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง



สายัณห์ ครุฑจ้อน

21 เมษายน 2563 10:55:37