แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย/ตอน สายทะเลหมอก
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 411.36 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
สถานที่ดำเนินการ บ้านนบ หมู่ที่ 1 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลสภาวะน้ำมัน **ราคาน้ำมันดีเซล** ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 18.29.-บาท/ลิตร **เมื่อวันที่** 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ข้อมูล Factor F **เขตฝนตก** ฝนตกชุก 2 **ตาราง** Factor F งานก่อสร้างทาง **เงินจ่ายล่วงหน้า** 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % **อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)** 6 % **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** 7 %
การดำเนินการ คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 77/2563 สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมเกลี่ยปรับ	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	1.4019	28,038.00	28,038.00	
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม.	105.34	ลบ.ม.	2,553.21	268,955.14	1.4019	377,048.21	377,048.21	
2.2	ทรายรองพื้น	21.07	ลบ.ม.	486.32	10,246.76	1.4019	14,364.94	14,364.94	
2.3	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 6 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	421.36	ตร.ม.	58.02	24,447.31	1.4019	34,272.68	34,272.68	
2.4	เหล็กเส้นเหล็ก ศก. 25 มม.	0.92	ตัน	23,007.41	21,166.82	1.4019	29,673.76	29,673.76	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	52.34	157.02	1.4019	220.13	220.13	
2.6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	154.00	เมตร	21.08	3,246.32	1.4019	4,551.02	4,551.02	
2.7	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 1.5 นิ้ว	1.00	ท่อน	93.48	93.48	1.4019	131.05	131.05	
2.8	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	45.00	90.00	1.4019	126.17	126.17	
2.9	ดินลูกรังถมไหล่ทาง	19.25	ลบ.ม.	104.80	2,017.40	1.4019	2,828.19	2,828.19	
2.10	แบบเหล็กด้านข้าง	231.00	ม.	21.94	5,068.14	1.4019	7,105.03	7,105.03	
	รวมค่างานต้นทุน				**355,488.39**	-	-	-	
	ค่า Factor F ประเภทงานทาง					1.4019	-	**0.00**	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	**0.00**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							**498,359.17**	

ภายใต้เงื่อนไข

- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โซล่าราคา 18.29.-บาท/ลิตร ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

/ - ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง.....

- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
- วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคาของทางราชการใช้การสืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบราคาที่ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้างต้นเป็นงบประมาณที่ใช้กำหนดเป็นราคากลางจำนวน 498,359.17 .-บาท
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสานิตย์ ปลอดจันทร์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติภพ ราชประดิษฐ์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางขึ้นชมทะเลหมอกเขาเหล็ก หมีที่ ๑ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางขึ้นชมทะเลหมอกเขาเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๖๓ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๘,๓๕๙.๑๗ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสานิตย์ ปลอดจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง กรรมการ