สรุปผลการกำหนดราคากลาง	**ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ**	แบบ ปร.5
ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
ประเภทงาน	งานอาคาร	
สถานที่ก่อสร้าง	**หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช**	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมอาคาร	376,605.98	1.3056	491,696.77	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			491,696.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**491,600.00**	
	ตัวอักษร	**สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้อที่งาน	**ตารางเมตร**
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสานิตย์ ปลอดจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอนันต์ จันทร์กล่ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/9
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก จำนวน 5 หลัง	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หลังที่ 1 บ้านพักนายอำเภอ								
1	**งานรื้อถอน**								
1.1	รื้อพื้นไม้ปาเก้	31.79	ตร.ม.	-	-	20.00	635.80	635.80	
1.2	รื้อดวงโคมไฟฟ้า	15.00	ชุด	-	-	35.00	525.00	525.00	
1.3	รื้อสวิทช์,ปลั๊ก	29.00	ชุด	-	-	20.00	580.00	580.00	
	งานปรับปรุง, ซ่อมแซม						-		
2	**งานมุงหลังคา**						-		
2.1	รางน้ำฝน	21.00	เมตร	300.00	6,300.00	25.00	525.00	6,825.00	
3	**งานพื้น**						-		
-3.1	พื้นปูปาเก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x12"	31.79	ตร.ม.	1,200.00	38,148.00	115.00	3,655.85	41,803.85	
4	**งานดวงโคมไฟฟ้า**						-		
4.1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-18 วัตต์	8.00	ชุด	850.00	6,800.00	135.00	1,080.00	7,880.00	
4.2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-36 วัตต์	7.00	ชุด	950.00	6,650.00	135.00	945.00	7,595.00	
5	**งานสวิทช์และเต้ารับ(ปลั๊ก)**						-		
5.1	สวิทช์ปิด-เปิด	15.00	ชุด	52.00	780.00	80.00	1,200.00	1,980.00	
5.2	เต้ารับ(ปลั๊ก)	14.00	ชุด	80.00	1,120.00	90.00	1,260.00	2,380.00	
6	**งานอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ**	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม				61,798.00		10,406.65	72,204.65	

กำหนดราคากลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/9
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				61,798.00		10,406.65	72,204.65	
	หลังที่ 2 เลขที่ 248								
1	**งานรื้อถอน**								
1.1	รื้อพื้นไม้ปาเก้	21.33	ตร.ม.	-	-	20.00	426.60	426.60	
1.2	รื้อวัสดุมุงหลังคา	42.00	แผ่น			25.00	1,050.00	1,050.00	
1.3	รื้อประตู	3.00	ชุด			25.00	75.00	75.00	
1.4	รื้อดวงโคมไฟฟ้า	11.00	ชุด			35.00	385.00	385.00	
1.5	รื้อสวิทช์,ปลั๊ก	31.00	ชุด			20.00	620.00	620.00	
	งานปรับปรุง, ซ่อมแซม								
2	**งานมุงหลังคา**								
2.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	42.00	แผ่น	58.00	2,436.000	10.00	420.00	2,856.00	
2.2	กสลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	88.00	อัน	7.00	616.000		-	616.00	
2.3	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8"	6.00	เมตร	45.00	270.000		-	270.00	
2.4	รางน้ำฝนสแตนเลส หนา 1มม. กว้าง 5 นิ้ว	21.00	เมตร	700.00	14,700.000	25.00	525.00	15,225.00	
2.5	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. -ขนาด Ø 3	5.00	เมตร	400.00	2,000.000	25.00	125.00	2,125.00	
3	**งานพื้น**				-		-	-	
3.1	พื้นปูปาเก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x12"	21.33	ตร.ม.	1,200.00	25,596.000	115.00	2,452.95	28,048.95	
	รวม				107,416.00		16,486.20	123,902.20	

กำหนดราคากลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/9
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				107,416.00		16,486.20	123,902.20	
4	**งานประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศ**								
4.1	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.000	189.00	378.00	4,178.00	
4.2	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.000	147.00	147.00	1,747.00	
4.3	บานเกล็ดช่องระบายอากาศ 0.70x0.70 ม.	14.00	เกล็ด	20.00	280.000		-	280.00	
4.4	เปลี่ยนกระจกหน้าต่าง 0.50x1.00 ม.	1.00	ชุด	300.00	300.000		-	300.00	
4.5	เปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่าง 070x1.00 ม.	1.00	ชุด	300.00	300.000		-	300.00	
4.6	เปลี่ยนมุ้งลวดประตู 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	900.00	1,800.000		-	1,800.00	
5	**งานดวงโคมไฟฟ้า**				-		-	-	
5.1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-18 วัตต์	7.00	ชุด	850.00	5,950.000	135.00	945.00	6,895.00	
5.2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-36 วัตต์	4.00	ชุด	950.00	3,800.000	135.00	540.00	4,340.00	
6	**งานสวิทช์และเต้ารับ(ปลั๊ก)**				-		-	-	
6.1	สวิทช์ปิด-เปิด	11.00	ชุด	52.00	572.000	80.00	880.00	1,452.00	
6.2	เต้ารับ(ปลั๊ก)	20.00	ชุด	80.00	1,600.000	90.00	1,800.00	3,400.00	
7	**งานอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ**	1.00	งาน	2,000.00	2,000.000	-	-	2,000.00	
								-	
								-	
	รวม				129,418.00		21,176.20	150,594.20	

กำหนดราคากลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/9
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				129,418.00		21,176.20	150,594.20	
	หลังที่ 3 เลขที่ 249								
1	**งานรื้อถอน**								
1.1	รื้อฟื้นไม้ปาเก้	21.33	ตร.ม.	-	-	20.00	426.60	426.60	
1.1	รื้อวัสดุมุงหลังคา	42.00	แผ่น			25.00	1,050.00	1,050.00	
1.2	รื้อประตู	3.00	ชุด			25.00	75.00	75.00	
1.3	รื้อดวงโคมไฟฟ้า	11.00	ชุด			35.00	385.00	385.00	
1.4	รื้อสวิทช์,ปลั๊ก	31.00	ชุด			20.00	620.00	620.00	
	งานปรับปรุง, ซ่อมแซม						-	-	
2	**งานมุงหลังคา**						-	-	
2.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	42.00	แผ่น	58.00	2,436.000	10.00	420.00	2,856.00	
2.2	กสลักเกลียวยึกกระเบื้องลอนคู่	88.00	อัน	7.00	616.000		-	616.00	
2.4	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8"	6.00	เมตร	45.00	270.000		-	270.00	
2.4	รางน้ำฝนสแตนเลส หนา 1มม. กว้าง 5 นิ้ว	21.00	เมตร	700.00	14,700.000	25.00	525.00	15,225.00	
2.5	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. -ขนาด Ø 3	5.00	เมตร	400.00	2,000.000	25.00	125.00	2,125.00	
4	**งานพื้น**				-		-	-	
4.1	พื้นปูปาเก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x12"	21.33	ตร.ม.	1,200.00	25,596.000	115.00	2,452.95	28,048.95	
	รวม				175,036.00		27,255.75	202,291.75	

กำหนดราคากลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/9
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				175,036.00		27,255.75	202,291.75	
5	**งานประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศ**								
5.1	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.000	189.00	378.00	4,178.00	
4.2	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.000	147.00	147.00	1,747.00	
5.3	บานเกล็ดช่องระบายอากาศ 0.70x0.70 ม.	14.00	เกล็ด	20.00	280.000		-	280.00	
5.6	เปลี่ยนมุ้งลวดประตู 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	900.00	1,800.000		-	1,800.00	
6	**งานดวงโคมไฟฟ้า**				-		-	-	
6.1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-18 วัตต์	7.00	ชุด	850.00	5,950.000	135.00	945.00	6,895.00	
6.2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-36 วัตต์	4.00	ชุด	950.00	3,800.000	135.00	540.00	4,340.00	
6.3	**งานสวิทช์และเต้ารับ(ปลั๊ก)**				-		-	-	
6.4	สวิทช์ปิด-เปิด	11.00	ชุด	52.00	572.000	80.00	880.00	1,452.00	
6.5	เต้ารับ(ปลั๊ก)	20.00	ชุด	80.00	1,600.000	90.00	1,800.00	3,400.00	
7	**งานอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ**	1.00	งาน	2,000.00	2,000.000	-	-	2,000.00	
	หลังที่ 4 เลขที่ 250				-		-	-	
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
1.1	รื้อพื้นไม้ปาเก้	21.33	ตร.ม.	-	-	20.00	426.60	426.60	
1.1	รื้อวัสดุมุงหลังคา	42.00	แผ่น		-	25.00	1,050.00	1,050.00	
	รวม				196,438.00		33,422.35	229,860.35	

กำหนดราคากลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/9
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				196,438.00		33,422.35	229,860.35	
1.2	ร้อประตู	3.00	ชุด			25.00	75.00	75.00	
1.3	ร้อดวงโคมไฟฟ้า	11.00	ชุด			35.00	385.00	385.00	
1.4	ร้อสวิทช์,ปลั๊ก	31.00	ชุด			20.00	620.00	620.00	
	งานปรับปรุง, ซ่อมแซม						-	-	
2	**งานมุงหลังคา**						-	-	
2.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	42.00	แผ่น	58.00	2,436.000	10.00	420.00	2,856.00	
2.2	กสลักเกลียวยึกกระเบื้องลอนคู่	88.00	อัน	7.00	616.000		-	616.00	
2.4	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8"	12.00	เมตร	45.00	540.000		-	540.00	
2.4	รางน้ำฝนสแตนเลส หนา 1มม. กว้าง 5 นิ้ว	21.00	เมตร	700.00	14,700.000	25.00	525.00	15,225.00	
2.5	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. -ขนาด Ø 3	5.00	เมตร	400.00	2,000.000	25.00	125.00	2,125.00	
3	**งานฝ้าเพดาน**				-		-	-	
3.1	ยิมซั่ม	2.88	ตร.ม.	358.00	1,031.040	97.00	279.36	1,310.40	
4	**งานพื้น**				-		-	-	
4.1	พื้นปูปาเก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x12"	21.33	ตร.ม.	1,200.00	25,596.000	115.00	2,452.95	28,048.95	
5	**งานประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศ**				-		-	-	
5.1	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.000	189.00	378.00	4,178.00	
	รวม				247,157.04		38,682.66	285,839.70	

กำหนดราคากลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/9
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				247,157.04		38,682.66	285,839.70	
4.2	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	147.00	147.00	1,747.00	
5.3	บานเกล็ดช่องระบายอากาศ 0.70x0.70 ม.	14.00	เกล็ด	20.00	280.00		-	280.00	
5.6	เปลี่ยนมุ้งลวดประตู 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	900.00	1,800.00		-	1,800.00	
6	**งานดวงโคมไฟฟ้า**				-		-	-	
6.1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-18 วัตต์	7.00	ชุด	850.00	5,950.00	135.00	945.00	6,895.00	
6.2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-36 วัตต์	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	135.00	540.00	4,340.00	
6.3	**งานสวิทช์และเต้ารับ(ปลั๊ก)**				-		-	-	
6.4	สวิทช์ปิด-เปิด	11.00	ชุด	52.00	572.00	80.00	880.00	1,452.00	
6.5	เต้ารับ(ปลั๊ก)	20.00	ชุด	80.00	1,600.00	90.00	1,800.00	3,400.00	
7	**งานอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ**	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	หลังที่ 5 เลขที่ 251				-		-	-	
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
1.1	รื้อพื้นไม้ปาเก้	21.33	ตร.ม.	-	-	20.00	426.60	426.60	
1.1	รื้อวัสดุมุงหลังคา	42.00	แผ่น		-	25.00	1,050.00	1,050.00	
1.2	รื้อประตู	3.00	ชุด		-	25.00	75.00	75.00	
1.3	รื้อดวงโคมไฟฟ้า	11.00	ชุด		-	35.00	385.00	385.00	
	รวม				264,759.04		44,931.26	309,690.30	

กำหนดราคากลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/9
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				264,759.04		44,931.26	309,690.30	
1.4	รื้อสวิทช์,ปลั๊ก	31.00	ชุด			20.00	620.00	620.00	
	งานปรับปรุง, ซ่อมแซม						-	-	
2	**งานมุงหลังคา**						-	-	
2.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	42.00	แผ่น	58.00	2,436.000	10.00	420.00	2,856.00	
2.2	สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	88.00	อัน	7.00	616.000		-	616.00	
2.4	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8"	6.00	เมตร	45.00	270.000		-	270.00	
2.4	รางน้ำฝนสแตนเลส หนา 1มม. กว้าง 5 นิ้ว	21.00	เมตร	700.00	14,700.000	25.00	525.00	15,225.00	
2.5	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. -ขนาด Ø 3	5.00	เมตร	400.00	2,000.000	25.00	125.00	2,125.00	
4	**งานพื้น**				-		-	-	
4.1	พื้นปูปาเก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x12"	21.33	ตร.ม.	781.00	16,658.730	115.00	2,452.95	19,111.68	
5	**งานประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศ**				-		-	-	
5.1	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.000	189.00	378.00	4,178.00	
4.2	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.000	147.00	147.00	1,747.00	
5.3	บานเกล็ดช่องระบายอากาศ 0.70x0.70 ม.	14.00	เกล็ด	20.00	280.000		-	280.00	
5.6	เปลี่ยนมุ้งลวดประตู 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	900.00	1,800.000		-	1,800.00	
								-	
	รวม				308,919.77		49,599.21	358,518.98	

กำหนดราคากลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/9
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	30-ต.ค.-63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				308,919.77		49,599.21	358,518.98	
6	**งานดวงโคมไฟฟ้า**								
6.1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-18 วัตต์	7.00	ชุด	850.00	5,950.000	135.00	945.00	6,895.00	
6.2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x-36 วัตต์	4.00	ชุด	950.00	3,800.000	135.00	540.00	4,340.00	
6.3	**งานสวิทซ์และเต้ารับ(ปลั๊ก)**				-		-	-	
6.4	สวิทซ์ปิด-เปิด	11.00	ชุด	52.00	572.000	80.00	880.00	1,452.00	
6.5	เต้ารับ(ปลั๊ก)	20.00	ชุด	80.00	1,600.000	90.00	1,800.00	3,400.00	
7	**งานอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ**	1.00	งาน	2,000.00	2,000.000	-	-	2,000.00	
	รวม				322,841.770		53,764.21	**376,605.98**	