ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย ๗๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย แบบเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๔๑๑,๖๑๔.๖๕ บาท (สามล้านสี่แสน-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพงษ์ประพันธ์ โภชากรณ์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๗.๓ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบ ปร.๕

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย ๗๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เลขที่ ๒๕/๒๕๖๑

ประมาณราคาตามแบบ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างทาง	๒,๔๓๗,๗๒๐.๗๒	๑.๓๙๘๔	๓,๔๐๘,๙๐๘.๖๕	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวม			๓,๔๑๑,๖๑๔.๖๕	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์			**๓,๔๑๑,๖๑๔.๖๕**	

ขนาดพื้นที่/จุด ๖,๐๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ ๕๖๘.๖๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงษ์ประพันธ์ โภชากรณ์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช้างซ้าย

อนุมัติ

(นายกฤตกร สุทธิศักดิ์)
นายอำเภอพระพรหม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย ๗๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๔๑/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๗,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๖๓	๔๒,๒๒๕.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗.๘๗	๕๙,๐๔๗.๔๔	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทาง	๓๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๗.๑๗	๑๑๓,๑๕๑.๐๐	๑.๓๙๘๔	๕๒๗.๔๓	๑๕๘,๒๓๐.๓๖	
๓	CONTRACTION JOINT	๔๘๐	เมตร	๕๓.๓๕	๒๕,๖๐๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗๔.๖๐	๓๕,๘๑๐.๒๓	
๔	EXPANSION JOINT	๑๒๐	เมตร	๘๒.๔๖	๙,๘๙๕.๒๐	๑.๓๙๘๔	๑๑๕.๓๑	๑๓,๘๓๗.๔๕	
๕	งานคอนกรีตผิวทาง	๖,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๙.๙๙	๒,๑๕๙,๙๔๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๕๐๓.๔๑	๓,๐๒๐,๔๖๐.๑๐	
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	๒๒๖	ลบ.ม.	๓๘๔.๕๒	๘๖,๙๐๑.๕๒	๑.๓๙๘๔	๕๓๗.๗๑	๑๒๑,๕๒๓.๐๙	
๗	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	
			รวมค่างานต้นทุน		๒,๔๔๐,๔๒๖.๗๒	**รวม**		๓,๔๑๑,๖๑๔.๖๕	
คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			**(สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)**					**๓,๔๑๑,๖๑๔.๖๕**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ประพันธ์ โภชากรณ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสิรินัน สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช้างซ้าย